SC SERCOTRANS SRL CIF: RO11499373 Strada M. Kogalniceanu, Nr. 10 e-mail:sercotrans@yahoo.com

Tel:0354 882871 Fax: 0354 882891



# **INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC**

SAT GENERAL BERTHELOT COMUNA GENERAL BERTHELOT JUDETUL HUNEDOARA

**PROIECT TEHNIC** 

**BENEFICIAR: INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI** 

- 2016 -



# FOAIE DE CAPAT Proiect nr. 462/2015

Denumirea proiectului:		INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC
Faza	6 4	PT + DTAC
Beneficiar	:	INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI
Proiectant		S.C. SERCOTRANS S.R.L. 330022 Deva, Str. M. Kogalniceanu, nr. 10 Tel/fax: 0354-882871; 0354 882891 CAEN 7112 "Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice legate de acestea"

Director: ing. Popescu Ninu Dan

Proiectul este concepția S.C. SERCOTRANS S.R.L. si nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât pentru cel care a fost elaborat, fără acceptul dat în scris de S.C. SERCOTRANS S.R.L

۲



# LISTA DE RESPONSABILITATI Proiect nr. 462/2015

Sef proiect : ing. lacob Doru



Proiectanti de specialitate

-	Arhitectura	arh.	Retegan	Diana
---	-------------	------	---------	-------

÷

- Rezistenta ing. lacob Doru
- Instalatii electrice : ing. Felea Gheorghe
  - ing. Turla Mihai Mircea
- Evaluari/devize ing. Sarandan Daniela
- Redactat ing. Achim Corina

an



# BORDEROU Proiect nr. 462/2015

# I. <u>PIESE SCRISE</u>

- 1. Foaie de titlu
- 2. Foaie de capat
- 3. Lista de responsabilitati
- 4. Borderou
- 5. Declaratie de conformitate
- 6. Memoriu general
- 7. Antemasuratori
- 8. Memorii tehnice pe specialitati
- 9. Liste de cantitati
- 10. Grafic de realizare a investitiei
- 11. Program de control
- 12. Caiete de sarcini
- 13. Breviare de calcul
- 14. Referate de verificare tehnica
- 15. Studiu geotehnic

# II. <u>PIESE DESENATE</u>

## **ARHITECTURA**

2. 3.	Plan de incadrare Plan de situatie Plan si fatade observator astronomic Organizare santier	A0 A1 A2 OS
RE	ZISTENTA	
	Platforma si pilastru. Plan si sectiune armare Plan si armare imprejmuire	R1 R2



# **INSTALATII ELECTRICE**

1.	Plan de situatie – retele exterioare	E1
2.	Plan instalatie paratraznet si priza de pamant	E2
3.	Schema electrica de alimentare	E3

# **INSTALATII SI MIJLOACE TEHNICE DE ALARMARE**

1.	Plansa de incadrare in zona	CS1
2.	Schema de principiu – instalatie de alarmare la efractie	CS2
3.	Schema de principiu - instalatie de supraveghere video	CS3
4.	Instalatie de alarmare la efractie	CS4
5.	Instalatie de supraveghere video	CS5

Intocmit : ing. lacob Doru



# DECLARATIE DE CONFORMITATE

S.C. SERCOTRANS S.R.L. cu sediul in Deva str. M. Kogalniceanu, nr. 10, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J 20/116/1999, declara pe proprie raspundere ca serviciul prestat catre beneficiarul INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI, proiectul nr. 462/2015 :,, INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC ", este in conformitate cu prevederile normelor si normativelor de specialitate in vigoare.

> Sef proiect, ing. lacob Doru



SRL



- 1. DATE GENERALE
- 1.1 Denumirea obiectului de investitii
- INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC
- 1.2 Amplasamentul

SAT GENERAL BERTHELOT, COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUDETUL HUNEDOARA

1.3 Titularul investitiei

INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI

1.4 Beneficiarul investitiei

INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI

1.5 Elaboratorul proiectului

SC SERCOTRANS SRL, DEVA, M.Kogalniceanu, nr. 10 CAEN 7112 "Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice legate de acestea" SC SERCOTRANS



### 2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

### 2.1 Descrierea lucrarilor

### a) <u>Amplasamentul</u>

Sat General Berthelot, Comuna General Berthelot, judetul Hunedoara

### b) <u>Topografia</u>

Baza topografica, cu situatia existenta, ca suport pentru planul de situatie in activitatea de proiectare, s-a intocmit pe baza masuratorilor topografice la scara 1:500 si a fost vizat si verificat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Studiul geotehnic intocmit de catre SC Geosilv Maiz SRL cuprinde raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare / consolidare si plan cu amplasamentul forajelor.

**regimul juridic:** Imobilul se identifica prin C.F. nr.60924, cu nr.cad.128 si nr topo 474;475;478;480/1 si este in suprafata de 134.773,00 mp, intabulat cu drept de proprietate pentru Academia Romana. Din parcela 478, Academia Romana pune la dispozitie o suprafata de 1.000,00 mp Institutului Astronomic Bucuresti, prin contract de comodat cu nr.1 din 27/03/2014 si act aditional, in vederea amplasarii unei statii de observatii astronomice.

- dimensiuni: Suprafata totala a terenului este 1000 mp, dintre care suprafata terenului amenajat si imprejmuit este 56,25 mp ( $7,5 \times 7,5 \text{ m}$ ).

-vecinatati

• La N - teren proprietate Academia Romana;

- La S teren proprietate Academia Romana;
- La V teren proprietate Academia Romana;
- La E teren proprietate Academia Romana;

- relatia cu constructiile invecinate

• proprietatiile invecinate sunt lipsite de constructii.

### c) <u>Clima si fenomenele naturale specifice zonei</u>

Datorită așezării comunei mai mult înspre apusul țării, aici se întâlnesc unele elemente ale climatului temperat-oceanic din apus cât și elemente caracteristice climatului temperat-continental din răsărit acestea fiind precumpănitoare. Fiind așezată în zona depresionară a Țării Haţegului, întâlnim un climat tipic al depresiunilor intramontane și se înregistrează chiar fenomene de inversiune a temperaturii.

În general, izoterma anuală este în jur de 10 grade. Primele zile de îngheț apar treptat, uneori la mijlocul lunii octombrie, iar ultimele la mijlocul lunii mai.

Precipitațiile sunt suficiente pentru dezvoltarea vegetației, media lor anuală fiind în jur de 720 mm.

### d) <u>Geologia, Seismicitatea</u>

### <u>Geologie</u>

Suprafata de teren cercetata se situeaza in zona de versant, ce se dezvolta pe malul stang al raului Galbena.

SRL



Zona cercetata se incadreaza in bazinul intermontan Hateg ce apartine Carpatilor Meridionali in extremitatea vestica.

Bazinul Hategului, face legatura prin intermediul culoarului raului Strei si culoarul Muresului.

Este delimitat in sud de masivul Cristalin si granitice ale Muntilor Petreanu si Retezat, in partea estica de msivul Cristalin al Muntilor Sebes, iar in nord-vest de masivul Cristalin al Muntilor Poiana Rusca.

Pentru stabilirea solutiei de fundare si a stratificatiei terenului pe amplasament a fost executata o sapatura deschisa, care a pus in evidenta urmatoarea stratificatie:

-Sol vegetal prafos, nisipos, roscat, vartos CTn .. 60 cm;

-Praf nisipos, roscat, tare 60.. 90cm;

-Nisip prafos cu elemente de gresie, cenusiu, partial cimentat, tare 90cm.. 1,50m;

- Praf nisipos cimentat roscat, tare (strat baza) 1,50m.. 2,40m;

-Nisip prafos cu intercalatii de gresie, roscat, tare (partial, alterat- strat de baza) 2,40m.. 3,60m. Apa subterana nu a fost interceptata.

### Seismicitate

Conform P100-1/2013 "Cod de proiectare seismica – partea I – prevederi proiectare pentru cladiri" pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, amplasamentul se situeaza in zona cu valori ale perioadei de colt (control) a spectrului de raspuns de Tc=0,7 s , coeficientului de seismicitate Ks ( valori de varf a acceleratiei terenului ag) corespunzandu-i o valoare de ag=0,1g. Conform SR 1110/1-93 – "Zonarea seismica – macrozonarea teritoriului Romaniei", perimetrul se incadreaza in macrozona de intensitate seismica 6 grade.

### e) Prezentarea proiectului pe specialitati

### Arhitectura

Institutul Astronomic al Academiei Romane este interesat in realizarea unei investitii privint instalarea de instrumentatie astronomica intr-un sit de 1000 mp luat in comodat in comuna General Berthelot, sit aflat pe domeniul Academiei Romane.

Investitia este necesara pentru mutarea de urgenta a unor infrastructuri de observatii astronomice din zona centrala a Municipiului Bucuresti intr-o zona rurala avand conditii astroclimatice bune. De asemenea, acest Observator astronomic va fi utilizat in scopuri educationale pentru promovarea cunoasterii prin stiinta si pentru atragerea tinerilor absolventi ai invatamantului de profil catre acest domeniu al stiintei.

Pentru montarea observatorului astronomic este necesara realizarea unui pilastru ingropat din beton armat cu dimensiunea de 40 x 40 cm cu inaltimea de 2,50 m si a unei platforme cu dimensiunea in plan de 5,0 m x 5,0 m cu grosimea de 30 cm.

Incinta cu dimensiunea de 7,5 m x 7,5 m va fi prevazuta cu gard de protectie cu inaltimea de 2,5 m realizat din plasa de sarma profilata zincata cu soclu din beton aparent. Se prevede usa de acces metalica cu lacat.

Cupola cu diametrul de 2,6 m si o greutate de aproximativ 300 kg va fi achizitionata impreuna cu tot echipamentul si se va monta pe platforma.

Se prevad doi stalpi metalici, pentru camera video si tablou electric, respective statie meteo.

Prin poarta metalica amplasata in partea nordica a terenului se face accesul in incinta acestuia.

De pe platforma betonata se face accesul in cupola observatorului astronomic.



### <u>Rezistenta</u>

Telescopul va fi amplasat in zona centrala a cupolei pe un pilastru din beton armat cu dimensiunile in plan de 0,40 x 0,40 m, ce se descarca pe o fundatie izolata de 0,90 x 0,90 m. Conditiile de fundare indicate in studiul geotehnic evidentiaza o presiune conventionala de 400 kPa la cota de fundare -2,50. In urma forajului geotehnic nu a fost interceptata apa subterana.

Pentru amplasarea cupolei este necesara imbunatatirea terenulu de fundare prin realizarea unei perne de balast de 0,60 m grosime pe care se va poza postamentul din beton armat, in conformitate cu studiul geotehnic.

In acest scop se va excava terenul de fundare cu 0,60 m fata de cota terenului sistematizat, se compacteaza cu utilaje mecanice fundul sapaturii, se realizeaza o perna de balast in doua straturi de 0,30 m compactate cu utilaje mecanice, asigurandu-se un grad de compactare de min. 98% conformat de un laborator de specialitate.

Se vor utiliza agregate cu granulozitate continua 0-63 mm, iar evazarea pernei de fundare fata de platforma va fi egala cu inaltimea ei.

Gradul de indesare al agregatelor folosite va fi cel putin 0,6 pentru o compactare corespunzatoare.

Intre pilastrul central si platforma cupolei va fi realizat un rost de tasare de 3 cm cu polistiren extrudat.

Betonul folosit la realizarea elementelor va fi de marca C25/30 pentru a rezista atacului inghetdezghet.

Armarea podestului se va realiza cu plase legate individual din bare de Φ8 PC52 dispuse la 20 cm pe un singur rand la mijlocul postamentului cu grosime de 15 cm. Perimetral postamentul se va ingrosa la 30 cm conform detalii plansa.

Cota de referinta a platformei unde se va monta cupola va fi ±0,00 = 398,00.

Cota terenului sistematizat este mai jos cu 30 cm.

Fata de cota  $\pm 0,00$  pilastrul central se ridica cu 60 cm mai sus. La partea superioara a acestuia se inglobeaza in beton o carcasa formata din 4 buloane  $\Phi$ 12 ancorate minim 50 cm. Pentru mentinerea buloanelor pe pozitie fixa la turnare se va utiliza o tabla groasa de 5 mm cu dimensiunile pilastrului.

Pilastrul se armeaza cu 4 Φ12 PC52 si etrieri Φ6 OB37 dispusi la 15 cm.

Pentru turnarea betonului la partea superioara a pilastrului se va utiliza un cofrag inclinat, iar betonul in exces se va inlatura inainte de intarire dupa minim 24 ore.

Cupola realizata din PVC are prevazuta o rama metalica ce va fi fixata cu conexpanduri de platforma din beton conform specificatiii producator.

Imprejmuirea se va realiza din fundatii continue 30x50 cm si soclu 10x70 cm din beton de marca C25/30.

La partea superioara a soclului se vor ingloba placute metalice cu praznuri pentru fixarea stalpilor.

Soclul din beton va avea o inaltime de aproximativ 50 cm fata de CTS, iar imprejmuirea din panouri de sarma bordurata zincata va avea o inaltime de 2,00 m.

Pe latura nordica se va amplasa o usa dubla cu dimensiunile 140x250 cm realizata din rama metalica pe care se sudeaza panourile de plasa bordurata.

Platforma se va realiza cu panta de 1 % pentru scurgerea apelor la fel ca si incinta.

Intre platforma si imprejmuire se va monta un stalp metalic pentru paratraznet pe latura sudica. Deasemenea pe latura sudica se vor monta doi stalpi metalici pentru amplasare statie meteo si camera de supraveghere video conform cerinte beneficiar. Dispunerea acestor stalpi se va face conform specificatii furnizori echipamente, dupa achizitionarea acestora si cu acceptul beneficiarului pentru a nu incomoda observatiile telescopului.

SRL



### Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica la obiectiv se poate realiza prin bransament trifazat de la reteaua electrica de joasa tensiune existenta in localitate pe DJ 687C (stalp din beton armat nr. 30).

Solutia de alimentare cu energie electrica se stabileste de furnizor prin avizul tehnic de racordare (ATR) emis la solicitarea beneficiarului in baza autorizatiei de construire emis pentru obiectiv.

Pentru alimentarea cu energie electrica se prevede cablu de energie cu conductoare din cupru CYABY 1kV 5x6 mmp pozat subteran de-alungul caii de acces (drum tehnologic) in pamant la adancimea – 0,70 m de la cota terenului sistematizat, pe pat de nisip si protejat cu folie avertizoare PVC.

La traversari prin zonele carosabile sau prin zone circulate si prin peretii constructiei, cablul electric se protejeaza in teava de protectie de sectiune  $D_n \ge 1,5xD_{exterior}$  al cablului.

La proiectare s-au respectat prevederile normativelor si legislatiei in vigoare.

In functie de caracteristicile incaperilor s-au stabilit gradele de protectie ca fiind: IP20 la instalatii interioare, minim IP54 la exterior.

Gradele de protectie se aleg in conformitate cu Normativul 17-2011.

Pentru stabilirea solutiilor s-a tinut seama de prevederile Normativului | 7-2011 in ce priveste alegerea materialelor si a aparatajului, precum si modul de fixare al acestora.

Distributia energiei electrice la cupola pentru observatii astronomice se realizeaza de la tabloul electric proiectat TD ce va fi montat la exterior, avand gradul de protectie minim IP54.

Tabloul electric se echipeaza cu intrerupatoare automate ce realizeaza protectia la suprasarcina si scurtcircuit si cu protectie diferentiala ce asigura declansarea intrerupatorului la atingerea unei faze.

Conductorul de protectie PE din tabloul electric va fi separat de conductorul neutru N al sursei de alimentare si se racordeaza la priza de pamant, prin piesa de separatie.

Coloanele si circuitele electrice se executa cu cabluri de energie prevazute cu conducte din cupru masiv pentru instalatiile de forta fixe sau din cupru flexibil pentru instalatiile de forta mobile si pentru instalatiile de automatizare.

Distributia energiei electrice in interiorul cupolei se realizeaza din echipamentele electrice procurate conform cartii tehnice livrate de producator impreuna cu echipamentul tehnologic.

In urma efectuarii calculului oportunitatii prevederii instalatiei de protectie impotriva trasnetului a intregii incinte in care se monteaza cupola observatorului astronomic de forma sferica in ipoteza amplasamentului izolat si a incadrarii obiectivului ca fiind de valoare importanta sau combustibila, rezulta faptul ca este necesara montarea unei instalatii de protectie la trasnet IPT cu nivelul de protectie Normal IV avand curentul de descarcare I = 16 kA si raza sferei fictive R = 60 m.

Se propune montarea unui paratrasnet tip FRANKLIN cu tija metalica fixata pe stalp in lungime totala (deasupra solului) de 10 m, fixat pe fundatie din beton cu dimensiunile LxlxH = 80x80x150 cm.

Stalpul de paratrasnet se amplaseaza in incinta, langa platforma din beton pentru montare cupola.

Raza de protectie asigurata de paratrasnetul FRANKLIN este la cota maxima de montare camera video:  $r_{x1} = 6.94$  m pentru  $h_{x1} = 4.30$  m iar la cota imprejmuirii:  $r_{x2} = 10.31$  m pentru  $h_{x2} = 2.50$  m. Paratrasnetul FRANKLIN se racordeaza prin piesa de separatie la priza de pamant.

Se va executa priza de pamant artificiala cu electrozi din teava de OL-Zn  $\emptyset$  2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" avand lungimea de 2.0 m/buc, ingropati la adancimea 0.80 m la capatul superior si legati intre el prin sudura electrica cu platbanda din OL-Zn 40x4 mm.

La stabilirea locurilor de montare a electrozilor se va avea in vedere nesuprapunerea cu alte trasee de cabluri sau conducte.

SRL



Protectia impotriva atingerilor indirecte se va realiza prin legarea la conductorul de protectie schema TN-C-S iar ca masura suplimentara, vor fi legate la priza de pamant cu platbanda din OL-Zn 25x4 mm partile metalice care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub tensiune in cazul unui defect de izolatie.

### Instalatii alarmare efractie si TVCI

Sursa principală de energie electrică este realizată prin intermediul reţelei de distribuţie internă din tabloul TD,. Amplasarea acestuia este figurată în piesele desenate, conform prevederilor art. 5, alin. (3), lit. h din Anexa 7 la H.G. nr.301/2012.

- Tabloul TD este racordat la sistemul energetic al furnizorului local prin contor de energie electrică și întrerupător automat general.

- Sursa de rezervă de alimentare cu energie electrică este constituită din UPS-uri și surse de alimentare cu back-up pe acumulator, dimensionate corespunzător.

- Rețelele de comunicație disponibile sunt:
- Rețea de date cablată

- Rețea de telefonie mobilă GSM

Subsistemul de alarmare la efracție este comandat de o centrală de alarmare CAE, cu o tastatura de comandă aferentă Elementele de detecție și alarmare sunt : - detectorul de mișcare pentru protecția volumetrică

- elementul de avertizare locală va consta dintr-o sirenă autoalimentată, de exterior, cu semnalizare optică și acustică, a cărei declanșare este efectuată automat de către centrala de alarmare la efracție.

 elementele de avertizare la distanţă vor consta dintr-o sirenă de interior şi dintr-o sirenă autoalimentată, de exterior, cu semnalizare optică şi acustică, a căror declanşare este efectuată automat de către centrala de alarmare la efracţie. Aceste elemente sunt amplasate la Cabina Portarului amplasată la Conacul Berthelot (aflat în proprietatea Academiei Române), în Comuna General Berthelot, pe DJ687C., jud.Hunedoara.

 elementele de transmisie a mesajelor la distanţă, către persoanele desemnate sau un dispecerat specializat, vor fi reprezentate de două comunicatoare specializate, prin reţea GSM, amplasate unul în observatorul astronomic şi unul în Cabina Portarului de la Conacul Berthelot.

- elementele de alimentare cu energie a echipamentelor sunt :

- un alimentator conectat la rețea printr-un circuit separat și protejat printr-un întrerupător automat calibrat corespunzător;

- acumulatori de rezervă, care în cazul avariilor la rețeaua de alimentare asigură o autonomie de cel puțin 24 de ore din care 30 de minute în stare de alarmă.

Subsistemul de supraveghere video este compus din: - înregistrator NVR tip stand alone, cu 4 canale, cu posibilitate de programare a tipului de înregistrare (cu program prestabilit, la mişcare sau permanent). Acesta înregistrează și stochează imaginile înregistrate minim 20 de zile, în conformitate cu prevederile legii; - camera video IP de exterior pentru supravegherea activității în zona obiectivului. Aceasta transmite imaginile NVR-ului (înregistrator video digital) ; - sursa de alimentare camere cu 4 ieșiri independente; - UPS pentru alimentare de rezervă a sistemului, în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu energie electrică; - monitor LCD pentru supravegherea camerei în direct sau vizualizarea imaginilor înregistrate, amplasat în incinta Cabinei Portar de la

SC SERCOTRANS

SRL



Conacul Berthelot; - PC pentru stocarea imaginilor înregistrate, amplasat în incinta Cabinei Portar de la Conacul Berthelot.

### f) Devierile si protejarile de utilitati afectate

Nu este cazul.

### g) <u>Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari</u> <u>definitive si provizorii</u>

Alimentarea cu energie electrica la obiectiv se poate realiza prin bransament trifazat de la reteaua electrica de joasa tensiune existenta in localitate pe DJ 687C (stalp din beton armat nr. 30).

Rețelele de comunicație disponibile sunt:

- Rețea de date cablată

- Rețea de telefonie mobilă GSM

### h) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Pe terenul aflat in proprietatea Academiei Romane se va realiza, cu acceptul acesteia, un drum tehnologic prin lucrari de terasamente. Acesta se va executa urmarind curbele de nivel, in conformitate cu planul de situatie.

Legatura intre drumul tehnologic si drumul comunal DJ 687C va fi realizata printr-o extindere a retelei stradale existente in cadrul unui proiect de dezvoltare al localitatii, proiect aflat in desfasurare.

Dupa incheierea lucrarilor de constructii drumul tehnologic va putea fi utilizat pentru acces, atat pietonal cat si auto, la observatorul astronomic.

### i) <u>Trasarea lucrarilor</u>

Prin trasare se materializeaza pozitia pe amplasament a constructiei. Operatiunea de trasare se va realiza de un topograf de specialitate, trasarea colturilor cladirii facandu-se pe baza unui calcul de coordonate in sistemul de referinta ales.

Se vor trasa axele cladirii si cota + 0.00 care se vor pozitiona vizibil, pe elemente fixe, in afara incintei constructiei, pentru a se evita posibilitatea deplasarii lor la executia terasamentelor.

Dupa trasare se va incheia un proces verbal semnat de beneficiar, constructor si proiectant, in care se vor face mentiuni referitoare la materializarea pe teren a elementelor necesare inceperii executiei constructiei.

### j) <u>Antemasuratoarea</u>

Verificat: ing. Iacob Doru

Intocmit arh. Retegan Diana

#### ANTEMASURATOARE

### Deviz 534100 AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt. 001 TSC19B1 100 MC. 1.200 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2 002 TSD03B1 100 MC. 1.200

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4

003 TSE01C1 100 MP. 2.000 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE

004 TSH09A1 100 MP. 2.000 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% \*

005 TSH12B1 100 MP. 2.000 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

Intocmit,

Verificat,

#### ANTEMASURATOARE

Deviz 534200 BRANSAMENT ELECTRIC (de la BMPT la TE)

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt.

001 TSA16B1 M.C. 192.000 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, T.MIJLOCIU

002 TSD01B1 M.C. 15.000 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT. STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.

003 TSD18B1 M.C. 177.000 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.MIJLOCIU

100 W2A16B1 BUC. 1.000 STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN ACCIDENTAT

100 3804165 BUC. 1.000 Stalp metalic de iluminat, ornamental, inaltimea=4,0m

004 W2G01B15 M 608.000 MONT CABLU U1KV GR 0,901-1,100 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA

004 4837839 M 620.150 CABLU CSYABY MASIV 5 X 6 0,6/1KV S 8779

005 W2G02B15 M 12.000 MONT.CABLU SUBT.1 KV GR 0,901-1,100 KG/M CU-AL IN TUB PE TRASEU CU OBST.TR MANUALA MONT

005 4837839 M 12.240 CABLU CSYABY MASIV 5 X 6 0,6/1KV S 8779

006 W2G15A01 BUC. 1.000 ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.PINA LA 500KG

007 W2G16B01 BUC. 2.000 PROTEJAREA CAPATULUI DE CABLU CU IZOLAT. DE PVC CORNET DIN CARTON

008 W2G24E1 M 12.000 TEAVA NEAGRA DIN OTEL DE 2" PT.PROTECTIA CABLURILOR DE 16-50 MMP, PE STILPI DE BETON

009 W2H04A1 M.C. 15.000 STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT 010 W2H07A1 M 600.000 PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

011 W2J02A1 BUC. 1.000 VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU

012 W2J03B1 BUC. 1.000 SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE

013 EB15B1 BUC. 64.000 NUMERE DE BRANSAMENT, ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE

013 6719689 BUC. 64.000 ETICHETE TUBULARE PVC

014 EC10A1 M 9.000 SCOATEREA INVELIS.IUTA DE PE CABLURI, CONDUCTE <35MMP

015 EC12C1 BUC. 2.000 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP

016 EC19B1 BUC. 1.000 PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT. TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

016 5217438 BUC. 1.000 PRESETUPA PENTRU FIXARE CABLURI LA TABLOURI, APARATE D=21

017 EF02A1 BUC. 1.000 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. <0,30MP

017 7302126 BUC. 1.000 TABLOU ELECTRIC TE

018 EF09A1 BUC. 10.000 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. <10MMP

019 EH01A1 BUC. 1.000 INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

020 EH04A1 BUC. 5.000 INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP., CONTACT.AUT.TRIP.<100A, DISP ACT., REOST.

021 EH04E1 BUC. 3.000 INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A RELEELOR UNITARE

022 EH05B1 BUC. 1.000 INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10 023 EI01B1 BUC. 6.000 DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM

023 6313318 BUC. 6.000 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PEN/RU SURUB M 10

024 ATD29A KG 12.000 SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE, NEZINCATE

024 6310172 KG 12.000 CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-NEZINCATE

025 ATE11J BUC. 1.000 VERIFICARE CORECTITUDINE MONTAJ

Intocmit,

Verificat,



#### ANTEMASURATOARE

Deviz 534300 PRIZA DE PAMANT DE PARATRASNET SI INST.EXPLOATARE

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt. 001 TSA17B2 M.C. 1.000

SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <2,5M,T.TARE

002 CB01A1 MP. 4.000 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN

003 CA01A1 M.C. 1.000 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

003 2100957 M.C. 1.008 BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622)

004 TRA06A TONA 2.420 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM

005 TSD01D1 M.C. 1.000 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE

006 W2A16B1 BUC. 1.000 STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN ACCIDENTAT

006 3804169 BUC. 1.000 Stalp metalic de iluminat,ornamental, inaltimea=6,0m

007 TRI1AA01F1 TONA 2.800 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

008 TRB01A11 TONA 2.800 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M

009 EG01I1 BUC. 1.000 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-1 DE 5M

010 W1R10A BUC. 1.000 CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA PAMINT A PRIZEI NATURALE A FUNDATIEI TURNATE A ST.METALICI 011 EG07B1 M 6.000 COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM, MONT. APARENT PE ZIDURI

012 EG08B1 M 34.000 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE \*

013 EG10A1 BUC. 3.000 CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE

014 CP21B1 [1]BUC. 40.000 ASIMILAT SUDARE PLATBANDA

015 W2G24E1 M 4.000 TEAVA NEAGRA DIN OTEL DE 2" PT.PROTECTIA CABLURILOR DE 16-50 MMP, PE STILPI DE BETON

016 W1108B BUC. 1.000 PLACA AVERTIZOARE DE SECURITATE MONTATA PE STILPI METALICI DE 110-400 KV

017 W1P08A BUC. 1.000 VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII

018 W1R06A2 [ 1]M 20.000 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE

018 3306106 M 20.000 TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

Intocmit,

Verificat,



#### ANTEMASURATOARE

#### Deviz 534301 CONSTRUCTII

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt. 001 TSC02D1 100 MC. 0.380 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT 2 002 TSA01C1 M.C. 2.000 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE 003 TRB01C11 TONA 3.600 **`RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE** PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 10M 100 MC. 0.400 004 TSD02A1 IMPRAST. PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT: CU GROS.DE 15-20C 005 TSD07C1 100 MC. 0.200 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT 97-98 % 006 TRA01A P TONA 36.000 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = KM 007 DA06A1 M.C. 18.000 STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL 008 TRA01A TONA 40.200 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM. 009 CA01D1 M.C. 19.000 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M 009 2100995 M.C. 19.152 BETON DE CIMENT C25/30 (B 400 STAS 3622) 010 TRA06A TONA 46.000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM

011 CC01A1 KG 570.000 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE 012 CZ0303E1 KG 570.000 CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANTIN ATEL SANTIER DIN OB 37 D<10MM

013 TRA04A TONA 0.570 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. KM.\*

014 CK15A1 MP. 3.750 USI SI PORTI METALICE GLISANTE SAU PLIANTE INCLUSIV ACCESORIILE CU SUPRAFATA <7MP INCLUSIV

014 6306595 KG 150.000 USA METALICA 40KG/MP

015 CO07B1 [3]M 28.500 IMPREJMUIRI DIN PANOURI CONF.DIN BARE DE OTEL ZINCATE MONTATE PE STALPI DIN TEAVA CU FUNDATII

016 CB34B1 MP. 9.000 COFR PAN SC RAS PT BETAP CU TEXTURA NETEDA LA CTII H<20M IN ELEM VERTIC BET CAL 1 ETANS CU PROF

017 CF06B1 MP. 32.000 TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

017 2101206 M.C. 0.736 MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100 - T

018 TRA06A TONA 1.800 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM

019 RPCR54A1 [ 1]MP. 70.000 VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE)

Intocmit,

Verificat,



#### ANTEMASURATOARE

#### Deviz 534302 INSTALATII ALARMARE EFRACTIE SI TCVI

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt. 001 RPCU12E1 BUC. 1.000 STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 18-22CM SI SECTIUNE 151-300CMP 002 RPCU08C1 BUC. 2.000 STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT. TRECERE COND. SECTIUNE 50-400CMP 003 RPCU19A1 BUC. 1.000 ASTUPARE CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANSEE D<10 CM 004 RPCU20A1 BUC. 2.000 ASTUPARE CU MORTAR DE CIMENT VAR A GAURILOR DIN ZIDARIE 005 EA02E2 М 36.000 TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT. PLASTIC CU D=20MM006 EA01B3 [1]M 640.000 TUB GOFRAT CU PERETI DUBLI PEHD D=63MM. IN SANT EXISTENT 006 3270903 640.000 M TUB PROTECTIE CABLU D 63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N (COLAC 50M) 007 TCA14A1 [ 1]KM.CABL. 0.640 INSTALARE CABLU DE TELECOM IN CONDUCTE AVIND GREUT. PINA LA 2,6 KG/M(MANUAL) 007 3270904 М 640.000 CABLU FIBRA OPTICA UNITUB SINGEL MODE TKF - 8 FIBRE 1200N 800 PD08A1 10 PER. 0.800 LEGAREA ARMATUR. PRIN PUNCTE DE SUDURA ELECTRICA 009 EC08A1 М 39.000 CABLU INST. COM. SEMNALIZ. BLOCARI, TRAS PRIN TUB PROT.METAL. PT.RAC. TABL. APAR. 2-48 COND.0,75-2,5MMP 009 3272221 М 39.000 CABLU EFRACTIE 6AF22 6X0.22MM IN TUB DE PROTECTIE

010 EC08A1 M 43.000 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-48 COND.0,75-2,5MMP 010 3271103 M 43.000 CABLU FTP CAT.6 IN TUB DE PROTECTIE

011 EC05A1 M 25.000 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.\*

012 EC05A1 M 17.000 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.\*

012 3270664 M 17.000 CABLU ELECTRIC CYYF ( 3 X 1.50 )

013 ED08B1 BUC. 3.000 PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT

013 3975511 BUC. 3.000 PRIZA DUBLA APARENTA 16A IP44

014 ATD16A BUC. 9.000 FORMARE CAP.DE CABLU,LUNG.SUB 1 M, IZOLATIE SI MANTA PVC,AVIND :SUB 10 FIRE CONDUCTOARE,NEARMAT

015 TCD02B1 BUC. 1.000 BATERIE DE ACUMULATOARE TIP PAS

015 3271133 BUC. 1.000 ACUMULATOR CENTRALA 12V/7Ah

016 EF03A1 [3]BUC. 1.000 TASTATURA LCD

016 3273138 BUC. 1.000 TASTATURA LCD

017 TCB09A1 [5]BUC. 1.000 DETECTOR DE MISCARE PIR+MW, INCLUSIV SOCLU

017 3270213 BUC. 1.000 DETECTOR MISCARE 2M / GAMA UNICA-ALLEGRO, SCHNEIDER ELECTRIC

018 ED12A1 BUC. 1.000 APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA, GONG, SONERIE) TIP...

018 3271123 BUC. 1.000 SIRENA DE INTERIOR CU ACUMULATOR

019 ED12A1 BUC. 2.000 APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA, GONG, SONERIE) TIP...

019 3271135 BUC. 2.000 SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH AUTOALIMENTA TA

020 TCD02B1 [ 1]BUC. 2.000 ACUMULATOR SIRENA 12V/2Ah

020 3271134 BUC. 2.000 ACUMULATOR SIRENA 12V/2Ah 021 TCB09A1 [6]BUC. 2.000 COMUNICATOR GSM 021 3273149 BUC. 2.000 COMUNICATOR GSM 022 TCB09A1 [ 7]BUC. 1.000 COMUNICATOR TCP/IP 022 3273150 BUC. 1.000 COMUNICATOR TCP/IP 023 TCB53A5 [1]BUC. 3.000 TELECOMANDA BUC. 023 6421500 3.000 TELECOMANDA 024 TCD09C1 [ 1]BUC. 1.000 SURSA 12V CU BACK-UP 024 3273135 BUC. 1.000 SURSA 12V CU BACK-UP 025 TCD02B1 [2]BUC. 1.000 ACUMULATOR SURSA 12V/7Ah 025 3271136 BUC. 1.000 ACUMULATOR SURSA 12V/7Ah 026 EF04A1 [1]BUC. 1.000 CAMERA IP EXTERIOR IR 40M, 2.8-12MM, 3MP 026 3273139 BUC. 1.000 CAMERA IP EXTERIOR IR 40M, 2.8-12MM, 3MP 027 TCD02B1 [3]BUC. 1.000 SURSA ALIMENTARE IN COMUTATIE 12V/1A 027 3273134 BUC. 1.000 SURSA ALIMENTARE IN COMUTATIE 12V/1A 028 ATA02B BUC. 1.000 MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALICI, AVIND GREUTATEA DE:1-5 KG 028 5206765 BUC. 1.000 MEDIA CONVERTOR FIBRA OPTICA GIGABIT, DUPLEX, SC CONNECTORS 029 TCB07B1 [6]BUC. 1.000 SWITCH 5 PORTURI 10/100/100 MBPS 029 4202200 BUC. 1.000 SWITCH 5 PORTURI 10/100/100 Mbps 030 TCD09C1 [2]BUC. 1.000 SURSA NEINTRERUPTIBILA UPS 600VA

030 3273143 BUC. 1.000 SURSA NEINTRERUPTIBILA UPS 600VA 031 ATD19B BUC. 4.000 LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME, REPARTITOARE SAU LA BORNELE APARATELOR PRIN:LIPIRE

032 ATD19A BUC. 24.000 LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME, REPARTITOARE SAU LA BORNELE APARATELOR PRIN:FIXARE CU SURUB

033 ATE01A BUC. 9.000 INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE

034 EH01A1 BUC. 3.000 INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

035 ATE01A BUC. 1.000 INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE

036 ATE15S [ 1]BUC. 1.000 VERIFICARE CENTRALA ENTIEFRACTIE

037 ATE08B [2]BUC. 1.000 VERIFICARE TASTATURA LCD

038 ATE09C [ 1]BUC. 1.000 VERIFICARE DETECTOR DE MISCARE PIR+MW

039 ATE10F [ 2]BUC. 1.000 VERIFICARE SIRENA DE INTERIOR

040 ATE10F [ 3]BUC. 2.000 VERIFICARE SIRENA DE EXTERIOR

041 ATE10D [ 1]BUC. 2.000 VERIFICARE COMUNICATOR GSM

042 ATE11G [ 1]BUC. 1.000 VERIFICARE COMUNICATOR TCP/IP

043 ATE11F [ 1]BUC. 3.000 VERIFICARE TELECOMANDA

044 ATE33A [3]BUC. 1.000 VERIFICARE SURSA 12V CU BACK-UP

045 ATE35A01 [ 1]BUC. 1.000 PROGRAMARE CENTRALA ANTIEFRACTIE

046 ATE25A03 [ 1]BUC. 1.000 VERIFICARE INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL NVR 4 CANALE

047 ATE25B01 [ 1]BUC. 1.000 REGLAJ SI VERIFICARE CAMERA IP EXTERIOR

048 ATEO1A [ 1]BUC. 1.000 VERIFICARE SURSA ALIMENTARE 12V

049 ATEO1A [2]BUC. 1.000 VERIFICARE MEDIA CONVERTOR FIBRA OPTICA 050 EH03B1 [1]BUC. 1.000 VERIFICARE SWITCH 5 PORTURI

051 EH04L1 [1]BUC. 1.000 VERIFICARE SURSA NEINTRERUPTIBILA UPS 600VA

052 EH05C1 [3]BUC. 1.000 VERIFICARE RACK 15U

053 ATE34A01 [1]BUC. 1.000 VERIFICARE PC CU MONITOR LCD 19"

054 ATE25A01 [ 1]BUC. 1.000 PROGRAMARE INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL NVR 4 CANALE

055 ATD29B KG 3.000 SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

055 6310184 KG 3.000 CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-ZINCATE

056 EI01A1 BUC. 22.000 DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM

056 6313291 BUC. 22.000 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU SURUB M 6

BUC. 057 EI01A1 4.000 DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM

057 6313306 BUC. 4.000 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU SURUB M 8

058 EB15A1 BUC. 18.000 NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE

058 6719689 BUC. 18.000 ETICHETE TUBULARE PVC

Intocmit,

Verificat,



#### ANTEMASURATOARE

### Deviz 534303 MONTAJ UTILAJ

Nr. Simbol articol UM crt.	CANTITATEA
001 TCB09A1 [4]BUC. CENTRALA ANTIEFRACTIE	1.000
002 TCB07B1 [5]BUC. MONTAJ INREGISTRATOR VIDEO	1.000
003 TCD08A1 [1]BUC. MONTAJ RACK 15U	1.000
004 ATA04A [1]BUC. MOMTAJ PC CU MONITOR LCD 19"	1.000
Intocmit,	Verificat,



#### ANTEMASURATOARE

#### Deviz 534400 ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA crt. 001 TSC19B1 100 MC. 9.000 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

002 TSD07E1 100 MC. 9.000 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.92-94 %

003 TSD03B1 100 MC. 9.000 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4

004 TSE05B1 100 MP. 15.000 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT

Intocmit,

Verificat,





# **MEMORIU TEHNIC de ARHITECTURA**

# **1. DATE GENERALE**

1.1 Denumirea obiectului de investitie

# **OBSERVATOR ASTRONOMIC**

- 1.2. Elaboratorul proiectului
- S.C. SERCOTRANS S.R.L. DEVA
- str. M. Kogalniceanu nr.10, J20/116/1999, CUI: RO11499373

1.3. Beneficiar

INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI

1.4 Data elaborarii

lunie 2016



### 2. OBIECTUL LUCRARII

Obiectul prezentei documentatii il constituie realizarea unei investitii privint instalarea de instrumentatie astronomica intr-un sit de 1000 mp luat in comodat in comuna General Berthelot, sit aflat pe domeniul Academiei Romane.

### **3. AMPLASAMENT**

### 3.1. Incadrarea in localitate si zona

Amplasamentul studiat este situat in comuna General Berthelot, judetul Hunedoara.

### 3.2. Descrierea terenului

-regimul juridic al terenului: Imobilul se identifica prin C.F. nr.60924, cu nr.cad.128 si nr topo 474;475;478;480/1, intabulat cu drept de proprietate pentru Academia Romana. Din parcela 478, , Academia Romana pune la dispozitie Institutului Astronomic Bucuresti, o suprafata de 1.000 mp, prin contract de comodat cu nr.1 din 27/03/2014 si act aditional, in vederea amplasarii unei statii de observatii astronomice.

- dimensiuni : Suprafata teren amenajat si imprejmuit : 56,25 mp (7,5 x 7,5 m)

- vecinatati

- La N teren proprietate Academia Romana
- La S teren proprietate Academia Romana
- La V teren proprietate Academia Romana
- La E teren proprietate Academia Romana

-zona seismica de calcul : Conform P100-1/2013 "Cod de proiectare seismica – partea I – prevederi proiectare pentru cladiri" pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, amplasamentul se situeaza in zona cu valori ale perioadei de colt (control) a spectrului de raspuns de Tc=0,7 s , coeficientului de seismicitate Ks ( valori de varf a acceleratiei terenului ag)

corespunzandu-i o valoare de ag=0,1g.

Conform SR 1110/1-93 – "Zonarea seismica – macrozonarea teritoriului Romaniei", perimetrul se incadreaza in macrozona de intensitate seismica 6 grade.

Categoria de importanta a constructiilor : D (conform HG 766/1997) Clasa de importanta (conform Normativ P100-1/2013, tabel 4.2) : IV

- particularitati geotehnice ale terenului : amplasamentul este relativ plan

**Baza topografica**, cu situatia existenta, ca suport pentru planul de situatie in activitatea de proiectare, s-a intocmit pe baza masuratorilor topografice la scara 1:500 si a fost vizat si verificat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. -relatia cu constructiile invecinate



pe proprietatile invecinate nu exista constructii;

• nu exista retele pe amplasamentul imobilului care sa necesite eliberarea amplasamentului

# 4. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI

4.1. Functiunea – observator astronomic

### 4.2. Dimensiunile obiectivului in plan :

Dimensiunea platformei pe care va fi instalata cupola observatorului astronomic este de 5,0x5,0 m;

- Inaltime cupola : 2,50 m fata de CTS
- Diametru cupola : 3,00 m
- Inaltime imprejmuire : 2,50 m
- Inaltime platforma : 30 cm

# 4.3. Indicatori privind mobilarea terenului

- Procentul de ocupare al terenului POT = 2,5 %
- Coeficientul de utilizare al terenului CUT = 0.025

# 4.4. Categoria si clasa de importanta Categoria de importanta conf. HG 766/ 97 : D Clasa de importanta conf. P100 : IV

### 4.5 Dotare cu instalatii interioare

- instalatii electrice: antiefractie, priza, forta, paratraznet

## 4.6 Infrastructura

- Platforma din beton armat asezata pe perna de balast;
- Fundatii continue la imprejmuire.

### 4.7 Suprastructura

- Cadru metalic fixat de platforma din beton armat;
- Cupola din material plastic pentru protectie.

# 4.8 SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:

Teren in suprafata de 1000 mp, fara constructii.



### 4.9 SITUATIA PROPUSA

Pentru montarea observatorului astronomic este necesara realizarea unui pilastru din beton armat ingropat cu dimensiunea de 40x40 cm cu inaltimea de 2,50 m si a unei platforme cu dimensiunea in plan de 5,0 m x 5,0 m cu grosimea de 30 cm.

Incinta cu dimensiunea de 7,5 m x 7,5 m va fi prevazuta cu gard de protectie cu inaltimea de 2,5 m realizat din plasa de sarma profilata zincata cu soclu din beton aparent. Se prevede usa de acces metalica dotata cu lacat.

Cupola cu diametrul de 2,6 m si o greutate de aproximativ 300 kg va fi achizitionata impreuna cu tot echipamentul si se va monta pe platforma.

Se prevad doi stalpi metalici, pentru camera video si tablou electric, respective statie meteo.

### 4.10 DESCRIERE FUNCTIONALA

Prin poarta metalica amplasata in partea nordica a terenului se face accesul in incinta acestuia.

De pe platforma betonata se face accesul in cupola observatorului astronomic.

### 4.12 SOLUTII CONSTRUCTIVE si FINISAJE STRUCTURA DE REZISTENTA :

### Infrastructura

- Platforma din beton armat asezata pe perna de balast;
- Fundatii continue la imprejmuire.

### Suprastructura

- Cadru metalic fixat de platforma din beton armat;
- Cupola din material plastic pentru protectie.

## **FINISAJE**

Toate finisajele vor fi alese astfel incat sa permita curatarea rapida a suprafetelor, sa fie rezistente la uzura si sa corespunda cerintelor de exploatare, sa fie usor de intretinut si sa asigure utilizarea fara pericol de accidentari.

### Finisaje interioare :

- cupola din material plastic;
- pardoseala : ciment sclivisit.

### Finisaje exterioare :

- soclu imprejmuire tencuiala rezistenta la umezeala culoare gri
- panouri din plasa bordurata zincata
- stalp metalic zincat



- postament-finisaj vopsea reflectorizanta alba aplicata pe tencuiala rezistenta la umezeala

## 5. CAILE DE ACCES PROVIZORII PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

In perioada executiei lucrarilor, accesul carosabil pentru masini, in vederea transportului de terasamente/materiale este asigurat din reteaua stradala existenta.

### 6. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier consta in transportul, montarea si demontarea furniturilor recuperabile privind bracamentele, constructiile, retelele si sursele de utilitati necesare functionarii santierului.

De asemenea cuprinde toate conditiile de transport, servire a mesei, protectie pe perioade de timp nefavorabile pentru personalul antreprenorului.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile de prevenire a accidentelor; se vor monta in locuri vizibile placi avertizoare, scari, balustrade si se vor lua masuri adecvate ce trebuie asigurate in legatura cu protectia muncii si a prevenirii incendiilor.

Zona dispune de toate retelele utilitare necesare bunei desfasurari a activitatii de constructii – montaj pe santier: apa, canal, energie electrica. Se vor putea face racorduri provizorii la aceste utilitati si pe durata existentei santierului.

La obiectivul mentionat si deci la organizarea de santier propusa, se poate accede din drumurile existente.

Pe durata executiei, beneficiarul va pune la dispozitia constructorului terenul necesar amplasarii lucrarilor de organizare in aproprierea obiectivului construit .

Materialele vor fi aduse in santier numai pe masura ce sunt necesare: betoanele si mortarele se aduc pe santier gata preparate, urmand sa fie puse direct in opera.

Lucrarile de organizare de santier vor fi minime numai cele strict necesare santierului si impuse de executia lucrarilor de baza, cum sunt:

-baraci metalice cu rol pentru: biroul maistrului, magazii pentru depozitarea materialelor mai marunte si a sculelor, vestiare pentru muncitori;

- lazi pentru ciment, var, mortare;
- pichet P.S.I. si panouri pentru afisaj;
- depozite pentru material lemnos cofraje;
- platforma pentru fasonarea armaturilor;

Lucrari de organizare de santier se vor desfasura in incinta investitiei.

# 8. GOSPODARIREA DESEURILOR SI ASIGURAREA CONDITIILOR DE PROTECTIA MEDIULUI

Deseurile rezultate din activitatea de constructii, vor fi indepartate si transportate la groapa de deseuri a localitatii de catre constructor sau de catre o firma de salubritate cu care acesta are contract.

Deseurile menajere rezultate din activitatea de utilizare a obectivului vor fi colectate in recipienti speciali (pubele) amplasate pe platforma gospodareasca din incinta si vor fi



transportate apoi de o firma specializata de salubritate, pe baza de contract, in depozitul de deseuri al localitatii.

Pe durata executiei lucrarilor de constructii se vor amenaja temporar grupuri sanitare ecologice.

In activitatea de proiectare avand ca scop executia unor lucrari de constructie, proiectantul, prin solutiile utilizate, a respectat cerintele de calitate precizate in Legea 10/1995, astfel incat indiferent de actiunile si factorii ce se exercita sau este posibil a se exercita asupra constructiilor in timpul functionarii lor, sa asigure:

- rezistenta structurala si stabilitatea constructiei proiectate si a celor din jur
- siguranta in exploatare
- 🛫 siguranta la foc
- sanatatea, igiena si protectia mediului
- izolarea termica, hidrofuga si economia de energie

protectia impotriva zgomotului

Pentru executarea lucrarilor de constructii, beneficiarul va angaja un antreprenor sau subantreprenori autorizati cu experienta in executarea acestui gen de lucrari.

Deasemenea, beneficiarul va fi reprezentat pe intreaga durata a executarii constructiei, de un inspector de santier atestat M.L.P.A.T.

Constructorul va aduce la cunostinta proiectantului orice discrepante ce ar putea aparea intre proiect si situatia de pe santier, inainte de inceperea lucrarilor de executie.

Constructorul nu va aduce prin executie nici un fel de modificari proiectului. Orice modificari sunt permise doar prin dispozitii de santier semnate si parafate de catre proiectant.

Intocmit,

arh. Retegan Diana

Verificat, ing. lacob Doru



### MEMORIU DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRĂRILOR

Prezentul memoriu cuprinde descrierea lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de executie a investitiei.

#### AMPLASAMENTUL

- Conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform PUG al localitatii Proprietar : INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI

1. Descrierea lucrărilor provizorii:

Organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajărilor și depozitelor de materiale

Pe acest teren constructorul va executa lucrări de organizare provizorii, numai cele strict necesare șantierului, impuse de executia lucrărilor de bază, cât și de necesitătile șantierului.

Pentru lucrările provizorii, respectiv organizarea de santier se vor estima tipuri de lucrări, având în vedere că prin natura interventiilor propuse nu sunt necesare lucrări de eliberare de amplasament.

Materialele de constructie cum ar fi, nisipul, se vor putea depozita și în incinta proprietatii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protectie, în zona marcată pe planșa OS. Materialele de constructie care necesită protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrărilor de constructie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

#### Constructii provizorii necesare:

• magazia provizorie - tarc acoperit - 2,50 x 3,00 x 2,40 m - 1 buc. - cu rol de depozitare materiale în saci, adezivi, dispozitive de tăiat, scule etc.

- punct PSI și de protectia muncii
- wc ecologic 1 buc.
- platfotma depozitare materiale: panouri de gard, cofraje
- platformă pentru nisip

Organizarea șantierului se va realiza tinându-se cont de planșa OS. Nu sunt necesare măsuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Cheltuielile privind lucrările de organizarea executiei au fost cuprinse în devizul general al investitiei.

### 2. Asigurarea și procurarea de materiale și echipamente:

Această fază apartine antreprenorului general, nenominalizat la această dată.

Lucrarea va fi deservită de organizarea centralizată a constructorului, astfel că toate materialele se vor aduce pe șantier numai pe măsură ce sunt necesare, iar betoanele și mortarele se aduc gata preparate, urmând a fi puse direct în operă.

3. Asigurarea racordării provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului:

Pentru buna desfășurare a lucrărilor de constructii, autoritatea contractantă trebuie să pună la dispozitia constructorului următoarele:

- suprafata de teren necesară pentru organizarea de șantier;

- racordurile pentru utilitati (telefon, energie, etc.) pînă la limita șantierului;

- căile de acces rutier;



Pe perioada lucrarilor se va asigura necesarul de apa cu recipiente etanse.

Alimentarea cu energie electrică și comunicatiile se vor asigura prin racordare la reteaua existentă în imediata apropiere.

Parcarea autovehiculelor se va rezolva pe terenul mentionat.

Amplasarea lucrărilor de organizare a șantierului se face pe terenul pus la dispoziția constructorului în limita de proprietate a autoritații contractante.

Deasemenea se va obtine acordul proprietarului ACADEMIA ROMANA pentru realizarea drumului tehnologic necesar transportarii materialelor pe amplasament.

4. Precizări cu privire la accese și împrejmuiri:

Împrejmuirea șantierului se va face pe traseul limitei de proprietate a terenului a autoritatii contractante. Accesul în incintă se va face în zona platformelor de parcare.

Latura dinspre sud-vest a terenului de amplasament este adiacenta drumului care strabate localitatea. Din acest drum, s-a prevazut o alee carosabila care serveste accesului auto spre parcări.

5. Precizări privind protectia muncii:

PRECIZĂRI PRIVIND PROTECTIA MUNCII ȘI PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

Operatiile necesare executiei tuturor lucrărilor, dar în special a structurii de rezistentă din beton armat(planșeul) și montarea armăturilor se va face numai cu muncitorii cărora li s-a făcut instructajul special de protectia muncii.

La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protectie a muncii prevăzute în legislatia în vigoare în special din « Regulamentul privind protectia și igiena muncii în construcții » editia 1993 ; Legea Protectiei Muncii Nr. 90/1996 ; « Norme generale de protectie a muncii » editia 1996, precum și « Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrări ».

Punctul P.S.I. si protectia muncii marcat pe planșa OS va fi utilat astfel:

- galeti din tablă, (2 buc.)
- lopeti cu coadă (2 buc.)
- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)
- căngi cu coadă (2 buc.)
- răngi de fier (2 buc.)
- scară împerechere din trei segmente (1 buc.)
- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)
- stingătoare portabile

- Punct de prim ajutor, împreună cu Trusa medicala de prim ajutor dotata conform Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei 427/14.06.2002.

In timpul executiei lucrărilor se vor face instructajele periodice de protectia muncii și se va lucra cu echipe autorizate pe specific de lucrări. Muncitorii vor fi dotati la punctul de lucru cu material de protectie specific si unelte corespunzătoare.

Măsurile prevăzute în norme nu sunt limitative. Executantul va prevedea și va executa toate normele de protectia muncii pe care le consideră specifice conditiilor locale pentru evitarea oricăror accidente.

Întocmit, ing. Iacob Doru



SC SERCOTRANS SRI



# MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

# **OBSERVATOR ASTRONOMIC**

#### A. Situatia existenta

Amplasamentul propus pentru observatorul astronomic este in comuna Berthelot pe un teren aflat in proprietatea Academiei Romane, pentru care exista un contract de comodat pentru parcela L 478 tarlaua 21. Suprafata totala masurata conform extras CF 128 este de 134.773 mp, din care zona cu categoria de folosinta livada reprezentand tarlaua 21 are 63.288 mp.

Din punct de vedere topografic amplasamentul este o zona de platou relativ plana situata cu o diferenta de nivel de aproximativ 30 m fata de cota drumului comunal 687C. Accesul in zona se va realiza prin prelungirea drumului agricol existent in lungul curbelor de nivel pentru a permite transportul materialelor de constructie.

In zona comunei General Berthlot au fost implementate o serie de proiecte cu finantare europeana menite sa conserve patrimoniul cultural si sa dezvolte turismul.

#### B. Situatia propusa

#### Date generale:

Pentru montarea observatorul astronomic este necesara realizarea unui pilastru ingropat din beton armat cu dimensiunile de 40x40 cm cu inaltimea de 2,50 m si a unei platforme cu dimensiunea in plan de 5,0 m x 5,0 m cu grosimea de 15 cm.

Incinta cu dimensiunea de 7,5 m x 7,5 m va fi prevazuta cu gard de protectie cu inaltimea de 2,50 m realizat din panouri din plasa bordurata zincata cu soclu din beton protejat cu tencuieli rezistente la umezeala. Se prevede usa de acces metalica cu lacat.

Cupola cu diametrul de 2,6 m si o greutate de aproximativ 300 kg va fi achizitionata impreuna cu tot echipamentul si se va monta pe platforma.

Se prevad doi stalpi metalici, pentru camera video si tablou electric, respectiv statie meteo.

In faza organizarii de santier se va amenaja un drum tehnologic pentru a permite accesul utilajelor.

Date generale despre constructie si amplasament:

- categoria de importata "D" (conf. H.G. 766/21.11.97)
- clasa de importanta IV (conf. P100-1/2006 tab. 4.2.)
- acceleratia terenului ag=0.10g (conf. P100-1/2006)
- perioada de colt Tc=0.7s (conf. P100-1/2006)
- incarcarea din zapada pe sol 1,5 KN/m<sup>2</sup> cod de proiectare CR-1-3-2012
- presiunea de referinta a vantului de amplasament este  $q_{ref} = 0.4kPa$  conform indicativ CR 1-1-4/2012

SC SERCOTRANS SRI



#### Structura de rezistenta:

Telescopul va fi amplasat in zona centrala a cupolei pe un pilastru din beton armat cu dimensiunile in plan de 0,40 x 0,40 m, ce se descarca pe o fundatie izolata de 0,90 x 0,90 m. Conditiile de fundare indicate in studiul geotehnic evidentiaza o presiune conventionala de 400 kPa la cota de fundare -2,50. In urma forajului geotehnic nu a fost interceptata apa subterana.

Pentru amplasarea cupolei este necesara imbunatatirea terenulu de fundare prin realizarea unei perne de balast de 0,60 m grosime pe care se va poza postamentul din beton armat, in conformitate cu studiul geotehnic.

In acest scop se va excava terenul de fundare cu 0,60 m fata de cota terenului sistematizat, se compacteaza cu utilaje mecanice fundul sapaturii, se realizeaza o perna de balast in doua straturi de 0,30 m compactate cu utilaje mecanice, asigurandu-se un grad de compactare de min. 98% conformat de un laborator de specialitate.

Se vor utiliza agregate cu granulozitate continua 0-63 mm, iar evazarea pernei de fundare fata de platforma va fi egala cu inaltimea ei.

Gradul de indesare al agregatelor folosite va fi cel putin 0,6 pentru o compactare corespunzatoare.

Intre pilastrul central si platforma cupolei va fi realizat un rost de tasare de 3 cm cu polistiren extrudat.

Betonul folosit la realizarea elementelor va fi de marca C25/30 pentru a rezista atacului inghet-dezghet.

Armarea podestului se va realiza cu plase legate individual din bare de Φ8 PC52 dispuse la 20 cm pe un singur rand la mijlocul postamentului cu grosime de 15 cm. Perimetral postamentul se va ingrosa la 30 cm conform detalii plansa.

Cota de referinta a platformei unde se va monta cupola va fi  $\pm 0,00 = 398,00$ .

Cota terenului sistematizat este mai jos cu 30 cm.

Fata de cota  $\pm 0,00$  pilastrul central se ridica cu 60 cm mai sus. La partea superioara a acestuia se inglobeaza in beton o carcasa formata din 4 buloane  $\Phi$ 12 ancorate minim 50 cm. Pentru mentinerea buloanelor pe pozitie fixa la turnare se va utiliza o tabla groasa de 5 mm cu dimensiunile pilastrului.

Pilastrul se armeaza cu 4 Φ12 PC52 si etrieri Φ6 OB37 dispusi la 15 cm.

Pentru turnarea betonului la partea superioara a pilastrului se va utiliza un cofrag inclinat, iar betonul in exces se va inlatura inainte de intarire dupa minim 24 ore.

Cupola realizata din PVC are prevazuta o rama metalica ce va fi fixata cu conexpanduri de platforma din beton conform specificatiii producator.

Imprejmuirea se va realiza din fundatii continue 30x50 cm si soclu 10x70 cm din beton de marca C25/30.

La partea superioara a soclului se vor ingloba placute metalice cu praznuri pentru fixarea stalpilor.

Soclul din beton va avea o inaltime de aproximativ 50 cm fata de CTS, iar imprejmuirea din panouri de sarma bordurata zincata va avea o inaltime de 2,00 m.

Pe latura nordica se va amplasa o usa dubla cu dimensiunile 140x250 cm realizata din rama metalica pe care se sudeaza panourile de plasa bordurata.

Platforma se va realiza cu panta de 1 % pentru scurgerea apelor la fel ca si incinta.

Intre platforma si imprejmuire se va monta un stalp metalic pentru paratraznet pe latura sudica. Deasemenea pe latura sudica se vor monta doi stalpi metalici pentru amplasare statie meteo si camera de supraveghere video conform cerinte beneficiar. Dispunerea acestor stalpi

SC SERCOTRANS SRL



se va face conform specificatii furnizori echipamente, dupa achizitionarea acestora si cu acceptul beneficiarului pentru a nu incomoda observatiile telescopului.

#### Masuri de protectia muncii si PSI

Verificarea tehnica a proiectului este impusa prin Legea 10/1995 si HGR 925/1995 si urmareste ca elaborarea proiectelor pentru executarea lucrarilor de constructii sa corespunda prevederilor din legislatia si normativele tehnice in vigoare privind realizarea cerintelor de calitate, la fazele de proiect tehnic, proiect pentru autorizatia de construire, detalii de executie si dupa caz dispozitii de santier.

Executantul este obligat sa respecte cu strictete, pe tot parcursul executiei, toate prevederile continute in proiect, cat si toate masurile de protectie a muncii obligatorii in vederea inlaturarii oricarui pericol de accidente. Nu se vor admite utilaje, scule si unelte improvizate sau defecte care ar putea periclita calitatea lucrarilor sau protectia si sanatatea muncitorilor.

Executantul va respecta :

- Hotarire privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile HG nr. 300/2006 ;
- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 ;
- Legea 90/1996 Legea protectiei muncii modificata si completata cu Legea 177/2000;
- Norme generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sanatatii 1996 ;
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/I 5.03.1993 al MLPAT;
- Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectia muncii, aprobat cu Ordinul nr. 225/ 1995.

Fata de reglementarile mentionate, pentru fiecare lucrare în parte, responsabilul cu protectia muncii si responsabilul de lucrare vor lua masuri specifice, suplimentare privind protectia si igiena muncii.

#### Indicatii pentru receptie si punere in functiune

Recepționarea si darea in funcțiune se vor face numai după terminarea execuției tuturor lucrarilor si realizarea probelor prevăzute in documentație.

De asemenea, recepționarea si darea in funcțiune se vor face numai după ce se constata realizarea masurilor de protecție a muncii si a celor de prevenire si stingere a incendiilor conform prevederilor proiectului.

Recepția lucrărilor se va realiza conform celor prevăzute in normativul C56-85 si in Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora aprobat cu HGR -273/94.

#### Organizarea de santier

Zona nu dispune de retelele utilitare necesare desfasurariii activitatii de constructii – montaj pe santier: apa, canalizare, energie electrica, telefonie. Se va putea face racordul provizoriu la reteaua electrica pe durata existentei santierului pentru asigurarea energiei electrice. Se va asigura un grup sanitar ecologic pentru muncitori precum si sursa de apa cu rezervor.



Pe durata executiei, beneficiarul va pune la dispozitia constructorului terenul necesar amplasarii lucrarilor de organizare in aproprierea obiectivului.

Materialele vor fi aduse in santier numai pe masura ce sunt necesare: betoanele si mortarele se aduc pe santier gata preparate, urmand sa fie puse direct in opera.

Lucrarile de organizare de santier vor fi minime, numai cele strict necesare santierului si impuse de executia lucrarilor de baza, cum sunt:

- baraca metalice cu rol pentru: biroul maistrului, magazii pentru depozitarea materialelor mai marunte si a sculelor, vestiare pentru muncitori;

Elazi pentru ciment, var, mortare;

- = pichet P.S.I. si panouri pentru afisaj;
- depozite pentru material lemnos cofraje;
- platforma pentru fasonarea armaturilor;

#### Programul de executie a lucrarilor. Grafic de lucru

Lucrarile se vor realiza conform Graficului General de Esalonare a Executiei Investitiei.

#### Concluzii

Pe toată durata desfăşurării lucrărilor se vor respecta normele de protecție a muncii şi normele de pază și prevenire a incendiilor.

Prin realizarea lucrărilor propuse nu se aduc prejudicii mediului natural și nici aspectului urbanistic arhitectural al zonei.

Executarea lucrărilor prevăzute în documentație se va face numai după elaborarea detaliilor de execuție și verificarea lor potrivit Legii nr. 10/1995 la cerințele:

1. A1 – rezistență și stabilitate.

Antreprenorul va respecta legislația în vigoare privind recepția lucrărilor pe faze determinante pentru rezistența și stabilitatea construcției, va întocmi procese verbale de lucrări ascunse pentru lucrările executate și va asigura asistența unui responsabil tehnic cu execuția. Beneficiarul va angaja un inspector de șantier atestat pentru urmărirea lucrărilor.

Se vor respecta normele specifice de protecția muncii și de prevenire a incendiilor.

Beneficiarul este obligat să anunțe înainte cu 5 zile Consiliul local și cu 30 de zile înainte Inspectoratul pentru Construcții, asupra datei începerii lucrărilor autorizate.

Beneficiarul va asigura urmărirea comportării în timp a construcției în conformitate cu ,,Normativul privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor", indicativ P130 – 97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 109/N din 1 august 1997.



SC SERCOTRANS SRI



# MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

Prezenta documentatie trateaza instalatiile electrice aferente obiectivului: "INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC" in Comuna Berthelot, beneficiar INSTITUTUL ASTRONOMIC.

Documentatia s-a intocmit pe baza urmatoarelor documente:

- Planurile si schemele tehnologice;
- Standardele si normativele in vigoare.
- 1. Bilant energetic

Caracteristici	U.M.	Valoare
Tensiunea de utilizare	V	3×230V/400V
Frecventa	Hz	50
Putere instalata	kW	6,0
Putere maxima simultan absorbita	kW	4,0
Factor de putere cos q mediu	-	0,92

2. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica la obiectiv se poate realiza prin bransament trifazat de la reteaua electrica de joasa tensiune existenta in localitate pe DJ 687C (stalp din beton armat nr. 30).

Solutia de alimentare cu energie electrica se stabileste de furnizor prin avizul tehnic de racordare (ATR) emis la solicitarea beneficiarului in baza autorizatiei de construire emis pentru obiectiv.

Pentru alimentarea cu energie electrica se prevede cablu de energie cu conductoare din cupru CYABY 1kV 5x6 mmp pozat subteran de-alungul caii de acces (drum tehnologic) in pamant la adancimea -0,70 m de la cota terenului sistematizat, pe pat de nisip si protejat cu folie avertizoare PVC.

La traversari prin zonele carosabile sau prin zone circulate si prin peretit constructiei, cablul electric se protejeaza in teava de protectie de sectiune  $D_n \ge 1.5 x D_{exterior}$  al cablului.

#### 3. Generalitati

La proiectare s-au respectat prevederile normativelor si legislatiei in vigoare. In functie de caracteristicile incaperilor s-au stabilit gradele de protectie ca fiind: IP20 la instalatii interioare, minim IP54 la exterior.

Gradele de protectie se aleg in conformitate cu Normativul I 7–2011.

Pentru stabilirea solutiilor s-a tinut seama de prevederile Normativului I 7–2011 in ce priveste alegerea materialelor si a aparatajului, precum si modul de fixare al acestora.

(T:)AP

#### 4. Instalatii electrice

#### 4.1. Coloane si circuite electrice

Distributia energiei electrice la cupola pentru observatii astronomice se realizeaza de la tabloul electric proiectat TD ce va fi montat la exterior, avand gradul de protectie minim IP54.

Tabloul electric se echipeaza cu intrerupatoare automate ce realizeaza protectia la suprasarcina si scurtcircuit si cu protectie diferentiala ce asigura declansarea intrerupatorului la atingerea unei faze.

Conductorul de protectie PE din tabloul electric va fi separat de conductorul neutru N al sursei de alimentare si se racordeaza la priza de pamant, prin piesa de separatie.

SC SERCOTRANS SRL



Coloanele si circuitele electrice se executa cu cabluri de energie prevazute cu conducte din cupru masiv pentru instalatiile de forta fixe sau din cupru flexibil pentru instalatiile de forta mobile si pentru instalatiile de automatizare.

Distributia energiei electrice in interiorul cupolei se realizeaza din echipamentele electrice procurate conform cartii tehnice livrate de producator impreuna cu echipamentul tehnologic.

#### 4.2. Instalatie de paratrasnet

In urma efectuarii calculului oportunitatii prevederii instalatiei de protectie impotriva trasnetului a intregii incinte in care se monteaza cupola observatorului astronomic de forma sferica in ipoteza amplasamentului izolat si a incadrarii obiectivului ca fiind de valoare importanta sau combustibila, rezulta faptul ca este necesara montarea unei instalatii de protectie la trasnet IPT cu nivelul de protectie Normal IV avand curentul de descarcare I = 16 kA si raza sferei fictive R = 60 m.

Se propune montarea unui paratrasnet tip FRANKLIN cu tija metalica fixata pe stalp in lungime totala (deasupra solului) de 10 m, fixat pe fundatie din beton cu dimensiunile LxlxH = 80x80x150 cm.

Stalpul de paratrasnet se amplaseaza in incinta, langa platforma din beton pentru montare cupola. Raza de protectie asigurata de paratrasnetul FRANKLIN este la cota maxima de montare camera

video:  $r_{x1} = 6.94$  m pentru  $h_{x1} = 4.30$  m iar la cota imprejmuirii:  $r_{x2} = 10.31$  m pentru  $h_{x2} = 2.50$  m.

Paratrasnetul FRANKLIN se racordeaza prin piesa de separatie la priza de pamant.

#### 4.3. Priza de pamant

Se va executa priza de pamant artificiala cu electrozi din teava de OL-Zn  $\emptyset 2^{1/2}$  avand lungimea de 2.0 m/buc, ingropati la adancimea 0.80 m la capatul superior si legati intre ei prin sudura electrica cu platbanda din OL-Zn 40x4 mm.

La stabilirea locurilor de montare a electrozilor se va avea in vedere nesuprapunerea cu alte trasee de cabluri sau conducte.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant comune pentru instalatia de paratarsnet si de exploatare va avea permanent valoarea sub 1  $\Omega$  masurata la PIF si apoi periodic conf. art. 8.5.1.1. si Tabel 8.2. din Normativul I 7-2011: inspectie vizuala la maxim 2 ani; inspectie totala la maxim 4 ani.

Se va intocmi buletin de masurare si proces verbal de receptie a prizei de pamant.

Daca in urma masuratorilor periodice se constata ca rezistenta de dispersie a prizei de pamant depaseste valoarea de mai sus, se va suplimenta numarul de electrozi pana se obtine valoarea admisa sau se va proceda la imbunatatirea prizei de pamant prin:

adaugarea pamantului vegetal in jurul conductoarelor;

adaugarea de electrozi la electrozii deja existenti;

- aplicarea unui tratament pentru diminuarea impedantei solului (bentonita in jurul electrozilor).

La priza de pamant se vor lega: instalatia de paratrasnet, stalpii metalici ai imprejmuirii, structura metalica metalica de sustinere a cupolei si tabloului electric si bara PE din tabloul de distributie.

#### 4.4. Instalatia de protectie contra electrocutarilor

D. 10 Protectia impotriva atingerilor indirecte se va realiza prin legarea la conductorul de protectie schema TN-C-S iar ca masura suplimentara, vor fi legate la priza de pamant cu platbanda din OL-Zn 25x4 mm partile metalice care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub tensiune in cazul unui defect de izolatie. 1726

Prizele electrice cu contact de protectie se racordeaza la conductorul de protectie.

S-a prevazut legarea la priza de pamant a instalatiei de protectie prin piesa de separaties

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice se asigura prin utilizarea releelor diferentiale de protectie, la curent de reglaj de 30 mA pentru circuitele de prize si iluminat. ATORPY

Protectia instalatiei electrice la supratensiunile din reteaua de alimentare se asigura prin descarcatoare cu I<sub>max</sub>  $8/20\mu s = 40$  kA, I<sub>n unda</sub>  $8/20\mu s = 15$  kA montate in tabloul electric TD.



#### 5. Succesiunea executarii lucrarilor

- Studierea documentatiei tehnice;
- Stabilirea locurilor de montare a corpurilor de iluminat, aparatelor, tablouri;
- Trasarea circuitelor electrice;
- Fixarea, dozelor de derivatie, de aparat si a tuburilor de protectie;
- Montarea cablurilor electrice;
- Executarea legaturilor in doze;
- Montarea corpurilor de iluminat si a aparatelor de actionare;
- Executarea legaturilor la tabloul electric;
- Realizarea verificarilor: circuite, tablou, aparate electrice, corpuri de iluminat;
- Etansarea trecerilor de cabluri prin peretii constructiilor.

#### 6. Conditii de receptie

In cadrul receptiei se va verifica aspectul estetic si functional al lucrarii prevazute.

Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei, trebuie sa cuprinda: data efectuarii verificarii, functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea, defectele observate la elementele instalatiilor supuse verificarii, observatii privind inlaturarea defectelor constatate, precum și declaratia ca toate legaturile electrice au fost executate.

Procesul verbal de verificare descris mai sus se intocmeste la recepție, respectiv la darea in exploatare a instalatiei si ori de cate ori se fac modificari la instalatie sau se constata defectiuni.

#### 7. Masuri specifice

Lucrarile vor fi executate de electricieni autorizati, respectandu-se toate normele, normativele, standardele de stat, prescriptiile si instructiunile in vigoare.

#### 8. Nivelul de performanta a lucrarilor

Prin proiectare au fost prevazute urmatoarele exigente privind calitatea lucrarilor conform Legii 10/1995 și Normativul C 56/2002:

a) rezistenta si stabilitate

b) siguranta in exploatare

c) siguranta la foc

d) durabilitate - rezistenta la agenti de mediu

#### <u>8.1. Rezistenta si stabilitate</u>

Circuitele electrice se realizeaza cu cabluri armate tip CYABY sau similar, pozate ingropat în pamant sau nearmate de tip CYY-F sau similar, montate pe console metalice.

Aparatele electrice, corpurile de iluminat si toate materialele sunt de tip omologat,

Se verifica lipsa deteriorarilor materialelor de orice fel.

Se respecta prevederile normativelor I 7-2011, NTE 007/08/00.

#### 8.2. Siguranta in exploatare

Instalatia electrica s-a proiectat si se va realiza astfel incat sa asigure protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin contact direct sau indirect. Instalatiile electrice vor fi prevazute cu protectie la scurtcircuit si protectie la suprasarcina prin intrerupatoare automate si protectii diferentiale.

Se vor alege gradele de protectie pentru aparate si corpuri de iluminat in conformitate cu prevederile Normativului I 7–2011.

Elementele instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge sub tensiune in mod accidental, vor fi prevazute cu masuri de protectie - instalatii de legare la pamant, instalatii de legare la conductorul de protectie, etc.



#### 8.3. Siguranta la foc

Instalatia electrica se va adapta la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie astfel ca sa fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu datorat instalatiilor electrice.

Materialele și echipamentele electrice utilizate tin seama de pericolul de incendiu a incaperilor. Circuitele electrice sunt prevazute cu protectie la scurtcircuit si la suprasarcina.

La trecerea circuitelor prin ziduri si plansee se vor realiza etansari, conform normativelor.

Se respecta prevederile Normativului P118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

### 8.4. Durabilitate - rezistenta la agenti de mediu.

Prin proiect s-au prevazut si la executie se vor folosi materiale rezistente la agentii de mediu (umiditate, agenti corozivi, etc.)

In proiectare si executie se respecta prevederile normativelor I 7–2011, PE 124, NTE 007/08/00 si a celorlalte normative aflate in vigoare.

#### 9. Masuri P.S.I.

Se va urmari exploatarea si intretinerea corecta a instalatiilor electrice.

Se va realiza controlul preventiv la instalatiile electrice in functiune.

In cazul aparitiei incendiului la instalatiile electrice, se vor utiliza doar stingatoare cu zapada carbonica dar numai dupa ce instalatiile electrice au fost scoase de sub tensiune.

#### 10. DIVERSE

Realizarea lucrarilor se face cu respectarea prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare: - "Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor" indicativ I 7–2011 aprobat de MDRT cu Ord. Nr. 2741 din 01.11.2011 (M.Of., P.I, nr. 802 bis / 14.11.2011). - "Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice", indicativ NTE 007/08/00 aprobat cu Ord. ANRE nr. 38 din 20.03.2008 (M.Of., P.I, nr. 356 / 08.05.2008).

In conformitate cu articolele 3.0.1.1. – 3.0.1.5 din Normativul I 7-2011:

- Inceperea executiei instalatiilor electrice este permisa dupa obtinerea avizul tehnic de racordare.
- Proiectele de instalatii electrice se verifica de catre verificatori de proiecte atestati.
- Este interzisa inceperea lucrarilor de instalatii electrice fara proiecte verificate.
- Instalatiile electrice se executa de catre unitati atestate.
- Punerea in functiune se face dupa controlul executiei instalatiilor electrice de unitati autorizate.

Intocmit, ing. FELEA GH



CATOR PRO

# A. DATE GENERALE

1. DENUMIRE PROJECT

Proiect tehnic pentru instalația de alarmare la efracție și supraveghere video pentru obiectivul :

INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC

2. TITULAR

INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCUREȘTI Str.Cuțitul de Argint, nr.5, sector 4, București

3. OBIECT ACTIVITATE :

Activitati specifice Institutului Astronomic

4. ADRESA OBIECTIVULUI :

Extravilan comuna General Berthelot, județul Hunedoara

5. ELABORAT :

proiectant sisteme de securitate ing. Turla Mihai Mircea

# B. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

1. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI :

Obiectivul se află amplasat în extravilanul comunei General Berthelot, într-o clădire nou construită. Terenul pe care se amplasează obiectivul, în suprafață de 134773,00 mp, este în proprietatea Academiei Române, se identifică cu CF nr.60924, nr.Cadastral 128, nr. Topo 474,475,478,480/1 si are ca vecinătăti la:

- nord : teren proprietate Academia Româna și terenuri proprietate persoane fizice;
- est: terenuri proprietate persoane fizice;
- sud: teren proprietate UAT General Berthelot și terenuri proprietate persoane fizice;
- vest : teren proprietate Academia Româna și terenuri proprietate persoane fizice.

Amplasament detailat în planul de încadrare în zonă (planşa CS1)

2. SISTEME COMPONENTE:

La solicitarea beneficiarului s-a prevăzut o instalație de alarmare la efracție și o instalație de supraveghere video.

Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat:	* 150

## 3. AMENAJĂRILE ȘI ELEMENTELE MECANICO FIZICE EXISTENTE :

Pentru montarea observatorul astronomic se realizează un pilastru îngropat din beton armat cu diametrul  $\Phi$  50 cm cu înălțimea de 3,50 m și o platformă cu dimensiunile de 5,0x5,0x0,30 m (LxlxH).

Cupola observatorului astronomic are diametrul de 2,6 m și o greutate de aproximativ 300 kg.

Observatorul astronomic este amplasat într-o împrejmuire de 7,5x7,5 m. Împrejmuirea este realizată dintr-un gard cu înălțimea de 2,5 m realizat din plasă de sârmă profilată zincată, cu soclu din beton aparent. Împrejmuirea este prevazută cu uşă de acces metalică, închisă cu lacăt.

Pentru amplasarea camerei video este prevăzut un stâlp metalic.

4. SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ȘI REȚELELE DE COMUNICAȚIE DISPONIBILE

 Sursa principală de energie electrică este realizată prin intermediul reţelei de distribuţie internă din tabloul TD,.
 Amplasarea acestuia este figurată în piesele desenate, conform prevederilor art. 5, alin. (3), lit. h din Anexa 7 la H.G. nr.301/2012.

- Tabloul TD este racordat la sistemul energetic al furnizorului local prin contor de energie electrică şi întrerupător automat general.
- Sursa de rezervă de alimentare cu energie electrică este constituită din UPS-uri şi surse de alimentare cu back-up pe acumulator, dimensionate corespunzător.
- Rețelele de comunicație disponibile sunt:
  - Rețea de date cablată
  - Rețea de telefonie mobilă GSM

## C. MEMORIU TEHNIC

Conform prevederilor HG 301/11.04.2012, pentru aceasta categorie de unitate nu este prevazută respectarea unor cerințe specifice minimale de securitate. La solicitarea beneficiarului s-a prevăzut o instalație de alarmare la efracție și supraveghere video.

1. SUBSISTEM DE ALARMARE LA EFRACŢIE :

Subsistemul de alarmare la efracție este comandat de o centrală de alarmare CAE, cu o tastatura de comandă aferentă

- Elementele de detecție și alarmare sunt :
- detectorul de mişcare pentru protecţia volumetrică

Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat:	* 150

Beneficiar: INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCUREŞTI	Proiect instalații și mijloace tehnice de alarmare DOCUMENT CONFIDENȚIAL	168-06/2016	Pag: 6/24	
	Descriter confidențial	Faza: PT		

- elementul de avertizare locală va consta dintr-o sirenă autoalimentată, de exterior, cu semnalizare optică și acustică, a cărei declanșare este efectuată automat de către centrala de alarmare la efracție.
- elementele de avertizare la distanță vor consta dintr-o sirenă de interior și dintr-o sirenă autoalimentată, de exterior, cu semnalizare optică și acustică, a căror declanșare este efectuată automat de către centrala de alarmare la efracție. Aceste elemente sunt amplasate la Cabina Portarului amplasată la Conacul Berthelot (aflat în proprietatea Academiei Române), în Comuna General Berthelot, pe DJ687C., jud.Hunedoara.
- elementele de transmisie a mesajelor la distanță, către persoanele desemnate sau un dispecerat specializat, vor fi reprezentate de două comunicatoare specializate, prin rețea GSM, amplasate unul în observatorul astronomic și unul în Cabina Portarului de la Conacul Berthelot.
- elementele de alimentare cu energie a echipamentelor sunt :
  - un alimentator conectat la retea printr-un circuit separat şi protejat printr-un întrerupător automat calibrat corespunzător;
  - acumulatori de rezervă, care în cazul avariilor la reţeaua de alimentare asigură o autonomie de cel puțin 24 de ore din care 30 de minute în stare de alarmă.
- 2. SUBSISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO :

Subsistemul de supraveghere video este compus din:

- înregistrator NVR tip stand alone, cu 4 canale, cu posibilitate de programare a tipului de înregistrare (cu program prestabilit, la mişcare sau permanent). Acesta înregistrează și stochează imaginile înregistrate minim 20 de zile, în conformitate cu prevederile legii:
- camera video IP de exterior pentru supravegherea activității în zona obiectivului. Aceasta transmite imaginile NVR-ului (înregistrator video digital)
- sursa de alimentare camere cu 4 ieșiri independente;
- UPS pentru alimentare de rezervă a sistemului, în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu energie electrică;
- monitor LCD pentru supravegherea camerei în direct sau vizualizarea imaginilor înregistrate, amplasat în incinta Cabinei Portar de la Conacul Berthelot;
- PC pentru stocarea imaginilor înregistrate, amplasat în incinta Cabinei Portar de la Conacul Berthelot

#### D. CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Este reprezentat de sistemul de securitate al beneficiarului INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCUREȘTI, str.Cuțitul de Argint, nr.5, sector 4, București, instalat la obiectivul "INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC".

Amplasament objectiv: extravilanul comunei General Berthelot, iudetul Hunedoara (pe teren identificat cu CF nr.60924, nr.Cadastral 128, nr. Topo 478) 2.

NECESITATE ȘI OPORTUNITATE :

Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat:	E 1720
------------	---	---	---------	--------

Datorită dotărilor acestui obiectiv și având în vedere natura activităților ce urmează a se desfășura în obiectiv se dorește implementarea măsurilor de securitate pentru protejarea acestei investiții , astfel încât se consideră necesară existența următoarelor instalatii:

- alarmare la efractie.
- supraveghere video.

Rolul instalației de alarmare la efracție este de a împiedica pătrunderea prin efracție în obiectiv, iar rolul instalației de supraveghere video este de a descuraja tentativele de efracție și fapte antisociale și, în cazul apariției evenimentelor, de a ajuta la identificarea făptuitorului.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Prezentul caiet de sarcini tratează condițiile tehnice de instalare, exploatare și mentenanță asupra obiectului proiectului, cu adaptare asupra particularităților obiectivului.

4. CONDIȚIILE EXISTENTE :

Clădirea este nou proiectată. În momentul începerii construcției nu exista un sistem de securitate implementat în afară de securitatea mecanică oferită de construcție.

STANDARDE ȘI PRESCRIPȚII DE REFERINȚĂ: 5.

Reglementările din standardele și prescripțiile listate mai jos prezintă principalele condiții absolut obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească toate subsistemele componente precum și funcții opționale în cazul în care acestea sunt folosite.

Legile și normativele care reglementează domeniu sunt:

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor:
- 301/11.04.2012, norme metodologice de aplicare a Legii Hotărârea . nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor:
- Normativ 1 18/1-2002 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție, SR CEI 839-1-2:
- SR EN 50131. Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracției și jafului armat:
- SR EN 50132. Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicațiile de securitate;
- SR EN 50133. Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicații de securitate.
- Normativ 17-2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalatiilor electrice aferente clădirilor;
- Legea nr. 307 din 12/07/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, D

				S OMAN 1
Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat:	* ( MR/1726)
			<u> </u>	A GINER H

- Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor; Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora - C 300/1994, S.C. IPC S.A;
- Norme specifice de protecția muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice, aprobat prin ord. MMPS 655/10.09.1997;
- Norme departamentale de protecția muncii ediția 1982 în Poștă și Telecomunicatii:
- Legea Nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții;
- Normativ C 56-2000 Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor.
- 6. SITUATIA PROPUSĂ:

Se propune achiziția, montajul, punerea în funcțiune, testarea, recepționarea și exploatarea unui sistem de securitate compus dintr-un subsistem de alarmare la efracție și a unui subsistem de supraveghere video.

# 6.1 SISTEM DE ALARMARE LA EFRACŢIE

# 6.1.1 CONSIDERAȚII FUNCȚIONALE ȘI CALITATIVE

Sistemul de alarmare la efracție va fi comandat de o centrală de alarmare cu o tastatură de comandă aferentă.

Elementul de detecție va consta din detectorul de mișcare pentru protecția volumetrică element ce acționează automat în cazul în care se inițiază un eveniment și centrala este în stare armată.

Elementul de avertizare locală va consta dintr-o sirenă autoalimentată, de exterior, cu semnalizare optică și acustică, a cărei declanșare este efectuată automat de către centrala de alarmare la efractie.

Elementele de avertizare la distanță vor consta dintr-o sirenă de interior și dintr-o sirenă autoalimentată, de exterior, cu semnalizare optică și acustică, a căror declanșare este efectuată automat de către centrala de alarmare la efracție. Aceste elemente sunt amplasate la Cabina Portarului amplasată la Conacul Berthelot (aflat în proprietatea Academiei Române), în Comuna General Berthelot, pe DJ687C , jud Hunedoara.

Elementele de transmisie a mesajelor la distanță, către persoanele desemnate sau un dispecerat specializat, vor fi reprezentate de două comunicatoare specializate, prin rețea GSM, amplasate unul în observatorul astronomic și unul în Cabina Portarului de la Conacul Berthelot.

Elementele de alimentare cu energie a echipamentelor vor consta dintr-un alimentator conectat la rețea printr-un circuit separat și elemente de backup cu acumulator, care în cazul avariilor la rețeaua de alimentare trebuie să asigure o autonomie de cel puțin 24 de ore, din care 30 de minute de stare de alarmă.

Comanda centralei de alarmare la efracție se va face de către utilizatori prin intermediul codurilor personalizate pentru activarea/ dezactivarea sistemului pentru accesarea diferitelor funcții și pentru oprirea unei alarme. Codurile de acces vor fi alocate pe partiții acolo unde este cazul. 10AN

26

B PRO

lerarhia codurilor sistemului de avertizare la efracție va fi următoarea:

			1
Executant: Intocrnit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat:	7

- Cod master cu permisiuni de armare/dezarmare, modificarea limitată a parametrilor de funcționare, accesarea meniurilor de schimbare, ştergere sau adăugare a codurilor utilizatorilor,

- Coduri de utilizatori cu permisiuni de armare / dezarmare, și accesarea funcțiilor de utilizator,
- Coduri comune de jaf cu permisiuni de dezarmare, dar cu avertizarea la distanță a stării de pericol,
- Coduri de mentenanță și service deținute de personalul specializat de instalare/mentenanță.

Tastatura centralei va permite identificarea vizuală a stării detectoarelor la nivel de zonă și la nivel de partiție și va semnaliza acustic prezența unor mesaje de interes imediat.

Sistemul de alarmare la efracție asigură semnalizarea și transmiterea la distanță stărilor de pericol și a pătrunderii prin efracție în spațiul protejat.

Sistemul de alarmare la efracție va transmite starea de alarmă la numerele de telefon ale persoanelor desemnate sau către un dispecerat specializat.

# 6.1.2. CONSIDERAŢII TEHNICE DE MONTAJ

Centrala sistemului de alarmare la efracție se amplasează în rack-ul (dulapul metalic) amplasat în observatorul astronomic, spațiu destinat exclusiv personalului.

Sursa de alimentare este montată în cutia centralei sistemului de alarmare la efracție.

Tastatura de comandă/control a centralei sistemului de alarmare la efracție se amplasează pe rack-ul în care este amplasată centrala de alarmare la efracție, în interiorul observatorului astronomic.

Tastatura se amplasează la o înălțime convenabilă accesului ușor la taste (în partea superioară a dulapului metalic).

Detectorul de miscare în infraroșu se montează la aproximativ 2 m înălțime de la pardoseala finită, în locul indicat în planșa CS4, orientarea sa definitivă urmând a se face la punerea în funcțiune, urmărindu-se detectarea miscării oricărei persoane în spațiul de protejat.

Sirena de exterior SEE1, cu avertizor optic și autoalimentare cu acumulator, se montează în exterior pe stâlpul metalic amplasat în colțul platformei betonate, ca în planșa CS4, la înălțimea de cca.3m.

Toate conexiunile la echipamente se realizează în interiorul acestora sau în cutii protejate cu contact de protecție anti tamper pentru a asigura protecția și siguranța maximă a instalației.

Retelele de cabluri se vor realiza conform traseelor stabilite în proiect.

- Cablurile aferente pentru sistemul de detecție și avertizare efracție se vor monta:
- protejate în tuburi de protecție pozate aparent sau îngropat;
- protejate în pat cablu pozat aparent;

la o distanță de minim 30 cm de circuitele electrice și de prize (230Vca) pentru a se evita posibilele alarme false datorate interferențelor.

Toate conexiunile echipamentelor subsistemului de alarmare la efracție se vor realiza prin dezizolarea cablurilor și fixarea fermă cu conectorii echipamentelor.

Toate conexiunile din rețeaua de date vor fi de tip inserție fără dezizolare a firelor, conform normelor ISO/IEC 11801 ED.2.

Executant: Intocmit: Acest document contine Avizat: ing. Turla Mihai Mircea 24 pagini 4 Aviz I.P.J 622.909/2013 plus anexe NE G

Mufele și jack-urile se vor sertiza pe cabluri numai cu cleștii speciali de sertizat și numai de către personalul pregătit și specializat pentru aceste operațiuni.

Toate părțile metalice ale echipamentelor se conectează prin conductori de împământare flexibili la conductorul de protecție al instalației electrice, iar acesta se conectează la priza de pământ a clădirii.

La pozarea cablurilor se va ține cont de normativele în vigoare, referitoare la instalațiile de curenți slabi și la instalațiile electrice de curenți tari;

Cablurile sistemului de alarmare la efracție vor avea un circuit antisabotaj conectat la o zona antisabotaj a centralei.

#### 6.1.3. CONSIDERAŢII CANTITATIVE

Executant:


Intocmit:

În conformitate cu configurația obiectivului se vor folosi următoarele cantități de materiale:

Material	Cantitate
Centrală antiefracție	1
Tastatură	1
Detector PIR (de miscare) cu suport	1
Sirenă de interior	
Sirenăde exterior	2
Acumulator 12V/7Ah pentru centrală	1
Acumulator 12V/2,3Ah pentru sirena de exterior	2
Comunicator GSM	2
Rack 15U (dulap metalic termostatat)	

# 6.1.4. BREVIAR DE CALCUL ENERGETIC AL SISTEMULUI DE ALARMARE LA EFRACTIE

Capacitatea acumulatorilor necesari se calculează pe baza consumului elementelor sistemului în cazul întreruperii alimentării de la rețea, timp de minim 24 ore din care 30 de minute în stare de alarmă.



Echipament		Consum [mA/buc]		Consum total [mA/buc]		
	Veghe	Alarma		Veghe	Alarma	
Centrala	110	110	1	110	110	
Tastatura	15	125	1	15	125	
PIR	8	10	1	8	10	
Sirena interior	10	700	1	10	700	
Sirena exterior	10	700	2	20	1400	
TOTAL				163	2345	

Daca :

lv (curentul total absorbit in stare de veghe / h)mAh 😑	163
lal (curentul total absorbit in stare de alarma / h) mAh =	2345
Tv (timpul de autonomie al sistemului in stare de veghe) h =	23.5
Tal (timpul de autonomie al sistemului in stare de alarma) h =	0.5
Ca (capacitatea acumulatorului) mAh=	7000

Conform formulei de calcul n = ( lv\*Tv + lai\*Tal ) / Ca

0.71

Sistemul va fi echipat cu 1 acumulator de tampon de 7Ah/12V amplasat în cutia metalică a centralei protejată cu contact antitamper, care în lipsa tensiunii rețelei de alimentare va asigura alimentarea sistemului.

Sirenele exterioare de avertizare vor fi echipate pentru siguranță cu câte un acumulator tampon de 2.3Ah/12V, asigurând alarmarea optoacustică, chiar și în cazul sabotării cablului de conexiune cu centrala.

#### 6.2 SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

#### 6.2.1 CONSIDERAȚII FUNCȚIONALE ȘI CALITATIVE

Sistemul de supraveghere video este compus din:

- înregistrator NVR tip stand alone HD 1080p, cu 4 canale, cu posibilitate de programare a tipului de înregistrare ( cu program prestabilit, la mişcare sau permanent ) Acestea înregistrează şi stochează imaginile înregistrate minim 20 de zile în conformitate cu prevederile legii;
- camera video de exterior IP 3MP, IR 40m, pentru supravegherea activităţii în perimetrul exterior al obiectivului. Aceasta transmite imaginile NVR-ului (înregistrator video digital);
- sursa de alimentare pentru camera video;

		SLAD D. 10 AN	
Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat:

Beneficiar:<br/>INSTITUTUL ASTRONOMIC<br/>BUCUREŞTIProiect instalaţii şi mijloace<br/>tehnice de alarmare<br/>DOCUMENT CONFIDENŢIALProiect nr:<br/>168-06/2016<br/>Faza: PTPag:<br/>12/24

 sursa de alimentare locală neîntreruptibilă UPS, pentru alimentarea de rezervă a sistemului în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu energie electrică, care este dimensionată astfel încât să asigure funcționarea neîntreruptă a sistemului de supraveghere video timp de 15 min.

Sistemul de supraveghere video este alimentat cu energie electrică din tabloul electric TD;

- PC cu configurație adecvată pentru pentru stocarea imaginilor înregistrate, amplasat în incinta Cabinei Portar de la Conacul Berthelot;
- monitor LCD 19" pentru supravegherea camerei în direct sau vizualizarea imaginilor înregistrate, amplasat în incinta Cabinei Portar de la Conacul Berthelot.

## 6.2.2. CONSIDERAȚII TEHNICE DE MONTAJ

- Înregistratorul video digitale (NVR) se amplasează în rack-ul (dulapul metalic) amplasat în observatorul astronomic, spațiu destinat exclusiv personalului.
- Sursa de alimentare SA a camerelor se amplasează lângă NVR;
- Sursa de alimentare locală neîntreruptibilă UPS se amplasează lângă NVR;
- Monitorul LCD este amplasat în Cabina Portar de la Conacul Berthelot, pe biroul personalului ce vizualizează înregistrările, pentru a asigura o vizualizare cât mai facilă și comodă;
- Camera video de exterior se amplasează și orientează conform planşei CS5, pe stâlpul metalic de pe colţul de NV al platformei betonate din împrejmuirea obiectivului, astfel încât să acopere întreaga zonă ce face obiectul proiectului, respectiv observatorul astronomic.

Camera video de exterior se amplasează la o înălțime de aproximativ 3,5 m de la nivelul solului, iar orientarea sa definitivă se va face la punerea în funcțiune, urmărindu-se vizualizarea întregului spațiu de protejat;

Toate conexiunile la echipamente se realizează în interiorul acestora sau în cutii protejate cu contact de protecție pentru a asigura protecția și siguranța maximă a instalatiei.

- Cablurile aferente pentru sistemul de supraveghere video se vor monta:
  - protejate în tuburi de protecție pozate aparent,
  - protejate în pat cablu pozat aparent,
  - așezate liber în secțiunea de curenți slabi a canalelor de cablu metalice

la o distanță de minim 30 cm de circuitele electrice și de prize (230Vca) pentru a se evita posibilele alarme false datorate interferențelor.

Toate conexiunile echipamentelor subsistemului de supraveghere video se vor realiza prin dezizolarea cablurilor și fixarea fermă cu conectorii echipamentelor.

- Toate conexiunile din rețeaua de date vor fi de tip inserție fără dezizolare a firelor, conform normelor ISO/IEC 11801 ED.2.
- Mufele și jack-urile se vor sertiza pe cabluri numai cu cleștii speciali de sertizat și numai de către personalul pregătit și specializat pentru aceste operațiuni.

Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat: *	NROM26	) * ~
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NOWER	4º//

Beneficiar: INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCUREŞTI	Proiect instalații și mijloace tehnice de alarmare DOCUMENT CONFIDENȚIAL	Proiect nr: 168-06/2016 Faza: PT	Pag: 13/24	
---	--	--	---------------	--

- Toate părțile metalice ale echipamentelor se conectează prin conductori de împământare flexibili la conductorul de protecție al instalației electrice, iar acesta se conectează la priza de pământ a clădirii.
- La pozarea cablurilor se va tine cont de normativele în vigoare, referitoare la instalațiile de curenți slabi şi la instalațiile electrice de curenți tari;

#### 6.2.3 CONSIDERAȚII CANTITATIVE

În conformitate cu configurația obiectivului se vor folosi următoarele cantități de materiale:

Material	Cantitate
NVR 4CH	1
HDD 1TB	1
Cameră video de exterior	1
Sursă alimentare camere SA	1
Sursă neîntreruptibilă UPS 600VA	11
Switch 5 porturi	11
Prize date	3
Media converter	1
PC	1
Monitor LCD 19"	1

6.2.4. BREVIAR DE CALCULUL AUTONOMIE ÎNREGISTRĂRI DVR

Formula de calcul a capacității de memorie ocupate de înregistrări este:

C <sub>HDD</sub> = (12 cadre/sec x 13kB/cadru x 86400 s/zi x 1 camera)/1024<sup>2</sup> = 13478400 kB = 12,85GB

În 24 de ore pe hard disk se ocupă = 12,85 GB

În 20 de zile pe hard disk se ocupă = 257GB

Cu HDD-ul prevăzut de 1TB, imaginile înregistrate se pot arhiva pe o perioadă de minim 20 de zile (conform HG nr. 301/2012), în situația în care se înregistrează în permanență.

Prin programare, imaginile preluate de la camerele video se pot înregistra numai dacă în zona supravegheată există mișcare, fapt care conduce la mărirea perioadei de autonomie a înregistrărilor.

\* Mențiuni:

- Se setează efectiv NVR-ul la 12 cadre/s

IGB = 1kB/1024<sup>2</sup>

- se va seta opțiunea de suprascriere a datelor cand HDD devine plin

Executant:Intocmit:Acest document contineAvizat:ing. Turla Mihai Mircea24 paginiAviz I.P.J 622.909/2013plus anexe	ing. T	ni
---	--------	----

TORPROLE

# 7. MĂSURI ȘI RESPONSABILITĂȚI PRIVIND EXPLOATAREA ȘI BUNA FUNCȚIONARE A SISTEMULUI DE SECURITATE

# 7.1 VERIFICĂRI, TESTE ȘI PROBE ÎN FUNCȚIONARE

La finalizarea lucrării instalatorul are obligația de a verifica funcționarea corectă a instalației de alarmare la efracție după cum urmează:

Verificarea componentelor instalației de alarmare la efracție va cuprinde:

- verificarea numărului de componente din sistem;
- verificarea instalării corecte conforme cu planşele şi poziţionarea corectă a echipamentelor;
- verificarea integrității circuitelor elementelor componente ale sistemului;
- se va activa detectorul de mişcare;
- se va observa corecta sa semnalizare local şi pe tastatură;
- se va simula o defecțiune la instalație şi se va observa semnalizarea acesteia.

Testarea stării de alarmă va cuprinde:

- Îniţierea şi resetarea unei stări de alarmă;
- Verificarea conformității semnalizării şi activarea ieşirilor spre echipamentele auxiliare.

Testarea stării de defect va cuprinde inițierea și resetarea defectelor corespunzătoare la:

- întreruperea unei surse de alimentare electrică;
- întreruperea unui circuit de detecţie;
- scoaterea unui detector/dispozitiv din circuit;
- testarea stării de deconectare va cuprinde deconectarea şi reconectarea unui circuit de detecţie.


La finalizarea lucrării instalatorul are obligația de a verifica funcționarea corectă a instalației de supraveghere video după cum urmează:

Verificarea componentelor instalației de supraveghere video va cuprinde:

- verificarea numărului de componente din sistem;
- verificarea instalării corecte conforme cu planşele şi poziţionarea corectă a echipamentelor;
- verificarea integrității circuitelor elementelor componente ale sistemului;
- activarea camerei video și înregistratorului digital;
- verificarea sursei de alimentare a camerei;
- se va observa corecta lor funcționare.

Testarea funcționării corespunzătoare a instalației va cuprinde:

Executant: Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat:
--	---	---------



- simularea unui eveniment şi observarea înregistrării acestuia pe NVR conform programării (pentru fiecare tip posibil de înregistrare);
- verificarea posibilităţii folosirii corecte a tuturor funcţiunilor NVR-ului;
- verificarea bunei funcționări a camerei video;
- verificarea bunei funcționări a UPS-ului prin întreruperea alimentării cu energie electrică a instalației şi urmărirea continuării funcționării instalației fără întrerupere;
- verificarea calităţii imaginii înregistrărilor.

Testarea stării de defect va cuprinde inițierea și resetarea defectelor corespunzătoare la:

- întreruperea unei surse de alimentare electrică;
- întreruperea unui circuit de supraveghere;
- scoaterea camerei din instalaţie;
- testarea stării de deconectare va cuprinde deconectarea și reconectarea unui circuit de supraveghere.

#### 7.2 CONDIȚII DE RECEPȚIE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Recepția lucrării se va face în prezența beneficiarului urmărindu-se respectarea întocmai a conținutului proiectului, se va verifica corectitudinea poziționării și funcționării tuturor echipamentelor prevăzute în proiectul tehnic, se va verifica acuratețea și calitatea execuției instalării echipamentelor și traseelor de cablu, se va verifica funcționarea corectă a ansamblului. La constatarea conformității cu proiectul tehnic se va încheia un proces verbal de recepție semnat și asumat de către ambele părți.

La punerea în funcțiune a sistemului de alarmare la efracție și supraveghere video instalatorul va asigura suportul tehnic și va instrui persoanele desemnate de către beneficiar pentru utilizarea sistemului de securitate. La terminarea instructajului instalatorul va întocmi un proces verbal de instruire pentru utilizarea sistemului de securitate a personalului desemnat.

Instalatorul va preda beneficiarului registrul de service, instrucțiunile de utilizare a sistemelor componente, eventualele softuri și documentații suplimentare de utilizare.

Participarea specialistului poliției la punerea în funcțiune a sistemului de securitate se face la solicitarea beneficiarului.

#### 7.3 CONDIȚII DE EXPLOATARE

Pentru exploatarea în bune condiții a sistemului de securitate utilizatorul trebuie să îndeplinească urmatoarele:

- a) pentru armarea sistemului de alarmare la efracție
- se verifică evacuarea personalului din toate zonele;
- se tastează unul din codurile personale de acces introduse în sistem, doar atunci când LED-urile ce semnalizează zonele pe tastatura sunt stinse și D. LED-ul READY este aprins;

1726

DR PR

Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat:	*
------------	---	---	---------	---

726

NE

- daca sistemul nu se armează, se anunță firma instalatoare în cel mai scurt timp.
- b) pentru dezarmarea sistemului de alarmare antiefracție
- indiferent de LED-urile care sunt aprinse, se tastează unul din codurile personale de acces programate;
- daca au fost alarme în sistem, acestea se pot vizualiza pe tastatură şi se iau măsurile adecvate de remediere.

Exploatarea și întreținerea sistemului se vor face conform "Jurnalului de service" întocmit conform standardelor internaționale și românești pentru astfel de instalații. În jurnalul de service se consemnează toate datele relevante privind:

- executarea controalelor stării de funcționare, a operațiunilor de verificare, întreținere şi reparații;
- executarea de modificări, extinderi, reabilitări, modernizări, etc ( în acest caz se va anexa documentaţia tehnică aferentă modificărilor executate );
- producerea unor deranjamente, întreruperi, etc. cu menționarea cauzelor care le-au determinat.

Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua, luna, anul, ora și locul de producere al fenomenului (evenimentului). Trebuie numit un responsabil din partea Beneficiarului, pentru a ține evidența intrărilor în jurnal. Numele acestei persoane trebuie înregistrat în jurnal.

Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzător. Evenimentele sunt:

- defecte;
- teste;
- dezactivări temporare;
- vizite pentru service şi verificări.

Scurte note trebuie să fie făcute de fiecare dată când este efectuată orice depanare. Beneficiarul este obligat, conform normelor legale, să contracteze lucrările de verificare a sistemului de alarmare antiefracție cu o firmă avizată de I.G.P.R.-D.O.P., asigurându-se periodicitatea verificărilor.

# 7.4 MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

La întocmirea prezentului proiect s-a ținut cont de următoarele legi și documente în vigoare, ale căror prevederi trebuie strict respectate la executarea lucrării:

- Normele republicane de protecţia muncii, ediţia 1975 şi modificările aduse cu ordinul Ministerului Muncii nr. 110/02.02.77 si 39/02.02.77 al Ministerului Sănătăţii;
- Norme departamentale de protecţia muncii ediţia 1982 în Poşta şi Telecomunicaţii;
- Legea nr.5/1965 cu modificările aduse prin decretul 48/1969;

Aviz I.P.J 622.909/2013 plus anexe		Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat:	*	( days	
------------------------------------	--	------------	---	---	---------	---	--------	--

- H.C.M.2544/1969, contravenții în domeniul muncii și ocrotirii sociale;
- La executarea lucrărilor instalatorul va lua legătura cu beneficiarul, care va indica traseele instalaţiilor paralele sau care se intersectează cu reţelele de telecomunicaţii, cu scopul de a evita orice risc de accident sau deteriorarea instalaţiilor;
- Pentru lucrul cu foc deschis, instalatorul va cere avizul beneficiarului;
- Toate părţile metalice din componenţa sistemului care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot fi puse accidental sub tensiune în caz de defect, vor fi legate cu conductori de împământare flexibili la conductorul de protecţie al instalaţiei electrice, iar acesta se conectează la priza de pământ a clădirii;
- Sculele electrice prevăzute cu contact de protecție se vor alimenta de la prize legate la instalația de protecție.

# 7.5 MĂSURI DE PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR


În prezentul proiect s-au respectat următoarele norme PSI prevăzute în ordinul MTTc.1650/88, astfel:

- art.18 în sensul prevenirii incendiilor
- art.725/A.790.12336 si 1242 privitor la instalațiile electrice de forță și iluminat
- art.1747, 1745 privitor la instalațiile de electro-alimentare
- art. 1726-1 privitor la obturarea golurilor de trecere la încăperile de electroalimentare
- art.1726 și 1746 privitor la încăperile în care se vor instala echipamentele
- Legea protecției muncii nr. 90 din 12 iulie 1996
- NSPM pentru telecomunicaţii / 48
- NSSM la utilizarea energiei electrice în medii normale / 111
- La executarea lucrărilor se vor respecta în mod deosebit art.1988 si 1905 și cele indicate mai sus în normele PSI MTTc.

# 7.6. CONDIȚII DE GARANȚIE, SERVICE ȘI MENTENANȚĂ

Toate echipamentele ce compun sistemul de securitate au o garanție de minim 12 luni, perioada în care se vor efectua verificări periodice sau la cerere în maxim 12 ore de la sesizare, elementele defecte trebuind să fie înlocuite.

Pe perioada garanției reparațiile sistemului de securitate se vor efectua de către societatea instalatoare, iar după expirarea perioadei de garanție beneficiarul va încheia un contract de service cu o societate specializată și licențiată în domeniu, pentru asigurarea service-ului și mentenanței după următoarea procedură:



#### Proiect instalații și mijloace tehnice de alarmare DOCUMENT CONFIDENȚIAL

Proiect nr: 168-06/2016 Faza: PT

R 1726

 $\sim$ 

GINER

Interval:	Operațiune:	Responsabil:
1. Verificări zilnice	<ul> <li>aVerificarea tastaturii de control cu privire la starea de funcţionare a echipamentului.</li> <li>bVerificarea menţinerii libere a spaţiului din jurul detectorului pentru a nu se obtura vizibilitatea acestuia.</li> <li>c. – Verificare existenţă imagini live camera video</li> </ul>	Utilizator
2. Verificări săptămânale	<ul> <li>aDeclanşarea detectorului pentru verificarea</li> <li>stării globale de funcționare a instalației</li> <li>bVerificarea transmisiei alarmei către</li> <li>dispeceratul de monitorizare</li> <li>c. – Verificare existența înregistrări camera video</li> </ul>	Utilizator
3. Verificări Iunare	<ul> <li>aVerificarea comutării automate de pe sursa de alimentare de bază pe cea de rezervă şi revenirea automată pe sursa de bază la reconectarea acesteia.</li> <li>bVerificarea funcţionării tuturor dispozitivelor de detectare, alarmare şi alertare din interiorul obiectivului protejat</li> <li>cVerificarea stării de funcţionare a dispozitivelor de înregistrare a evenimentelor din instalaţie</li> <li>d. – Verificare calitate înregistrări</li> </ul>	Societate autorizată
4. Verificări trimestriale	<ul> <li>aVerificarea vizuală a integrităţii cablurilor, cutiilor de conexiuni şi a altor elemente auxiliare</li> <li>b. – Verificare tensiune de alimentare camera</li> <li>video</li> </ul>	Societate autorizată
5. Verificări anuale	<ul> <li>a-Verificarea funcţionării detectorului,</li> <li>b-Verificarea sensibilităţii detectorului,</li> <li>întreţinerea elementelor instalaţiei de alarmare</li> <li>c. – Veificare sensibilitate camera video</li> <li>d. – Verificare declanşare înregistrări la detecţie</li> <li>mişcare</li> </ul>	Societate autorizată

# E. LISTA CU CANTITĂȚI DE ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE

## INSTALAȚIE ALARMARE LA EFRACȚIE

Nr	Denumire	Tip*	Cant	Producător*	Furnizor **
1	Centrală efracție	NEO 2016	1	DSC	
2	Tastatură cu LCD	NEO LCD	1	DSC	
3	Detector miscare	LC-104PIMW	1	DSC	AD D.

Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea	Acest document contine 24 pagini	Avizat:	* (	/
	Aviz I.P.J 622.909/2013	plus anexe		2	

Beneficiar: INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCUREŞTI	Proiect instalații și mijloace tehnice de alarmare DOCUMENT CONFIDENȚIAL	Proiect nr: 168-06/2016 Faza: PT	Pag: 19/24
---	--	--	---------------

4	Sirenă de interior	Wawe/W	1	Bentel	
5	Sirenă de exterior	LADY-FPI	2	Bentel	
6	Acumulator	12V, 7Ah	1	ULTRACELL	
7	Acumulator	12V, 2.3Ah	2	ULTRACELL	
8	Comunicator	B-GSM 120BA	2	Bentel	
9	Sursă	VIDY VD-03A	1	VIDY	

#### \* sau echivalent

#### \*\*completarea este în sarcina instalatorului

# INSTALAŢIE SUPRAVEGHERE VIDEO

Nr	Denumire	Tip*	Cant	Producător*	Furnizor**
1	NVR	DS-7604NI-E1	1	Hikvision	
2	Cameră video exterior	DS-2CD2632F-I	1	Hikvision	
3	Sursă	VIDY VD-03A	1	VIDY	
4	UPS	600 VA	1	APC	
5	Switch 5 porturi	SF1005D	1	TP LINK	
6	Media converter	MC111CS20	1	TP LINK	
7	PC pentru monitorizare		1	HP	
8	Monitor	LCD 19"	1	SAMSUNG	

\* sau echivalent

\*\*completarea este în sarcina instalatorului

Õ Avizat: Acest document contine \* \* Executant: Intocmit: In /le ATOR PROV ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013 24 pagini U. plus anexe

# F. TABELUL ZONELOR PROTEJATE

# INSTALAȚIE ALARMARE LA EFRACȚIE

Element detecție	Indicativ	Partiția	Zona	Zona protejată	Mod prog.
Detector mișcare	PIR	1	1	Acces principal clădire	Întârziat 10s
Antisabotaj	-	1	2	Cablaj	24h/sonor

# INSTALAŢIE SUPRAVEGHERE VIDEO

	ZONA	PARTIŢIA	TIP ELEMENT	SIMBOL	PROGRAMARE
	PROTEJATĂ	/NVR	SUPRAVEGHERE	ELEMENT	ZONĂ
1	Acces principal	1	Cameră video exterior color	CE	ÎNREGISTRARE LA SESIZARE MIŞCARE

# G. FIŞE TEHNICE

# INSTALAȚIE ALARMARE LA EFRACȚIE

# Centrala DSC NEO 2016 (sau echivalent)

- Zone pe placa: 6, dublu EOL, simplu EOL sau NC, complet programabile
- Număr utilizatori: 48
- Memorie: 500 evenimente
- Număr partiții: 2
- leşiri programabile: 2 (PGM1 max 50mA, PGM2 max 300mA) extensibile la 22
- leşire pentru sirenă: 12V/700mA
- Comunicator telefonic digital pentru dispecerizare cu 4 numere de telefon
- Alimentare: 16VAC/40VA
- Acumulator 12V/7Ah
- Suportă:
  - o 8 tastaturi
  - o 16 zone wireless
  - o 16 telecomenzi
  - o 4 sirene wireless
  - o 47 taguri de proximitate
- Temperatura operare: de la -10° până la 55°C

# Tastatura DSC NEO LCD (sau echivalent)

- Tastatura LCD cablată, 32 caractere alfanumerice,
- 128 de zone (radio şi/sau cablate),

				1 × 2 2 4 2 1	· · · ·
Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat: *	NOR/1726	) * U U U U
				GINE	



#### Proiect instalații și mijloace tehnice de alarmare DOCUMENT CONFIDENȚIAL

Pag: 21/24

- afişare stare partiţii, temperatură (senzor încorporat),
- terminal programabil (zona, PGM sau temperatură scazută),
- 5 butoane cu funcție programabilă,
- taste pentru alarmă foc, alarmă medicală, panică,
- compatibilă cu centralele NEO-2016\_2032\_2064\_2128

#### Detector DSC PIR LC-104PIMW (sau echivalent)


- Detector profesional PIR Quad+Microunde
- Imunitate la animale
- Circuit VLSI
- Antena microstrip unică
- Compensare cu temperatura bidirectională
- Raza de detecție 15m la 90 grade
- Reglaj pentru microunde și pentru PIR
- Oglinda difracţie pentru zonele de sub detector

#### Sirena de exterior cu flash Bentel LADY-FPI (sau echivalent)

- cutie din policarbonat rezistent la intemperii ;
- senzor intern de spumă și temperatură;
- 3 intrări pentru semnalizare alarmă cu sirenă și flash
- 1 intrare pentru semnalizare alarmă cu flash ;
- emisie a sunetului modulată în frecvenţă, cu posibilitatea selecţiei de diferite sunete pentru fiecare intrare de alarmă;
- 🕞 timp de alarmare maxim programabil 🖗
- tensiune de alimentare 12 Vcc;
- acumulator tampon: 2.3Ah/12V;
- curent stand by: 5mA;
- curent maxim: 2,80A
- putere acustică maximă 103 dB;
- protecţie la sabotaj;
- flash luminos.

#### Sirena de interior cu flash Bentel Wave/W (sau echivalent)

- Sirena de interior în carcasa albă
- Alimentare 12 Vcc
- Volum sonor 87± 3dB/100± 3dB la 3m (tonalitate joasă/tonalitate înaltă)
- Dimensiuni: 126x132x53 mm
- Clasa de protectie: IP31
- Temperatura de funcționare: 5 ... 40° C
- Carcasa alba
- Greutate 245g



# Comunicator (apelator telephonic) Bentel B-GSM 120BA(sau echivalent)

- funcționează cu dispeceratele System I-IP /II/III
- simulează o linie telefonică fixă
- comutare automată în caz de defecțiune de pe GSM pe linia telefonică sau invers
- de pe linia telefonică pe GSM în funcție de modul de funcționare programat
- 3 ieșiri de comandă
- alimentare 12Vdc
- include antena de 25 cm cu talpa magnetică
- include suporți autoadezivi pentru montare facilă în carcasa centralei
- programabil de la PC
- funcție Caller ID dintr-o listă de 100 numere
- la identificarea numărului de telefon din lista preprogramată activează o ieşire de comandă
- apelator vocal integrat, 8 mesaje vocale de eate 16 secunde
- apelator SMS integrat, 11 mesaje de cate 100 caractere fiecare, inclusiv SMS periodic
- numere pentru apelare vocală şi SMS
- posibilitate programare prin intermediul WEB
- monitorizarea comunicației (când se utilizează VOIP)
- verificare balanţă credit pentru pre-pay
- carcasă din plastic

# INSTALAȚIE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

## NVR stand alone DS-7604NI-E1 HikVision (sau echivalent)

- compresie H.264
- echipat cu HDD 1TB
- 4 intrări video IP
- rezoluție redare : până la 6MP
- mod afişare matricial :4ch/1ch
- rezoluție înregistrare : până la 6MP
- Mod de înregistrare : Continuu, detecție mișcare, alarmă, alarma/detecție mișcare, program
- Porturi SATA :1
- Interfața VGA 1920x1080
- Compresie audio G.711
- Interfața rețea 1x RJ45 10/100/1000 Ethernet
- 🐀 1x USB 2.0
- Banda reţea 40Mbps
- Temperatura / umiditate funcționare -10°C ~ +55°C / 10% ~ 90% RH
- Consum 10W
- Alimentare 12VDC
- Dimensiuni 315 × 230 × 45 mm
- Greutate 1kg

Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea	Acest document contine 24 pagini	Avizat	* (	NR	K/12	5
	ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	24 pagini plus anexe		1	Law	97/20 le	

10.6A)

# Camera video de exterior bullet DS-2CD2632F-I HikVision (sau echivalent)

- senzor 1/3"
- Rezoluţie 3MP
- Tip sensor: Progressive Scan CMOS
- Format compresie video: H.264, MJPEG
- Rata maximă de frame-uri: 20fps (2048x1536)
- Iluminare minimă: 0.07lux
- Iluminare minimă color și alb/negru: 0.07 lux @F1.2, AGC ON, 0 lux with IR
- Lentilă varifocală
- Distanţa focală: 2.8 ~ 12 mm
- Unghi de vizualizare: 105.2°-31.9°
- Distanţa IR: 30m
- Filtru ICR
- Compensare lumină: BLC
- Compensare dinamică lumină: Digital WDR
- Reducere de zgomot: 3DDNR
- Cu detecţie de mişcare
- Viteză obturator electronic: 1/25s ~ 1/100,000s
- Protocol: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
- Slot micro SD/SDHC/SDXC (până la 64GB)
- Ajustare calitate imagine: Mod rotire, saturație, luminozitate, ajustare contrast prin client sau web browser
- Interfața programare aplicație: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Temperatura / umiditate funcționare: -30°C ~ +60°C / <95% RH</li>
- Grad protecţie: IP66
- Consum: max.7.5W
- Dimensiuni (WxHxD): 95×105×258.6 mm
- Greutate: 1.2kg

## Sursa VIDY VD-03A (sau echivalent)

- 🛥 frecvenţa : 50 Hz
- alimentare : AC 90-260V
- tensiune ieşire : 12 14 VDC (ajustabilă)
- curent ieşire: 3A
- sursa de alimentare în comutație cu cutie
- 4 ieşiri

# Switch 5 porturi (sau echivalent)

- 5 10/100Mbps RJ45 Ports
- AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
- Fanless
- Power Consumption Maximum: 1,48W (230V/50Hz)
- External Power Supply External Power Adapter(Output: 5.0VDC)

1						(OMAN)
	Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat:	* 115	NIK 1726

Dimensions (W x D x H): 4.1 x 2.8 x 0.9 in. (103.5 x 70 x 22 mm)

Media converter FO (sau echivalent)

- Standards: IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
- Connector: 1 SC fiber optic; 1 RJ45 jack
- Max. Distance Twisted Pair (Cat.5):100m
- Single-mode Fiber Optic: 20km
- Power: External Power Adapter. (DC 5V / 2A)
- Temperature Operation: 0° to 40°C
- Storage: -10° to 70°C
- Humidity 10%-90% RH Non-condensing
- Dimensions (LxWxH) 94.5mmx73mmx27mm
- Output Center Wavelength: 1550nmTX/1310nmRX
- Transmission Media: Single-mode Fiber,Cat-5

# PC Desktop (sau echivalent)

- Procesor: Intel® Core™ i3-4160, 3.6 GHz Socket FCLGA1150
- Cache L2: 3 MB
- Putere consumata (W): 54 W, Tehnologie de fabricatie (nm): 22 nm
- Placa de baza: Intel
- Chipset: Intel H81
- Audio: HD Audio Realtek ALC221
- Retea: LAN 10/100/1000 Mbps
- Porturi: 6 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0, 1 x microphone ,1 x headphone
- 1 x audio line input , 1 x audio line out
- 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x RJ-45
- Sloturi1 x PCle x1, 1 x PCle x16
- Chipset video: Intel, Video:Intel® HD Graphics 4400
- Tip memorie video: Integrata
- Memorie: 4GB, 1 x 4GB, Sloturi memorie: 2
- Tip memorie: DDR3
- Frecventa memorie (MHz): 1600 MHz
- HDD 500GB, Interfata HDD: SATA, 7200 rpm
- Unitati citire/scriere: DVD-RW
- Periferice Mouse:Da, Tastatura: Da, Boxe: Da, integrate
- Monitor: 19" LCD
- Sistem de operare: Microsoft Windows 10 Pro Engleza 64Bit Licenta OEM DVD
- Carcasa: Mini Tower, Putere sursa 180W PFC Activ

Întocmit, ing. Turla Mihai M proiectant sisteme	e de securitate	COMERCIALĂ UTERS mdoare-Romania	JLAD D. 10 MAN
Executant:	Intocmit: ing. Turla Mihai Mircea Aviz I.P.J 622.909/2013	Acest document contine 24 pagini plus anexe	Avizat:
			PAR GINEROW



Q.

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ȘI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE DIRECTIA DE ORDINE PUBLICĂ ROMÂNIA

# LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE

Nr. 2852 / T din 05.08.2013

34 din Legea nr. 333/2003 privind paza objectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei nr. 1.309.713 / 05.08.2016 onstatăm că sunt îndeplinite condițiile de aprobare a dreptului ca În conformitate cu art.

EXETECH COMPUTERS S.R.L. cu sediul social în DEVA, Județul HUNEDOARA Societatea Comercială

, înmatriculată și înregistrată sub nr. de ordine J 20 / 51 / 24.01.1997 , să efectueze următoarele activități: 9142459 la oficiul registrului comertului cu codul unic

proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției.



până la 04.08.2016 1.309.713 / 05.08.2013 Perioadă de valabilitate: Nr. dosar

n 11-1 1-1 



# **NOTA PRIVIND**

# LISTE CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

In conformitate cu reglementarea tehnică "Ghid privind elaborarea devizelor la nivelde categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduripublice", indicativ P 91/1-02, elaborată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor București (INCERC), aprobat de MLPTL cu ordinul 1568/15.10.02, executanții (ofertanții) au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în Proiectul Tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative învigoare care reglementează execuția lucrărilor.

Functie de propriile consumuri si tehnologii de executie, ofertantii vor intocmi extrasele de resurse:

- a) extras de materiale;
- b) extras de forță de muncă (mâna de lucru);
- c) extras de utilaj de construcții;
- d) extras de transporturi .

Listele cuprind cantitățile de lucrări completate pe capitole aferente categoriilor de lucrări din cadrul unui obiect de construcție.

Ofertantii vor prevedea în listele de cantități, propriile distanțe de transport, în funcție de furnizori si producătorii de materiale necesare realizării lucrărilor.

Ofertantii vor analiza cu atentie prevederile documentatiei tehnice (Proiect tehnic -parte scrisa si parte desenata, Caiete de sarcini, Liste de cantitati de lucrari) si vor transmite Proiectantului obiectii / solicitari de clarificari cu privire la eventualele neconformitati privind intocmirea / incadrarea / prevederea listelor de cantitati in conformitate cu specificatiile Proiectului.



FORMULAR F1

Ĺ

Ú

Ĺ

Ì

Ľ

Ű.

Objectiv : INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC, COM.GENERAL BERTHELOT Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Crt.	Nr.cap./subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea chel exclus	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA	Din ca	Din care C+M
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	-	2	3	4	ŝ	9
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea				
2.001		AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
3.001		UTILITATI				
4	3.1	Studii de teren				
5	3.3	Proiectare				
6	4	investitia de baza				
6.001		OBSERVATOR ASTRONOMIC				
7	5.1	Organizare de santier				
7.001		ORGANIZARE DE SANTIER				
TOTAL VI	TOTAL VALOARE ( exclusiv TVA) :					
Taxa pe v.	Taxa pe valoarea adaugata					
TOTAL V	TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA):					



Pagina 1 din 1

Projectant :

#### Objectiv : INSTALAREA UNUI OBSERVATOR AST

#### Proiectant

# Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

#### OBIECT: AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI

Nr.	Nr.cap./subcap.	Cheltuieli pe catogoria de lucrari	Valoarea, e	xclusiv TVA
crt.	deviz pe obiect		Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	1	Lucrari de constructii		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului		
		534100 AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI		
		TOTAL I		
4	11	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5		Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
3	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) ;		



#### Obiectiv : INSTALAREA UNUI OBSERVATOR AST

#### Proiectant :

# Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

#### **OBIECT: UTILITATI**

Nr.	Nr.cap./subcap.	Cheltuieli pe catogoria de lucrari	Valoarea, e	exclusiv TVA
crt.	deviz pe obiect		Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	1	Lucrari de constructii		
2	2.0	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		
		534200 BRANSAMENT ELECTRIC (de la BMPT la TE)		
		TOTAL !		
4	11	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare	· · · ·	
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
В	4.5	Dotari		
-		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :		



#### Obiectiv : INSTALAREA UNUI OBSERVATOR AST

# Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrarí, pe obiecte

#### OBIECT: OBSERVATOR ASTRONOMIC

Nr.	Nr.cap./subcap.	Cheltuieli pe catogoria de lucrari	Valoarea, ex	clusiv TVA
crt.	deviz pe obiect		Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	1	Lucrari de constructii		
3		Constructii		
		534300 PRIZA DE PAMANT DE PARATRASNET SI INST	LEXPLOATARE	
		534301 CONSTRUCTII		
		534302 INSTALATII ALARMARE EFRACTIE SI TCVI		
		TOTAL I		
4	11	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
5	4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		534303 MONTAJ UTILAJ		
		TOTAL II		
6	1[]	Procurare		
7	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
8	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
9	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :		



Proiectant :

#### Objectiv : INSTALAREA UNUI OBSERVATOR AST

#### Proiectant :

# Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

#### OBIECT: ORGANIZARE DE SANTIER

Nr.	Nr.cap./subcap.	Cheltuieli pe catogoria de lucrari	Valoarea, e	xclusiv TVA
crt.	deviz pe obiect		Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1		Lucrari de constructii		
3	5.1.1	Organizare de santier - Lucrari de constructii		
<u> </u>		534400 ORGANIZARE DE SANTIER		
		TOTALI		
4	11	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	111	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :		



Objectivul: 0534 000000534 INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC, COM.GENERAL BERTHE LOT Obiectul: 0001 1

AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI

Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 534100 AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI

Categoria de lucrari: 0120

=======================================		=======				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE UM	PU MAT	VAL MAT			
= DENUMIRE		PU MAN	VAL MAN =			
= ARTICOL PUUTI VALUTI =						
=	= PU TRA VAL TRA =					
= SPOR MAT MAN UTI	SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL					
=======================================						
001 TSC19B1	100 MC. 1.200					
SAPAT.CU BULDOZ.PE T	RACT.81-180CP INCL.					
IMPING. PAMINTULUI LA	10 M TEREN CAT.2					

002 TSD03B1 100 MC. 1.200 IMPRAST. PAM. AFINAT CU BULD. PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4

003 TSE01C1 100 MP. 2.000 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE

004 TSH09A1 100 MP. 2.000 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% \*

005 TSH12B1 100 MP. 2.000 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

Cheltuieli directe din articole:

UTILAJ TRANSPORT GREUTATE MATERIALE MANOPERA TOTAL Din care: Valoare aferenta utilaje termice = Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:


-CAS: - SOMAJ : - SANATATE -ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE -FOND DE RISC SI ACCIDENTE -CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC. INVATAM Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA TOTAL cu TVA

PROIECTANT





Obiectivul: 0534 000000534 INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC, COM.GENERAL BERTHE LOT Objectul: 0002 2 UTILITATI Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 534200 BRANSAMENT ELECTRIC (de la BMPT la TE) Categoria de lucrari: 0120 \_\_\_\_\_ = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = ARTICOL PU UTI VAL UTI = \_ PU TRA VAL TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL 001 TSA16B1 M.C. 192.000 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<1, 5M, T.MIJLOCIU 002 TSD01B1 M.C. 15.000 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG. TEREN MIJL. 003 TSD18B1 M.C. 177.000 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP, LA LINII ELECTR, DE INALTA TENS, CU PAM.DIN T.MIJLOCIU 100 W2A16B1 BUC. 1.000 STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN ACCIDENTAT 100 3804165 BUC. 1.000 Stalp metalic de iluminat, ornamental » inaltimea=4,0m 004 W2G01B15 М 608.000 MONT CABLU UIKV GR 0,901-1,100 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA 004 4837839 Μ 620.150 CABLU CSYABY MASIV 5 X 6 0,6/1KV S 8779 005 W2G02B15 M 12.000 MONT.CABLU SUBT.1 KV GR 0,901-1,100 KG/M CU-AL IN TUB PE TRASEU CU OBST.TR MANUALA MONT 005 4837839 M 12.240 CABLU CSYABY MASIV 5 X 6 0,6/1KV S 8779

006 W2G15A01 BUC. 1.000 ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.PINA LA 500KG 007 W2G16B01 BUC. 2.000 PROTEJAREA CAPATULUI DE CABLU CU IZOLAT. DE PVC CORNET DIN CARTON

008 W2G24E1 M 12.000 TEAVA NEAGRA DIN OTEL DE 2" PT.PROTECTIA CABLURILOR DE 16-50 MMP, PE STILPI DE BETON

009 W2H04A1 M.C. 15.000 STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT

010 W2H07A1 M 600.000 PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

011 W2J02A1 BUC. 1.000 VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU

012 W2J03B1 BUC. 1.000 SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE

013 EB15B1 BUC. 64.000 NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE

013 6719689 BUC. 64.000 ETICHETE TUBULARE PVC

014 EC10A1 M 9.000 SCOATEREA INVELIS.IUTA DE PE CABLURI, CONDUCTE <35MMP

015 EC12C1 BUC. 2.000 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP

016 EC19B1 BUC. 1.000 PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT. TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

016 5217438 BUC. 1.000 PRESETUPA PENTRU FIXARE CABLURI LA TABLOURI, APARATE D=21

017 EF02A1 BUC. 1.000 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. <0,30MP 017 7302126 BUC. 1.000 TABLOU ELECTRIC TE

018 EF09A1 BUC. 10.000 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. <10MMP

019 EH01A1 BUC. 1.000 INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

020 EH04A1 BUC. 5.000 INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP., CONTACT.AUT.TRIP.<100A,DISP. ACT.,REOST.

021 EH04E1 BUC. 3.000 INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A RELEELOR UNITARE

022 EH05B1 BUC. 1.000 INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10

023 EI01B1 BUC. 6.000 DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM

023 6313318 BUC. 6.000 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PEN/RU SURUB M 10

024 ATD29A KG 12.000 SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE, NEZINCATE

024 6310172 KG 12.000 CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-NEZINCATE

025 ATE11J BUC. 1.000 VERIFICARE CORECTITUDINE MONTAJ

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Din care: Valoare aferenta utilaje termice = Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS: -SOMAJ: -SANATATE -ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE -FOND DE RISC SI ACCIDENTE -CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte: Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA TOTAL cu TVA



CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0534 000000534 INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC, COM. GENERAL BERTHE LOT Objectul: 0003 3 OBSERVATOR ASTRONOMIC Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 534300 PRIZA DE PAMANT DE PARATRASNET SI INST. EXPLOATARE Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = PU MAN VAL MAN = = DENUMIRE ARTICOL PU UTI VAL UTI = PU TRA VAL TRA -= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL = 001 TSA17B2 M.C. 1.000 SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <2,5M,T.TARE 002 CB01A1 MP. 4.000 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN 003 CA01A1 M.C. 1.000 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC 003 2100957 M.C. 1.008 BETON DE CIMENT C12/15 (B 200 STAS 3622) 004 TRA06A TONA 2.420 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM 005 TSD01D1 M.C. 1.000 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE 006 W2A16B1 BUC. 1.000 STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN ACCIDENTAT 006 3804169 BUC. 1.000 Stalp metalic de iluminat, ornamental, inaltimea=6,0m 007 TRI1AA01F1 TONA 2.800

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE 008 TRB01A11 TONA 2.800 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M

009 EG01I1 BUC. 1.000 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-1 DE 5M

010 W1R10A BUC. 1.000 CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA PAMINT A PRIZEI NATURALE A FUNDATIEI TURNATE A ST.METALICI

011 EG07B1 M 6.000 COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT. APARENT PE ZIDURI

012 EG08B1 M 34.000 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE \*

013 EG10A1 BUC. 3.000 CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE

014 CP21B1 [ 1] BUC. 40.000 ASIMILAT SUDARE PLATBANDA

015 W2G24E1 M 4.000 TEAVA NEAGRA DIN OTEL DE 2" PT.PROTECTIA CABLURILOR DE 16-50 MMP, PE STILPI DE BETON

016 W1108B BUC. 1.000 PLACA AVERTIZOARE DE SECURITATE MONTATA PE STILPI METALICI DE 110-400 KV

017 W1P08A BUC. 1.000 VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII

018 W1R06A2 [ 1] M 20.000 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE

018 3306106 M 20.000 TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Din care: Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice = Detaliere transporturi: -Articole TRA Alte cheltuieli directe: -CAS: -SOMAJ: -SANATATE -ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE -FOND DE RISC SI ACCIDENTE -CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM Total cheltuieli directe: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Cheltuieli indirecte: Profit: TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA TOTAL CU TVA TEACON PROIECTAN CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIEŘ

Obiectivul: 0534 00000534 INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC, COM.GENERAL BERTHE LOT Obiectul: 0003 3 OBSERVATOR ASTRONOMIC

> Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 534301 CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE UM	PU MAT VAL MAT =
= DENUMIRE		PU MAN VAL MAN =
=	ARTICOL	PU UTI VAL UTI =
=		PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA GR.TO	T. TOTAL =
=======================================		
001 TSC02D1	100 MC. 0.380	
	100 MC. 0.380 .PE PNEURI 0,21-0,39	
SAPATURA CU EXCAVAT		
SAPATURA CU EXCAVAT	PE PNEURI 0,21-0,39	

002 TSA01C1 M.C. 2.000 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE

003 TRB01C11 TONA 3.600 `RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 10M

004 TSD02A1 100 MC. 0.400 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C

005 TSD07C1 100 MC. 0.200 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 97-98 %

006 TRA01A P TONA 36.000 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= KM

007 DA06A1 M.C. 18.000 STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

008 TRA01A TONA 40.200 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = KM.

009CA01D1M.C.19.000TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M</td>

 009
 2100995
 M.C.
 19.152

 BETON DE CIMENT C25/30
 (B 400 STAS 3622)

010 TRA06A TONA 46.000 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM

011 CC01A1 KG 570.000 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

012 CZ0303E1 KG 570.000 CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANTIN ATEL SANTIER DIN OB 37 D<10MM

013 TRA04A TONA 0.570 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. KM.\*

014 CK15A1 MP. 3.750 USI SI PORTI METALICE GLISANTE SAU PLIANTE INCLUSIV ACCESORIILE CU SUPRAFATA <7MP INCLUSIV

014 6306595 KG 150.000 USA METALICA 40KG/MP

015 CO07B1 [3] M 28.500 IMPREJMUIRI DIN PANOURI CONF.DIN BARE DE OTEL ZINCATE MONTATE PE STALPI DIN TEAVA CU FUNDATII

016 CB34B1 MP. 9.000 COFR PAN SC RAS PT BETAP CU TEXTURA NETEDA LA CTII H<20M IN ELEM VERTIC BET CAL 1 ETANS CU PROF

017 CF06B1 MP. 32.000 TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

017 2101206 M.C. 0.736 MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100 - T

018 TRA06A TONA 1.800 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM

019 RPCR54A1 [ 1] MP. 70.000 VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Din care: Valoare aferenta utilaje termice = Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi: -Articole TRA Alte cheltuieli directe: -CAS: -SOMAJ: -SANATATE -ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE -FOND DE RISC SI ACCIDENTE -CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM Total cheltuieli directe: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Cheltuieli indirecte: Profit: TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA TOTAL cu TVA PROIECTANT, CONTRACTANT (OFERTANT) DEVIZIER

Objectivul: 0534 000000534 INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC, COM. GENERAL BERTHE LOT Obiectul: 0003 3 OBSERVATOR ASTRONOMIC Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 534302 INSTALATII ALARMARE EFRACTIE SI TCVI Categoria de lucrari: 0120 \_\_\_\_ = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN 🖙 ARTICOL PU UTI VAL UTI = \_ PU TRA VAL TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TO TAL = 001 RPCU12E1 BUC. 1.000 STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 18-22CM SI SECTIUNE 151-300CMP 002 RPCU08C1 BUC. 2.000 STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT. TRECERE COND. SECTIUNE 50-400CMP 003 RPCU19A1 BUC. 1.000 ASTUPARE CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANSEE D<10 CM 004 RPCU20A1 BUC. 2.000 ASTUPARE CU MORTAR DE CIMENT VAR A GAURILOR DIN ZIDARIE 005 EA02E2 36.000 М TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT. PLASTIC CU D=20MM006 EA01B3 [ 1] M 640.000 TUB GOFRAT CU PERETI DUBLI PEHD D=63MM. IN SANT EXISTENT 006 3270903 М 640.000 TUB PROTECTIE CABLU D 63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N (COLAC 50M) 007 TCA14A1 [ 1] KM.CABL. 0.640 INSTALARE CABLU DE TELECOM IN CONDUCTE AVIND GREUT. PINA LA 2,6 KG/M(MANUAL) 007 3270904 Μ 640.000 CABLU FIBRA OPTICA UNITUB SINGEL MODE TKF - 8 FIBRE 1200N 008 PD08A1 10 PER. 0.800 LEGAREA ARMATUR. PRIN PUNCTE DE SUDURA ELECTRICA 009 EC08A1 M 39.000 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI, TRAS PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-

48 COND.0,75-2,5MMP

009 3272221 M 39.000 CABLU EFRACTIE 6AF22 6X0.22MM IN TUB DE PROTECTIE

010 EC08A1 M 43.000 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-48 COND.0,75-2,5MMP

010 3271103 M 43.000 CABLU FTP CAT.6 IN TUB DE PROTECTIE

011 EC05A1 M 25.000 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.\*

012 EC05A1 M 17.000 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.\*

012 3270664 M 17.000 CABLU ELECTRIC CYYF ( 3 X 1.50 )

013 ED08B1 BUC. 3.000 PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT

013 3975511 BUC. 3.000 PRIZA DUBLA APARENTA 16A IP44

014 ATD16A BUC. 9.000 FORMARE CAP.DE CABLU,LUNG.SUB 1 M, IZOLATIE SI MANTA PVC,AVIND :SUB 10 FIRE CONDUCTOARE,NEARMAT

015 TCD02B1 BUC. 1.000 BATERIE DE ACUMULATOARE TIP PAS

015 3271133 BUC. 1.000 ACUMULATOR CENTRALA 12V/7Ah

016 EF03A1 [3] BUC. 1.000 TASTATURA LCD

016 3273138 BUC. 1.000 TASTATURA LCD

017 TCB09A1 [5] BUC. 1.000 DETECTOR DE MISCARE PIR+MW, INCLUSIV SOCLU

017 3270213 BUC. 1.000 DETECTOR MISCARE 2M / GAMA UNICA-ALLEGRO, SCHNEIDER ELECTRIC

018 ED12A1 BUC. 1.000 APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA, GONG, SONERIE) TIP...

018 3271123 BUC. 1.000 SIRENA DE INTERIOR CU ACUMULATOR 019 ED12A1 BUC. 2.000 APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA, GONG, SONERIE) TIP...

019 3271135 BUC. 2.000 SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH AUTOALIMENTA TA

020 TCD02B1 [ 1] BUC. 2.000 ACUMULATOR SIRENA 12V/2Ah

020 3271134 BUC. 2.000 ACUMULATOR SIRENA 12V/2Ah

021 TCB09A1 [6] BUC. 2.000 COMUNICATOR GSM

021 3273149 BUC. 2.000 COMUNICATOR GSM

022 TCB09A1 [7] BUC. 1.000 COMUNICATOR TCP/IP

022 3273150 BUC. 1.000 COMUNICATOR TCP/IP

023 TCB53A5 [1] BUC. 3.000 TELECOMANDA

023 6421500 BUC. 3.000 TELECOMANDA

024 TCD09C1 [ 1] BUC. 1.000 SURSA 12V CU BACK-UP

024 3273135 BUC. 1.000 SURSA 12V CU BACK-UP

025 TCD02B1 [2] BUC. 1.000 ACUMULATOR SURSA 12V/7Ah

025 3271136 BUC. 1.000 ACUMULATOR SURSA 12V/7Ah

026 EF04A1 [1] BUC. 1.000 CAMERA IP EXTERIOR IR 40M, 2.8-12MM, 3MP

026 3273139 BUC. 1.000 CAMERA IP EXTERIOR IR 40M, 2.8-12MM, 3MP

027 TCD02B1 [3] BUC. 1.000 SURSA ALIMENTARE IN COMUTATIE 12V/1A

027 3273134 BUC. 1.000 SURSA ALIMENTARE IN COMUTATIE 12V/1A

028 ATA02B BUC. 1.000 MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALICI, AVIND GREUTATEA DE:1-5 KG

028 5206765 BUC. 1.000 MEDIA CONVERTOR FIBRA OPTICA GIGABIT, DUPLEX, SC CONNECTORS 029 TCB07B1 [6] BUC. 1.000 SWITCH 5 PORTURI 10/100/100 MBPS

029 4202200 BUC. 1.000 SWITCH 5 PORTURI 10/100/100 Mbps

030 TCD09C1 [2] BUC. 1.000 SURSA NEINTRERUPTIBILA UPS 600VA

030 3273143 BUC. 1.000 SURSA NEINTRERUPTIBILA UPS 600VA

031 ATD19B BUC. 4.000 LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME, REPARTITOARE SAU LA BORNELE APARATELOR PRIN:LIPIRE

032 ATD19A BUC. 24.000 LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME, REPARTITOARE SAU LA BORNELE APARATELOR PRIN:FIXARE CU SURUB

033 ATE01A BUC. 9.000 INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE

034 EH01A1 BUC. 3.000 INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

035 ATE01A BUC. 1.000 INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE

036 ATE15S [ 1] BUC. 1.000 VERIFICARE CENTRALA ENTIEFRACTIE

037 ATE08B [2] BUC. 1.000 VERIFICARE TASTATURA LCD

038 ATE09C [1] BUC. 1.000 VERIFICARE DETECTOR DE MISCARE PIR+MW

039 ATE10F [2] BUC. 1.000 VERIFICARE SIRENA DE INTERIOR

040 ATE10F [ 3] BUC. 2.000 VERIFICARE SIRENA DE EXTERIOR

041 ATE10D [ 1] BUC. 2.000 VERIFICARE COMUNICATOR GSM

042 ATE11G [ 1] BUC. 1.000 VERIFICARE COMUNICATOR TCP/IP

043 ATE11F [1] BUC. 3.000 VERIFICARE TELECOMANDA

044 ATE33A [3] BUC. 1.000 VERIFICARE SURSA 12V CU BACK-UP

045 ATE35A01 [1] BUC. 1.000 PROGRAMARE CENTRALA ANTIEFRACTIE 046 ATE25A03 [ 1] BUC. 1.000 VERIFICARE INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL NVR 4 CANALE

047 ATE25B01 [ 1] BUC. 1.000 REGLAJ SI VERIFICARE CAMERA IP EXTERIOR

048 ATEO1A [ 1] BUC. 1.000 VERIFICARE SURSA ALIMENTARE 12V

049 ATEO1A [2] BUC. 1.000 VERIFICARE MEDIA CONVERTOR FIBRA OPTICA

050 EH03B1 [ 1] BUC. 1.000 VERIFICARE SWITCH 5 PORTURI

051 EH04L1 [ 1] BUC. 1.000 VERIFICARE SURSA NEINTRERUPTIBILA UPS 600VA

052 EH05C1 [ 3] BUC. 1.000 VERIFICARE RACK 15U

053 ATE34A01 [ 1] BUC. 1.000 VERIFICARE PC CU MONITOR LCD 19"

054 ATE25A01 [ 1] BUC. 1.000 PROGRAMARE INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL NVR 4 CANALE

055 ATD29B KG 3.000 SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

055 6310184 KG 3.000 CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-ZINCATE

056 EI01A1 BUC. 22.000 DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM

056 6313291 BUC. 22.000 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU SURUB M 6

057 EI01A1 BUC. 4.000 DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM

057 6313306 BUC. 4.000 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU SURUB M 8

058 EB15A1 BUC. 18.000 NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE

058 6719689 BUC. 18.000 ETICHETE TUBULARE PVC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Din care: Valoare aferenta utilaje termice 👘 Valoare aferenta utilaje electrice 🗐 Alte cheltuieli directe: -CAS: -SOMAJ: -SANATATE -ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE -FOND DE RISC SI ACCIDENTE -CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC. INVATAM Total cheltuieli directe: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Cheltuieli indirecte: Profit: TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA TOTAL CU TVA CON ENCLA PROIECTAN CONTRACTANT (OFERTANT) DEVIZIER

Objectivul: 0534 000000534 INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC, COM. GENERAL BERTHE LOT Obiectul: 0003 3 OBSERVATOR ASTRONOMIC Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 534303 MONTAJ UTILAJ Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN =  $\frac{1}{2}$ ARTICOL PU UTI VAL UTI = PU TRA VAL TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL = 001 TCB09A1 [4] BUC. 1.000 CENTRALA ANTIEFRACTIE 002 TCB07B1 [5] BUC. 1.000 MONTAJ INREGISTRATOR VIDEO 003 TCD08A1 [ 1] BUC. 1.000 MONTAJ RACK 15U 004 ATA04A [ 1] BUC. 1.000 MOMTAJ PC CU MONITOR LCD 19" Cheltuieli directe din articole: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Alte cheltuieli directe: -CAS: -SOMAJ: -SANATATE -ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE -FOND DE RISC SI ACCIDENTE -CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC. INVATAM Total cheltuieli directe: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Cheltuieli indirecte: Profit: TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA TOTAL CU TVA PROIECTAN CONTRACTANT (OFERTANT) DEVIZIER

Formularul F3 Obiectivul: 0534 000000534 INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC, COM. GENERAL BERTHE LOT Obiectul: 0004 4 ORGANIZARE DE SANTIER Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 534400 ORGANIZARE DE SANTIER Categoria de lucrari: 0120 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = DENUMIRE PU MAN VAL MAN = ARTICOL PU UTI VAL UTI = VAL TRA PU TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL = 001 TSC19B1 100 MC. 9.000 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING. PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT. 2 002 TSD07E1 100 MC. 9.000 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T EXCL. PAM. COEZ. GRAD. COMPACT. 92-94 % 003 TSD03B1 100 MC. 9.000 IMPRAST. PAM. AFINAT CU BULD. PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4 004 TSE05B1 100 MP. 15.000 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR. TEREN SI PLATF. DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT Cheltuieli directe din articole: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Din care: Valoare aferenta utilaje termice 👘 Valoare aferenta utilaje electrice Alte cheltuieli directe: -CAS: -SOMAJ: -SANATATE -ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE -FOND DE RISC SI ACCIDENTE -CAMERA DE MUNCA+FOND HANDIC.INVATAM Total cheltuieli directe: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Cheltuieli indirecte: Profit: TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA

TOTAL

PROIECT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCUREȘTI Proiect nr.: 462/2015 Proiectant de specialitate: EXETech Computers S.R.L. Proiect specialitate nr.: 168-06/2016 SERCOTRANS S.R.L. Proiectant General: Denumire proiect: Beneficiar: Object:

[]

L

1

Instalatie alarmare efractie si TVCI

Formular F4

Lista cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice si functionale LISTA

cr. r.	Denumirea	C.M.	Cantitatea	Pret unitar lei /U.M.	Valoarea (exclusiv T.V.A.) (denumire, -(lei)- (col. 3 x col. 4) telefon, fax)	Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	Fisa tehnica atasata
0	4	2	۳	4	5	9	2
1	Centrala antiefractie 6 zone	buc.	-				FT 1
2	Inregistrator video digital NVR 4 canale, 1TB	buc.	-				FT 2
ო	Rack 15 U	buc.	-				FT 3
4	Desktop PC	buc.	1				FT 4

Intocmit, ing. Turla Mihai Mircea



Persoana juridica achizitoare: Institutul Astronomic București Str.Cuțitul de Argint, nr.5, sector 4, Bucureș

Denumirea lucrarii: Obiectul: Str.Cuțitul de Argint, nr.5, sector 4, București INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC Instalație alarmare efracție

#### FISA TEHNICA Nr. 1

### UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

#### **CENTRALA ALARMARE EFRACTIE**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
1.	<ul> <li>Parametri tehnici si functionali: <ul> <li>6 zone de intrare dublu EOL, simplu EOL sau NC, complet programabile, extensibile la 16</li> <li>48 de coduri acces</li> <li>500 evenimente memorate</li> <li>2 partitii</li> <li>2 iesiri programabile (PGM1 max 50mA, PGM2 max 300mA) extensibile la 22 (cu NEO M2204, NEO M2208)</li> <li>iesire pentru sirena 12V/700mA</li> <li>comunicator telefonic digital pentru dispecerizare, 4 numere de telefon</li> <li>alimentare 16VAC/40VA (se comercializeaza fara transformator)</li> <li>suporta: <ul> <li>8 tastaturi</li> <li>16 zone wireless</li> <li>4 sirene wireless</li> <li>47 taguri de proximitatetrafo 16VAC/40VA</li> </ul> </li> </ul></li></ul>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Conform Legii 10		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - CE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.	Conditii de garantie si postgarantie: - Garantie: 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: -		:





#### OFERTANT,

# Persoana juridica achizitoare:Institutul Astronomic BucureștiStr. Cuțitul de Argint, nr.5, BucureștiDenumirea lucrarii:INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMICObiectul:Instalație supraveghere video (TVCI)

#### FISA TEHNICA Nr. 2

### UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

#### NVR (Inregistrator video digital)

Nr.			
crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali:		47 I
	- compresie H.264		
	- echipat cu HDD 1TB		
	- 4 intrari video IP		
	- rezolutie redare : pana la 6MP		
[	- mod afisare matricial :4ch/1ch		
	- rezolutie inregistrare : pana la 6MP		
	- Mod de inregistrare : Continuu, detectie miscare,		
	alarma, alarma/detectie miscare, program		
	- Porturi SATA :1		
	- Interfata VGA 1920x1080		
	- Compresie audio G.711		
	- Interfata retea 1x RJ45 10/100/1000 Ethernet		
	- 1x USB 2.0		
	- Banda retea 40Mbps		
	- Temperatura / umiditate functionare		
	-10°C ~ +55°C / 10% ~ 90% RH		
	- Consum 10W		
	- Alimentare 12VDC		
	<ul> <li>Dimensiuni 315 × 230 × 45 mm</li> </ul>		
	- Greutate 1kg		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in		
	exploatare:		
	- Conform Legii 10		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:		······································
	CE		
4.	Conditii de garantie si postgarantie:		
	- Garantie: 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: -		







# Persoana juridica achizitoare:Institutul Astronomic BucureștiStr. Cuțitul de Argint, nr.5, BucureștiDenumirea lucrarii:INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMICObiectul:Instalație supraveghere video (TVCI)

#### FISA TEHNICA Nr. 3

#### UTILAJUL ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

#### Rack 15U

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali:		
1	Dulap Rack 15U, 19", 600x600 mm		
1	Polita fixa pentru rack de adancime 600, neagra – 2 buc.		
1	Unitate 12 prize pentru rack – 1 buc.		
1	Unitate ventilare rack cu 4 ventilatoare si termostat – 1 buc.		
1	Patch Cord Fibra Optica SCSC-2 buc		
1	Patch Panel 16 porturi RJ45 FTP- 1 buc.	1	
1	Pach Cord RJ45 FTP Cat6 1m – 4 buc.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in		
	exploatare:		
	- Conform Legii 10	1	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:		
	- CE		
4.	Conditii de garantie si postgarantie:		
, – ,	- Garantie: 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: -		



#### OFERTANT,

# Persoana juridica achizitoare: Institutul Astronomic București

Denumirea lucrarii: Obiectul: Str. Cuțitul de Argint, nr.5, București INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC Instalație supraveghere video (TVCI)

#### FISA TEHNICA Nr. 4

## UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

#### **Desktop PC**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali:		
1	Frecventa procesor (GHz): 3.6 GHz		
	Procesor: Intel Core i3		
	Cache L2: 3 MB		
	Putere consumata (W): 54 W		
	Tehnologie de fabricatie (nm): 22 nm		
	CPU Socket: FCLGA1150		
	Tip procesor: Intel® Core™ i3-4160 Processor		
	Placa de baza: Intel		
	Chipset: Intel H81		
	Audio: HD Audio Realtek ALC221		
	Modem: Nu		
	Retea: LAN 10/100/1000 Mbps		
	Porturi: 6 x USB 2.0		
	2 x USB 3.0		
	1 x microphone		
	1 x headphone		
	1 x audio line input 1 x audio line out		
	1 x DVI-D		
	1 x VGA		
	1 x RJ-45		
	Sloturi 1 x PCIe x1		
1	1 x PCIe x16		
	Chipset video: Intel		
	Video: Intel® HD Graphics 4400		
	Tip memorie video: Integrata		
	Memorie: 4GB		
	Tip memorie: DDR3		
	Frecventa memorie (MHz): 1600 MHz		
	Module Memorie Standard: 1 x 4GB		
	Sloturi memorie: 2		
	HDD: 500GB		1
	Interfata HDD: SATA		
	Viteza de rotatie (rpm): 7200 rpm		

	Numar HDD: 1	 	
	Unitati citire/scriere: DVD-RW		
	Periferice Mouse:Da		
	Tastatura: Da		
	Boxe: Da, integrate		
	Monitor: 19" LCD		
	Software sistem de operare: Microsoft Windows 10 Pro		
	Engleza 64Bit Licenta OEM DVD		
	Carcasa Putere sursa (W): 180W		
	PFC Activ		
	Carcasa: Mini Tower		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in		
	exploatare:		
	- Conform Legii 10		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:		
	- CE		
4.	Conditii de garantie si postgarantie:		
	- Garantie: 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: -	 	

PROIECTANT, (semnatura autorizata) SUCIETATEA COMERCIALA T. COMPUTERS

## OFERTANT,



#### **OBIECT: INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC**

# **GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE**

Nr.	Denumirea	Durata de executie		
crt.	capitolelor	1	2	3
1.	Organizare de santier			र् <u>ग (ग्र</u> ूक) सन्दर्भ (ग्र
2.	Amenajare teren	- 1985 T		
3.	Lucrari de constructii si instalatii	- 19 - 1941 2424 - 1435		
4.	Utilitati		2.402.000 4- 463.00	
5.	Dotari			

intocmit: ing. lacob Doru





#### PROGRAM DE VERIFICARE ȘI CONTROL FAZE DETERMINANTE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII LA INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC

Investiția INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC Categoria de lucrări supusa controlului : CONSTRUCTII Beneficiar : INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI Proiectant : S.C. SERCOTRANS S.R.L. Constructor :

În conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții:

C56/2002 – Normativ pentru verificarea calității lucrărilor și instalațiilor aferente;

HG nr.925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare, expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, completat cu îndrumătorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996;

HG nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat în construcții;

HG nr.261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea și asigurarea calității în construcții și regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor;

HG nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor;

Se stabileste de comun acord prezentul program privind controlul calitatii executiei lucrarilor :

Nr. crt.	Faza de lucrări supusă verificării și controlului	Documentul scris care se încheie	Participanți la control pe faze
0	1	2	3
1.	Predare amplasament	PV de predare-primire amplasament	B,P,C
2.	Verificarea naturii terenului la cota de fundare	PVLA	G,B,P,C
3.	Verificarea cotei de fundare	PVLA	B,P,C



4.	Armare fundatii	PVFD	B,C,P,I
5.	Aspect beton dupa decofrare	PVLA	B,C
6.	Montare cupola observator	PVFD	B,P,C,I
7.	Recepția la terminarea Iucrarilor	PVR	CR

Notații 💈

B – beneficiar; P – proiectant; C – constructor; ISU- Inspectoratul pt.situatii de Urgenta;
 I – Inspectoratul de Stat in Constructii

G	_	Geotehnician			
CR	_	Comisia de receptie			
PV	—	Proces verbal			
PVLA	—	Proces verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse			
PVFD	_	Proces verbal de fază determinantă			
PVR		Proces verbal de recepție			

<u>NOTĂ:</u>

Odată cu verificarea tehnică, se vor verifica si procesele verbale de lucrări ascunse, buletinele sau certificatele de calitate a materialelor, actele de constatare în cursul execuției întocmite de beneficiar, proiectant, CTC, ISC sau alte organe de control.

Constructorul va anunța cu 10 zile înainte, data posibilă a recepției fazei determinante beneficiarului, proiectantului și Inspecției în construcții.

Un exemplar din prezentul program și din actele mai sus menționate se vor anexa la Cartea Tehnică a construcției.

Proiectant : S.C.SERCOTRANS SRL.





TOR

# PROGRAM de verificare si control

# FAZE DETERMINANTE la executarea lucrarilor aferente obiectivului

Investitia:	INSTALAREA UNUI	OBSER	VATOR ASTRONOMIC in	Comuna Berthelot
Categoria de luc	crari supuse controlulu	ıi:	INSTALATII ELECTRICE	
Beneficiar:		INSTI	TUTUL ASTRONOMIC	
Proiectant de sp	ecialitate:	S.C. S	ERCOTRANS S.R.L. DEV	A
Executant:				

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii:

C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor si instalatiilor aferente;

HG nr. 925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare, expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, completat cu indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996;

HG nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat in constructii;

HG nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii si regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor;

HG nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,

stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor



Nr. crt.	Faza de lucrari supusa verificarii si controlului	Documentul scris care se incheie	Participanti la control pe faze
0	1	2	3
1	Verificarea calitatii materialelor utilizate si a echipamentelor procurate	Proces verbal	<ul> <li>Constructor</li> <li>Beneficiar prin diriginte de santier</li> <li>Proiectant</li> </ul>
2	Executie trasee circuite electrice. Executie trasee circuite electrice speciale	Proces verbal de lucrari ascunse	- Constructor - Beneficiar prin diriginte de santier - Proiectant
3	Montarea de aparate electrice, corpuri de iluminat, tablouri electrice, echipamente electrice	Proces verbal	<ul> <li>Constructor</li> <li>Beneficiar prin diriginte de santier</li> <li>Proiectant</li> </ul>
4	Incercarea continuitatii electrice a circuitelor şi speciale. Verificarea instalatiei de protectie	Proces verbal Raport de verificare a prizei de pamant	<ul> <li>Constructor</li> <li>Beneficiar prin diriginte de santier</li> <li>Proiectant</li> </ul>
5	Receptia la terminarea lucrarilor	Proces verbal de constatare a functionarii instalatiei	- Comisia de receptie
6	Urmarirea calitatii şi functionarii instalaţiilor		- Beneficiar
7	Receptia finala		- Comisia de receptie

## <u>NOTA:</u>

Odata cu verificarea tehnica, se vor verifica si procesele verbale de lucrari ascunse, buletinele sau certificatele de calitate a materialelor, actele de constatare in cursul executiei intocmite de beneficiar, proiectant, CTC, ISC sau alte organe de control.

Constructorul va anunta, cu 10 zile înainte de data posibila a receptiei fazei determinante, beneficiarul, proiectantul si Inspectia in constructii.

Un exemplar din prezentul program si din actele mai sus mentionate se vor anexa la Cartea Tehnica a constructiei.

Proiectant de specialítate:







# CAIET DE SARCINI REZISTENTA SI ARHITECTURA

#### 1. GENERALITATI

1.1 Desene si documente

1.2 Desene de arhiva

1.3 Transportul, depozitarea si ingrijirea lucrarilor

1.4 Nivelment si cote

1.5 Trasarea lucrarilor

1.6 Prospectiuni subterane

1.7 Programul de lucru

1.8 Coordonarea cu alti subantreprenori

1.9 Echipamentele de constructii

1.10 Epuismente

1.11 Amplasamentul (santierul)

1.12 Dreptul de libera trecere si zona de lucru

1.13 Amenajari si facilitati pe amplasament

1.14 Protectia si intretinerea drumurilor existente, a utilitatilor etc

1.15 Limba folosita

1.16 Panouri indicatoare

1.17 Semnalizare si iluminare

1.18 Autorizatii

1.19 Reclama

1.20 Protectia muncii

1.21 Verificarea lucrarilor inainte de acoperire

1.22 Cerinte pentru materiale

#### 2. TERASAMENTE

2.1 Generalitati

2.2 Lucrari pregatitoare

2.2.1 Defrisari

2.2.2 Indepartarea stratului vegetal

2.2.3 Asigurarea scurgerii apelor superficial

2.3 Devierea lucrarilor subterane

2.4 Trasarea lucrarilor

2.5 Executia sapaturilor si sprijinirilor

2.5.1 Sapaturi pentru fundatii

2.5.2 Sapaturi pentru conducte si cabluri

2.5.3 Sapaturi deasupra nivelului apei subterane

2.5.4 Sapaturi sub nivelului apei subterane

2.6 Imbunatatirea proprietatii pamanturilor in vederea fundarii

2.7 Executia umpluturilor

2.7.1 Prevederi generale

2.7.2 Pregatirea terenutui de fundare

2.7.3 Materiale

2.7.4 Tehnologia de executie a umpluturilor

2.8 Verificarea si receptia lucrarilor de terasamente

#### 3. LUCRARI DE CONSTRUCTII

3.1 Lucrari din beton si beton armat

3.1.1 Cofraje

3.1.2 Armarea betonului

3.1.3 Cerinte de calitate pentru betoane



. .

- 3.1.4 Prepararea si transportul betonului 3.1.5 Turnarea betonului
- 3.2 Drumuri, platforme si trotuare
- 3.3 Confectii metalice
- MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR 4.
- 5. **URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR**

SC SERCOTRANS SRL



# 1. GENERALITATI

Proiectul Tehnic va cuprinde doua volume:

Volumul I va include: Descrierea generala a lucrarilor; Memorii tehnice pe specialiti, in care sunt descrise lucrarile ce fac obiectul proiectului si solutiile tehnice; Listele cu cantitatile de lucrari; Caietele de sarcini si specificatii tehnice.

Volumul II - Piesele desenate

Prezentele specificatii tehnice sunt generale si se refera la majoritatea lucrarilor.

Prevederile caietului de sarcini au caracter obligatoriu pentru executia lucrarilor si vor fi citite numai impreuna cu memoriile tehnice si plansele. Prevederile si cerintele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de raspunderea de a asigura calitatea ce se impune pentru asemenea lucrari, prin efectuarea verificarilor si incercarilor pe care le considera necesare sau sunt prevazute in standardele si normele romanesti in vigoare privind testarea calitatii materialelor si a executiei.

In acest contract urmatoarele prescurtari au intelesul de mai jos:

- mm inseamna milimetri
- cm inseamna centimetri
- m inseamna metri
- km inseamna kilometri
- mm2 inseamna milimetri patrati
- cm2 inseamna centimetri patrati
- m2 inseamna metri patrati
- ha inseamna hectare sau 10.000 metri patrati
- I inseamna litri
- m3 inseamna metri cubi
- g inseamna grame
- kg inseamna kilograme
- tone inseamna 1.000 kilograme
- l/s (dm3/s) inseamna litri (decimetri cubi) pe secunda
- m3/s inseamna metri cubi pe secunda
- kg/cm2 inseamna kilograme pe centimetru patrat
- 0C inseamna grade Celsius
- % inseamna procente
- %o inseamna la mie

Toate activitatile si procedurile pe santier vor fi in concordanta cu Normele si Reglementarile Tehnice Romane in vigoare, dupa cum sunt aplicabile lucrarilor de executat si vor respecta legislatia muncil in vigoare.

#### 1.1 Desene si documente

In conformitate cu cerintele contractului, proiectantul pregateste desenele detaliate necesare pentru executarea lucrarilor. Toate dimensiunile din aceste desene, calcule si informatii furnizate in legatura cu contractul sunt exprimate in unitatile SI (m, kg, N, kg/cm2, Watt, bar etc.).

Desenele de executie sunt desenele pentru constructie si desenele suplimentare elaborate de proiectant, in scopul executei lucrarilor. Desenele suplimentare ce se predau in timpul executiei vor fi obligatorii la executia lucrarilor.

Lucrarile in ansamblu vor respecta cotele, dimensiunile si detaliile continute in desenele de executie. Antreprenorul va verifica cu atentie toate desenele care i-au fost furnizate si va aduce in atentia proiectantului orice erori sau discrepante descoperite in ele, acesta urmand sa emita instructiunile necesare pentru corectii.

Dimensiunile si cotele indicate in desene sau mentionate in documentele care fac parte din contract



sau sunt emise in cadrul acestuia vor fi verificate de antreprenor pe santier si el va fi responsabil pentru semnalarea prompta a oricaror erori si discrepante in aceste dimensiuni si cote. Proiectantul va emite instructiunile necesare pentru corectii.

Daca antreprenorul nu va descoperi si nu va informa proiectantul despre orice erori sau discrepante in desene, acest lucru nu-l va degreva pe antreprenor de responsabilitatea pentru lucrare nesatisfacatoare sau executie defectuoasa rezultand din acestea si nici de obligatia pentru a rectifica si a remedia lucrarile pe propria cheltuiala.

### 1.2 Desene de arhiva

In paralel cu executia lucrarilor in amplasament, antreprenorul va pregati toate desenele lucrarilor pentru cartea constructiei. Dupa ce lucrarile au fost incheiate, antreprenorul va furniza arhiva cu documentele elaborate pe parcursul executiei, indicand lucrarile cum au fost ele executate. Aceste desene vor include:

- Desene de amplasare a fiecarei instalatii complete in amplasament. Acestea vor indica clar pozitia tuturor racordurilor si conductelor executate si vor include anexe si detalii care sa prezinte o descriere completa a lucrarilor.

- Planul cu traseul cablurilor si a fiecarei instalatii principale aratand sectiunile prin grupele de cabluri si transeele astfel incat fiecare cablu dintr-un grup sau transee sa poata fi identificat imediat.

Informatiile sus-mentionate pot fi furnizate pe un numar de desene la scara mare care vor fi corelate printr-un plan la scara mica.

Desenele pentru cartea constructiei pot include pe acelea trimise ca desene de executie si vor fi dimensionate si detaliate in concordanta cu cerintele pentru desenele de executie.

Plansele vor fi prezentate in albume legate in formate standardizate A1, A2, A3, A4 sau similar. Titulatura documentatiei si numerotarea vor respecta titulatura si numerotarea desenelor de execute furnizate anterior.

## 1.3 Transportul, depozitarea si ingrijirea lucrarilor

Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea si siguranta tuturor materialelor si echipamentelor livrate la amplasament si pentru siguranta tuturor lucrarilor executate pana la terminarea lucrarilor.

# 1.4 Nivelment si cote

Cotele de nivel prezentate in piesele desenate sunt date in metri deasupra nivelului Marii Negre sau Marii Baltice.

Inainte de inceperea lucrarii, antreprenorul va primi de la proiectant un numar de borne si repere de masuratori pe santier. Bornele si reperele vor fi sub forma unor blocuri de beton sau puncte fixe pe structuri existente si vor permite antreprenorului sa stabileasca liniile si cotele lucrarilor. Operatiunea se consemneaza prin proces verbal de predare-primire.

Inainte de a incepe orice lucrare, antreprenorul va verifica topografia terenului, aliniamentul, cota bornelor si reperele si va cere proiectantului sa corecteze orice eroare sau aliniament defectuos. Dupa ce reperele si bornele au fost astfel verificate si dupa ce toate erorile, daca exista, au fost corectate, se vor stabili toate liniile si cotele necesare pentru executia lucrarii.

Antreprenorul va stabili linii de ridicare topo paralele la o distanta sigura, corespunzand punct cu punct liniilor originale, sau alte puncte de referinta, dupa cum au fost aprobate de proiectant, pentru a permite restabilirea liniilor si punctelor si/sau verificarea si masurarea lucrarii executate in cazul in care liniile si punctele originale trebuie in mod inevitabil distruse sau inlaturate in timpul derularii lucrarii.

Antreprenorul va fi singur responsabil pentru corectitudinea acestor linii si cote si de lucrarea executata si va rectifica toate eventualele greseli pe propria cheltuiala indiferent la ce stadiu a ajuns lucrarea. Antreprenorul va fi de asemenea responsabil pentru intretinerea reperelor si bornelor pe parcursul intregii perioade de constructie si va repara sau inlocui pe propria cheltuiala oricare din ele care pot fi deteriorate, distruse sau inlaturate din indiferent ce cauza. Orice defecte sau erori cauzate de deteriorarea sau inlaturarea oricaror repere sau borne, sau remedierea sau inlocuirea neadecvata a acestora, se vor considera a fi deficiente si erori ale antreprenorului. Urmatoarele vor fi pastrate pe santier, nivela, teodolit, tarusi, mire, jaloane etc., pentru a putea



realiza in orice moment o verificare a trasarii lucrarilor.

#### 1.5 Trasarea lucrarilor

Antreprenorul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor si a colturilor structurilor, axelor rambleelor, drumurilor, imprejmuirilor, peretilor, aliniamentului pentru toate conductele si alte astfel de linii (limite) si puncte care pot fi cerute. Pe baza acestor repere si puncte certificate si acceptate, antreprenorul va face masuratorile initiate si trasarea conductelor.

Cartile de teren si datele tabelare vor fi bine pastrate si vor fi oricand disponibile pentru inspectii si verificari la cererea beneficiarului sau I.S.C.

Cand se preda antreprenorului dreptul de libera trecere al fiecarai conducte noi sau neterminate, proiectantul va indica antreprenorului aliniamentul aproximativ al conductei si reperele si alte puncte fixe in camp de-a lungul aliniamentului si adiacente aliniamentului.

Trasarea va consta din marcarea tuturor coturilor punctelor caracteristice pe aliniament si pe portiuni drepte prin tarusi infipti in pamant la fiecare 50 m.

Unde marcajele originale trebuie in mod inevitabil inlaturate sau distruse in timpul derularii lucrarii, antreprenorul va stabili o linie de ridicare topografica paralela la o distanta sigura, corespunzand punct cu punct liniei originale.

#### 1.6 Prospectiuni subterane

Daca si in masura in care au fost efectuate prospectiuni pe santier, rezultatele acestor prospectiuni vor fi puse la dispozitia antreprenorului, pentru verificare. Unde, in desene sau in jurnalele de foraj apar cuvintele "roca" sau "roca dura", ele indica numai prezenta unui material dur si nu neaparat prezenta unui strat de roca.

Toate informatiile despre conditiile subsolului sunt furnizate numai pentru a ajuta antreprenorul. Acesta trebuie sa traga propriile concluzii din informatiile puse la dispozitie si nu se ofera nici o garantie privind acuratetea acestor informatii si nici nu se presupune a fi complete sau suficiente pentru scopul contractului.

Fundul sapaturilor sau puturilor indicat in desene indica numai adancimile la care au fost sapate si nu indica limitele inferioare ale straturilor.

Orice alte prospectiuni de subsol pe care antreprenorul le-ar putea face in scopul obtinerii informatiilor suptimentare despre conditiile subterane, localizarea gropilor de imprumut etc, vor fi in intregime pe cheltuiaia sa.

#### 1.7 Programul de lucru

Antreprenorul va elabora programul de lucru pentru executia lucrarilor in ansamblu, indicand in detaliu ordinea in care diferitele parti ale lucrarilor urmeaza a fi executate, cu date de incepere si incheiere si, unde e necesar, stadii intermediare ale lucrarilor si date ale acestora.

Programul mentionat va tine cont de conditiile sezoniere si de mediu. Programul trebuie sa fie insotit de schite indicand in plan si sectiuni diferitele stadii ale executei lucrarilor.

Programul va tine seama si de necesitatea coordonarii procedurilor pentru constructia si instalarea lucrarilor mecanice si electrice si executarea puturilor forate si de echipamentele prevazute in cadrul altor contracte, in mod metodic.

Reprezentantii antreprenorului vor participa la intruniri de evaluare a progresului lucrarilor, pe santier. In plus, reprezentanti ai antreprenorului vor participa si la alte intruniri in caz de urgenta sau pentru alte motive, la solicitarea reprezentantilor legali.

Antreprenorul va elabora un raport lunar privind situatia lucrarilor. Raportul va include o copie a programului aprobat care sa indice stadiul curent al fiecarei activitati.

#### 1.8 Coordonarea cu alti subantreprenori

Daca unul sau mai multi subantreprenori vor lucra pe santier(e), atunci subantreprenorul va desfasura activitatile sale sub indrumarea antreprenorului, coordonate cu activitatile celorlalti subantreprenori care lucreaza pe santier(e). De cate ori operatiile executate de mai mult de un subantreprenor se interfereaza, antreprenorul va decide asupra ordinii preferintelor lucrarilor in cadrul diferitelor contracte astfel incat lucrarile in ansamblu sa fie incheiate in modul cel mai eficient si economic.

Subantreprenorul nu va fi indreptatit sa pretinda plata separata, extinderea perioadei sau

SC SERCOTRANS SRL



compensate pentru interferente si intarzierile cauzate de indeplinirea cerintelor acestei clauze.

## 1.9 Echipamentele de constructii

Toate echipamentele de constructii utilizate in executia lucrarilor vor fi de tipul, marimea si metoda de lucru aprobate de proiectant. Daca din oricare motiv orice excavator, excavator mecanic cu cupe, rola de ghidare, soneta, betoniera, vibrator, masina de sudat sau alt utilaj sau dispozitiv angajate in lucrare sau propuse a fi utilizate de antreprenor pentru lucrari nu vor fi utilizate sau daca orice astfel de utilaj sau dispozitiv mentionat anterior este nepotrivit pentru utilizarea lucrarilor sau la orice parte din ele, atunci aceste echipamente vor fi imediat retrase din folosinta. In mod special, proiectantul poate interzice sau suspenda folosirea utilajelor care in opinia sa este posibil sa pericliteze siguranta lucrarilor, sa inlature mai mult material decat e necesar; sa deterioreze sau sa faca inadecvata orice structura; sa sparga sau sa deterioreze conducte, tuburi, cabluri sau orice alt bun sau lucrare de orice fel similar, proiectantul poate interzice folosirea utilajelor care pot sa produca poluare fonica sau de alta natura.

## 1.10 Epuismente

Antreprenorul va mentine lucrarile uscate pe tot parcursul executiei, va realiza toate devierile necesare si va executa pomparea necesara pentru a elimina apele de suprafata si cele subterane si va prevedea in acest scop batale de evacuare, canale de scurgeri etc. Este interzisa inundarea drumurilor sau terenurilor apartinand domeniului public sau proprietatilor private.

#### 1.11 Amplasamentul (santierul)

Daca nu se specifica altfel in planuri si sectiuni sau in prezentul document, amplasamentul inseamna intinderea acelor terenuri publice si private care sunt necesare sau practicabile pentru constructia lucrarilor. Antreprenorul nu va utiliza amplasamentul pentru alte scopuri care nu sunt cerute.

Beneficiarul va fi responsabil pentru construirea drumurilor temporare utilizate pentru operatile de executie, in masura in care e necesar, precum si pentru repararea si intretinerea oricarui drum existent sau structura care poate fi utilizata de antreprenor pentru executia lucrarilor. Toate drumurile si podurile puse la dispozitie de beneficiar vor fi de latime si stabilitate suficiente pentru a permite deplasarea tuturor vehiculelor si utilajelor folosite la executia lucrarilor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru intretinerea drumurilor puse la dispozitie de catre beneficiar pe parcursul perioadei de constructie si la incheierea lucrarilor le va preda cel putin in starea initiala.

Inainte de inceperea oricarei activitati, antreprenorul va face impreuna cu reprezentantii autoritatilor locale un proces verbal asupra starii suprafetei oricarui teren privat sau public pe care se va face accesul la amplasament (santier). Antreprenorul va face ca toate aceste suprafete sa fie accesibile si le va mentine intr-o stare corespunzatoare in timpul executei lucrarilor. La terminarea folosirii de catre antreprenorul a acestei cai de acces el va reface starea suprafetelor, facand ca acestea sa fie cel putin la fel de bune ca inainte de inceperea lucrului.

Antreprenorul va mentine amplasamentul intr-o stare curata, sanatoasa el va controla vegetatia de asa natura incat sa nu deprecieze confortul si aspectul vecinatatatii amplasamentului. Dupa executia lucrarilor in orice parte a amplasamentului, in alt scop decat in legatura cu ingrijirea si intretinerea lucrarilor, antreprenorul va curata numita parte de amplasament.

Materialele rezultate din eiliberarea terenului vor fi proprietatea beneficiarului. Antreprenorul le va indeparta de pe santier si le va amplasa intr-un anumit mod si pe un teren conform aprobarii prealabile a beneficiarului.

Antreprenorul nu va intra in nici o parte a santierului situata pe teren privat fara a fi obtinut consimtamantul proprietarului.

Antreprenorul se va asigura ca toate drumurile pe care le foloseste nu sunt murdarite ca urmare a acestei folosiri si in cazul in care ele se murdaresc, antreprenorul va lua imediat masurile necesare pentru a le curata.

Antreprenorul va remedia prompt orice deteriorare a drumurilor, cailor de apa si structurilor, cauzate de operatiile executate de el. Antreprenorul va da in orice moment personalului si agentilor beneficiarului, precum si oricaror alti antreprenori care lucreaza pe santier pentru beneficiar, folosinta libera a accesului conform necesitatilor pentru executia lucrarilor si instalarea

SC SERCOTRANS SRL



#### utilajelor.

#### 1.12 Dreptul de libera trecere si zona de lucru

Beneficiarul va asigura dreptul de libera trecere necesar si va desemna drumurile de acces care vor putea fi utilizate. Zona de lucru, adica zona sau zonele unde antreprenorul isi va aseza birourile, magaziile, atelierele de lucru, depozitele pentru echipamente etc. si bazele de transport, va fi in responsabilitatea antreprenorului.

Dreptul de libera trecere pentru lucrari va fi aprobat de autoritatile locale si se va considera a fi suficient pentru executia conforma a lucrarilor.

Antreprenorul va reface si va reinstaura pe propria cheltuiala drepturile de libera trecere si zonele de lucru la incheierea lucrarilor.

Beneficiarul poate cere in orice moment inlaturarea oricaror blocaje de pe drumurile de acces.

#### 1.13 Amenajari si facilitati pe amplasament

Pentru perioada de intindere a executiei lucrarilor, incluzand perioada de intretinere, beneficiarul va pune la dispozitia antreprenorului, fara taxe suplimentare, un loc pentru constructia amenajarilor si facilitatilor necesare bazei de productie. Antreprenorul va fi responsabil pentru mentinerea facilitatilor in buna stare si va efectua prompt reparatiile si imbunatatirile necesare.

Antreprenorul isi va asigura pe propria cheltuiala alimentarea cu apa, energie electrica si termica, telefonie, evacuare canalizare etc., necesare pentru realizarea lucrarilor.

Apa este necesara in scopul spalarii agregatelor, producerii mortarului si betonului si pentru alte utilizari pentru lucrari precum si pentru probarea, spalarea si clorarea conductelor. Antreprenorul isi va face propriile aranjamente pentru alimentarea cu apa de calitate aprobata si va monta si intretine toate pompele, conductele, vanele, rezervoarele, cisternele, furtunele, pulverizatoarele si alte dispozitive necesare pentru distributia apei conform necesitatilor la diversele parti ale lucrarilor.

Daca e necesar, antreprenorul va preleva apa din rauri si alte surse si va prevedea facilitati temporare de tratare. Antreprenorul va prevedea in orice moment si pe propria cheltuiala, pentru mana sa de lucru, o alimentare cu apa potabila.

Daca pentru furnizarea apei necesare executarii lucrarilor se permite racordarea la magistrale si retele de conducte existente, antreprenorul va respecta toate reglementarile si cerintele autoritatii competente. Antreprenorul va obtine el insusi toate avizele legate de aceasta si va face toate aranjamentele necesare pentru executarea racordului.

Antreprenorul va monta, conecta si intretine in bune conditii toate cablurile, conductoarele si alte utilaje si echipamente electrice necesare pentru realizarea obligatiilor sale contractuale. Toate aceste utilaje si instalatii descrise mai sus vor respecta cerintele referitoare la acestea si reglementarile autoritatii de electricitate si vor fi intretinute.

Antreprenorul se va asigura in orice moment ca santierul si imprejurimile acestuia sa nu fie blocate sau aglomerate si sa nu se creeze perturbari fonice datorita executei lucrarilor care ar putea afecta santierul sau imprejurimile.

Antreprenorul va prevedea deversarea oricarei ape, din zona lucrarilor, indiferent de calitatea acesteia, astfel incat persoanele avand drepturi asupra terenului sau cursurilor de apa in amonte sau in aval de locul in care e deversata apa sa nu fie afectate.

#### 1.14 Protectia si intretinerea drumurilor existente, a utilitaților etc.

Unde lucrarile pot afecta utilitatile existente precum drumuri publice, apa, canalizare, electricitate, telefonie si gaz se vor proiecta si executa cele necesare astfel incat sa nu se intrerupa functionarea acestor utilitati fara primirea anterioara a aprobarii autoritatilor responsabile pentru aprovizionarea si intretinerea acestor utilitati.

Antreprenorul va obtine aprobarile necesare de la autoritatile recunoscute care detin/exploateaza aceste utilitati. Daca nu se da aprobarea pentru intreruperea functionarii utilitatilor, antreprenorul poate stabili facilitati temporare pentru alimentarea continua in timpul executiei. Astfel de facilitati temporare vor fi implementate numai dupa aprobarea autoritatii respective.

Daca, dupa primirea aprobarii autoritatilor responsabile, o utilitate trebuie inchisa temporar, antreprenorul va respecta cerintele acestor autoritati informand anterior consumatorii individuali ai



utilitatii si, in cazul intreruperii alimentarii cu apa, departamentul de pompieri.

In scopul prevenirii si evitarii accidentelor de munca, pentru determinarea existentei; si pozitiei unor lucrari subterane, cum sunt cabluri electrice, telefonice, conducte de apa si termoficare, antreprenorul lucrarii va convoca in scris delegatii intreprinderilor de exploatare ale retelelor subterane.

Impreuna cu acesti delegati va stabili de comun acord traseele existente ale retelelor pe care le exploateaza, obligatoriu inainte de atacarea lucrarilor de sapaturi manuale sau mecanice, incheindu-se un proces verbal care sa cuprinda masurile de siguranta ce trebuie luate in prealabil si numai dupa aceea se va da permis de atacarea lucrarilor de sapatura.

Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile inainte de atacarea lucrarilor in zona respectiva atragandu-se atentia ca neprezentarea la aceasta convocarea atrage dupa sine raspunderea materiala si penala in caz de producere a unui accident sau degradarea retelelor subterane, data fiind necunoasterea acestor retele din zona.

## 1.15 Limba folosita

Toate desenele, instructiunile, semnele, notele, panourile cu insemnele firmei, inclusiv insemnele de avertizare folosite in executia si intretinerea lucrarilor vor fi in limba romana.

## 1.16 Panouri Indicatoare

Antreprenorul va procura si va monta unul sau mai multe panouri cu denumirea lucrarii si antreprenorului pe amplasamente. Panourile vor fi de o constructie solida, iar literele vor fi scrise in limba romana, cu culoare neagra pe fond alb. Montarea si dimensiunile panourilor vor corespunde cu legislatia in vigoare.

#### 1.17 Semnalizare si iluminare

Lucrarile si in special santurile vor fi semnalizate corespunzator, astfel incat sa fie vizibile atat ziua, cat si noaptea, in vederea prevenirii accidentelor.

# 1.18 Autorizatii

In cazul in care sunt necesare intreruperi sau devieri temporare ale circulatei rutiere in zona lucrarilor, antreprenorul va lua legatura si va obtine toate aprobarile necesare de la organele de politie rutiera.

#### 1.19 Reclama

Antreprenorul nu va amplasa nici un fel de reclame pe amplasamentut lucrarilor sau pe terenurile alaturate.

#### 1.20 Protectia muncii

Antreprenorul va respecta toate normele de protectie a muncil în vigoare privind protectia personalului, lucratorilor, personalului beneficiarului si publicului, fata de lucrarile sale. El va obtine copii dupa toate normativele legale relevante si le va avea la dispozitie pentru a fi inspectate pe santier. Se va acorda o atentie deosebita reglementarilor si normelor de protectie a muncii in vigoare enumerate in cadrul capitolului cu Masuri de Protectia Muncii de la sfarsitul prezentului Caiet de Sarcini.

#### 1.21 Verificarea lucrarilor inainte de acoperire

Antreprenorul va anunta din timp cand astfel de lucrari sunt gata pentru verificare, pentru ca reprezentantii in judete ai investitorului sa poata realiza aceasta inspectie in timp util.

### 1.22 Cerinte pentru materiale

Toate materialele si manopera la care nu se face referire in mod special in acest caiet de sarcini sau neacoperite in intregime de catre un standard aprobat vor fi de cea mai buna calitate si adecvate climei din zona lucrarilor.

Antreprenorul este responsabil pentru a se asigura ca in bunurile furnizate sunt incluse numai componente produse conform standardelor internationale acceptabile. Orice bunuri care dupa



livrarea pe santier sunt gasite sub standard, indiferent daca au fost inspectate inainte de expediere, vor fi inlocuite pe cheltuiala sa.

Inainte de folosirea lor in Romania, pentru materialele care nu sunt produse in conformitate cu standardele romanesti, trebuie obtinut un agrement tehnic conform reglementarilor pentru obtinerea agrementului tehnic pentru produse si echipamente in constructie, publicat in Monitorul Oficial HG 392/1994.

Materialele folosite in lucrari care sunt sau ar putea fi in contact cu apa tratata sau netratata nu vor contine nici un component care ar putea da un gust, miros, toxicitate sau altfel de efecte nocive sau vatamatoare sanatatii.

SC SERCOTRANS SRL



# 2. TERASAMENTE

## 2.1 Generalitati

Terasamentele constau in lucrari de sapatura si incarcare in mijlocul de transport, transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea pamantului pentru realizarea fundatiilor constructiilor si a instalatiilor subterane, precum si a zonei din jurul lor, care pot influenta capacitatea de rezistenta, stabilitate si exploatare a acestor constructii si instalatii.

Lucrarile de terasamente se vor incepe numai dupa obtinerea de catre antreprenor a autorizatiei de construire.

Executarea lucrarilor se va face de regula mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde zonele de excavare nu sunt accesibile pentru utilajele de terasamente (datorita spatiului de lucru limitat, intersectarea cu conducte si cabluri existente, traficului sau altor motive) sau unde folosirea mijloacelor mecanice nu este justificata din punct de vedere tehnico-economic si de organizare.

Saparea se va face manual si in cazurile prevazute in proiect cand saparea mecanizata poate produce degradarea condiilor naturale ale surselor de apa subterane ca de exemplu izvoarele.

Fata de varietatea situatiilor din teren si a solutiior posibile, prevederile prezentului caiet de sarcini nu au un caracter limitativ, putandu-se folosi si alte procedee de execute verificate in practica si care prezinta eficienta din punct de vedere tehnico-economic, al securitatii muncii si al securitatii lucrarilor.

Orice lucrare de terasamente va fi inceputa dupa efectuarea operatiei de predare-primire a amplasamentului, de trasare a reperilor, cotei zero, etc., consemnata intr-un proces-verbal incheiat de delegatii beneficiarului, proiectantului si antreprenorului.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe teren, atat in ansamblu cat si pentru fiecare obiect in parte. Toate lucrarile de terasamente pentru diverse parti ale proiectului vor fi realizate la dimensiunile si cotele aratate in desene. In verificarea trasarilor si reperelor, se include si aceea a dimensiunilor si cotelor de nivel ale amprizei caii ferate sau a drumurilor, ale platformei, ale santurilor, ale drumurilor, picioarelor taluzelor, lucrarilor de aparare.

In sensul prezentelor specificatii, termenul "nivelul terenului" se va referi la suprafata terenului inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, dar dupa eliberarea generala a amplasamentului.

Antreprenorul are obligatia sa urmareasca stabilitatea masivelor de pamant ca urmare a influentei executarii lucrarilor de terasamente prevazute in proiect, sau actiunii utilajelor de nivelare, sapare si compactare, precum si stabilitatea constructiilor si instalatiile invecinate etc.

Executarea lucrarilor de terasamente cu ajutorul utilajelor vibratoare se va face numai cu luarea masurilor corespunzatoare pentru ca vibratiile produse de acestea sa nu afecteze constructia, instalatiilor si lucrarile invecinate.

La executarea si receptionarea lucrarilor de terasamente pentru fundatiile constructiilor realizate in pamanturi sensibile la umezire sau pamanturi cu umflari si contractii mari se vor respecta si prevederile "Normativului privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire (proiectare, executie, exploatare)" indicativ P 7-2000 si respectiv "Codul de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamanturi cu umflari si contractii mari" indicativ NE 0001-96.

In cazul in care pe amplasamentete pe care urmeaza a se executa lucrari de terasamente sunt informatii asupra posibilitatii existente unor corpuri explozibile, se va solicita in prealabil concursul organelor de specialitate (protectie civila), iar daca in timpul executarii sapaturilor se intalnesc astfel de corpuri explozibile se vor opri imediat lucrarile, anuntandu-se de urgenta Beneficiarul, Proiectantul lucrarii si organele de specialitate pentru adoptarea de masuri corespunzatoare.

Cand executarea sapaturilor implica dezvelirea unor retele de instalatii subterane existente (apa, canal; gaze, electrice etc.) ce raman in functiune, trebuie luate masuri pentru protejarea acestora impotriva deteriorarii sau inghetului, iar executarea sapaturilor se va incepe numai dupa obtinerea aprobarii de la institutiile care exploateaza instalatiile respective (aviz de sapatura si atunci cand este cazul si permis de foc etc.).



Cand existenta retelelor de instalatii subterane nu este prevazuta in proiect, dar pe parcursul executiei lucrarilor apar indicii asupra existentei lor, se vor opri lucrarile de sapaturi si se vor anunta proiectantul si posesorii retelelor. Dezafectarea acestora se va face numai cu acordul si sub directa supraveghere a posesorului sau unitati de exploatare, de la caz la caz.

# 2.2 Lucrari pregatitoare

Lucrarile ce se vor executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propriu-zise, sunt cele de eliberare a amplasamentului si constau, in principal, in lucrari de defrisari, amenajare a terenului si a platformelor de lucru.

# 2.2.1 Defrisari

Suprafetele de teren ce urmeaza a fi defrisate se vor stabili prin proiect, in zonele stabilite pentru defrisare si scoaterea radacinilor, suprafata terenului va fi curatata de zapada (cand este cazul), de copaci, buturugi, cioturi, trunchiuri, tufisuri, radacini, smocuri mari de iarba sau frunze, crengi, buruieni, garduri, structuri minore, moloz si gunoi de orice natura, piedici naturale sau alte materiale ce sunt nepotrivite pentru a executa terasamentele si a funda constructia.

Definitiile de arbori in zonele forestiere se vor face numai cu aprobarea organelor de specialitate.

Pe amplasamentul viitoarelor taluzuri si fundatii ale structurilor, radacinile vor fi indepartate la o adancime nu mai mica de 0,5 m sub cota terenului amenajat.

Gropile ce raman dupa scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pamant sau alte materiale acceptabile, care se vor compacta.

Toate materialele rezultate in urma defrisarilor vor fi indepartate de catre antreprenor pentru a nu stanjeni lucrarile de terasamente ce urmeaza a se executa pe amplasament.

# 2.2.2 Indepartarea stratului vegetal

Daca nu se indica altfel, acest articol va consta in indepartarea stratului vegetal de la cota terenului natural pe adancimea stabilita prin sondaje efectuate pe amplasamentul constructiilor in cadrul studiului geotehnic.

Daca este necesar, indepartarea se va realiza atat in zonele unde urmeaza a se executa noile obiective cat si in zonele unde se vor executa lucrari temporare si excavari de materiale pentru umplutura.

# 2.2.3 Asigurarea scurgerii apelor superficiale

Scurgerea apelor superficial spre terenul pe care se executa lucrarile de constructie va fi oprita prin executarea de santuri de garda ce vor dirija aceste ape in afara zonelor de lucru. Dimensiunile santurilor de garda, pantele de scurgere si modul de protejare a taluzurilor vor fi prevazute in proiect.

Pamantul rezultat din saparea santurilor se va depune intre santurile de garda si sapaturile pe care le apara.

In nisipuri argiloase, argile si pamanturi sensibile la umezire, in care apa ce se infiltreaza local dauneaza stabilitatii terasamentelor, peretii santurilor pot fi impermeabilizati. Lucrarile de impermeabilizare sau consolidare, de orice fel, se vor prevedea prin proiect si executia lor va incepe numai dupa ce sunt aprovizionate toate materialele, dispozitivele si uneltele necesare.

# 2.3 Devierea lucrarilor subterane

Antreprenorul va suporta costul tuturor lucrarilor necesare pentru a proteja tevile, conductele si cablurile intalnite pe traseu sau cele ce urmeaza a fi instalate pe toata perioada contractului, cu scopul de a le mentine in bune conditii de functionare.

Antreprenorul si beneficiarul nu sunt raspunzatori de neconcordantele ivite intre datele furnizate de catre detinatorii de retele si situatia existenta a retelelor subterane (pozitia in plan, dimensiunile, particularitatile tevilor, conductelor, cablurilor etc.) sau starea si tipul structurilor si taluzurilor existente.

Obtinerea, identificarea, urmarirea si coordonarea avizelor si a tuturor informatiilor referitoare la pozitia si/sau devierea conductelor si a altor instalatii de la detinatorii retelelor va fi responsabilitatea antreprenorului, astfel incat sa fie excluse avarierea acestora sau producerea de



accidente de munca in timpul executiei lucrarilor.

Lipsa unor astfel de date nu va elibera antreprenorul de responsabilitatea oricarei lucrari de reparatii necesare la avanerile cauzate de catre el pe parcursul executei lucrarii si pentru costul tuturor pierderilor rezultate din aceste avarieri.

Orice deviere temporara sau permanenta a retelelor va fi permisa doar dupa o intelegere cu detinatorii de retele si cu aprobarea beneficirului si/sau antreprenorului.

## 2.4 Trasarea lucrarilor

Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamentele fiecarei constructii conform proiectului.

Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu si se efectueaza pe baza planului de trasare, dupa executarea curatirii si nivelarii terenului si dupa fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat.

Tolerantele admise la trasarea pe teren a constructior conform STAS 9824/1-75 sunt prezentate in tabelul urmator.

Tolerante admise la trasarea constructiilor pe orizontala pentru lungimi

Tabel nr. 1

Lungimi (m)	5	10	100	500	1000	5000
Tolerante coordonate rectangulare de trasare T/d (cm)	2	2	3	4	5	5

Nota: Pentru lungimile intermediare, tolerantele se stabilesc prin interpolare;

Tolerantele prevazute in tabelul de mai sus se majoreaza, functie de panta terenului, cu sporurile din tabelul urmator.

Tabel nr. 2

Ŧ	Panta terenurilor (p) grade	3 <p<10< th=""><th>10<p<15< th=""><th>p&gt;15</th></p<15<></th></p<10<>	10 <p<15< th=""><th>p&gt;15</th></p<15<>	p>15
	Sporul de panta %	25	50	100

#### 2.5 Executia sapaturilor si sprijinirilor

Sapatura va consta in excavarea, indepartarea si depozitarea corespunzatoare a materialelor rezultate din sapatura, pentru diverse parti ale lucrarilor.

#### 2.5.1 Sapaturi pentru fundatii

La executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor existente pe o distanta suficienta, astfel incat sa nu se pericliteze instalatiile si constructiile invecinate;
cand turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupa executarea sapaturii, in terenurile

sensibile la actiunea apei, sapatura va fi oprita la o cota mai ridicata decat cota finala cu 20 - 30cm pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei. In cazul terenurilor sensibile la actiunea apei sapatura de fundatie se va opri la un nivel superior cotei prevazute in project, astfel.

- pentru nisipuri fine 0,20 ... 0,30 m

- pentru pamanturi argiloase 0,15 ... 0,25 m

- pentru pamanturi sensibile la umezire 0,40 ... 0,50 m

Saparea si finisarea acestui ultim strat se va face imediat inainte de inceperea executei fundatiei. In cazul terenurilor nesensibile la actiunea apei (pietrisuri, terenuri stancoase etc.) lucrarile de sapatura se pot executa de la inceput pana la cota prevazuta in proiect.

In cazul cand in aceeasi incinta se executa mai multe constructii apropiate, atacarea lucrarilor se va



face astfel incat sa se asigure executarea fundatiilor incepand cu cele situate la adancimea cea mai mare, iar sapaturile sa nu influenteze constructiile sau instalatiile executate anterior si sa nu afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucrari invecinate.

In cazul in care obiectele sunt relativ apropiate, iar amprizele de sapatura ale acestora se intersecteaza, planurile de sapatura ca si sapaturile propriu-zise vor fi executate ca pentru un singur obiect.

Sapaturile ce se executa cu excavatoare nu trebuie sa depaseasca, in nici un caz, profilul proiectat al sapaturii.

Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planeitate sau prelucrare a suprafetelor sapaturilor vor asigura conditiile tehnologice, de securitate a muncii si calitate a lucrarilor.

Daca nu se specifica altfel in alta parte, nici un punct de pe suprafata lucrarilor terminate nu se va situa mai sus cu mai mult de +0, 05 m sau mai jos cu mai mult de -0, 05 m de suprafata proiectata. Intre aceste limite de toleranta suprafata va trebui sa fie neteda si regulata.

Daca pe fundul gropii la cota de fundare apar crapaturi in teren, masurile necesare in vederea fundarii se vor stabili de catre intocmitorul studiului geotehnic.

In cazul unei umeziri superficiale, datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea lucrarilor de executare a fundatiei (betonare), iar daca umezirea este putemica se va indeparta stratul de noroi.

Schimbarea cotei fundului gropii de fundatie in timpul executiei, se poate face numai cu acordul proiectantului, avand in vedere urmatoarele:

- ridicarea cotei fundului gropii, fata de proiect, se face daca se constata, in cursul executarii sapaturilor pentru fundatii, existenta unui teren bun de fundatie la o cota superioara celei mentionate in protect.

- coborarea cotei fundului gropii de fundatie sub cea prevazuta in proiect se face daca se constata o neconcordanta a terenului cu studiul geotehnic intocmit pe amplasament.

Orice modificari de cote fata de proiect se vor consemna in registrul de procese verbale de lucrari ascunse care va fi semnat de antreprenor, beneficiar si de geotehnician.

Turnarea betonului in fundatii se va executa de regula imediat dupa atingerea cotei de fundare din proiect sau a unui strat pentru care proiectantul isi da acordul privitor la posibilitatea de fundare a constructiei respective.

Pe parcursul executarii lucrarilor antreprenorul are obligatia de a solicita prezenta proiectantului geotehnician pe santier la atingerea cotei de fundare.

Rezultatele studiilor geotehnice suplimentare efectuate pe durata executiei lucrarilor de catre inginerul geotehnician si modificarile stabilite se vor atasa la cartea constructiei.

# 2.5.2 Sapaturi pentru conducte si cabluri

Transeea pentru pozarea conductei se va executa astfel incat sa permita instalarea in conditii optime a conductelor, cu o adancime suficienta pentru a evita deteriorarea conductei prin inghet. Adancimea de inghet pentru fiecare caz in parte este indicata in proiect.

Pamantul rezultat din sapatura se va depozita pe o singura parte a transeei la distanta minima de 50 cm de marginea acesteia. Terenul vegetal va fi depozit separat de restul pamantului excavat, fiind interzisa folosirea lui la umpluturi. Terenul vegetal se va folosi numai pentru acoperirea umpluturilor.

Materialul excavat din santuri va fi manevrat cu grija, avandu-se in vedere depozitarea separata a asfaltului, pietrei sparte, betonului (scos din constructia drumurilor sau spart din sant in cursul excavarii), de materialul granular al pamantului natural.

La executia sapaturilor pentru pozarea conductelor in soluri stancoase sau cu bolovanisuri, sapatura se va executa cu cel putin 10 cm mai jos decat este prevazut in proiect, dupa care se va realiza un strat din nisip sau pietris de rau fin, cu particule sub 20 mm avand o grosime minima de 10 cm.

Indiferent daca sapaturile au fost realizate cu pereti verticali, in taluz sau in trepte, in afara cazului in care se specifica altfel in proiect, santul va avea pereti verticali la latimi minime aplicabile la cel putin 300 mm deasupra coronamentului conductei asezata in pozitie corecta, astfel incat spatiul b dintre peretii exteriori ai conductei si marginile santului sa nu fie mai mari decat se indica in Tabelul nr.



3 (valoare care nu include distantele necesare pentru sprijinirile temporare ale santurilor).

### Tabel nr. 3

Diametrul conductei, [mm]	D	Spatiul, [cm]	b	Latimea minima totală, B [cm]
D<200		-		70
200 < D < 350		25		-
350 < D < 700		30		

Excavarea santurilor se va face in permanenta cu cel putin 15 m inaintea liniei de montaj a conductelor.

## 2.5.3 Sapaturi deasupra nivelului apei subterane

Sapaturi cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa cu adancimi pana la:

- 0,75 m in cazul terenurilor necoezive si slab coezive;
- 1,25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;

- 2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune mare si foarte mare, in conformitate cu prevederile normativului C169-88.

Antreprenorul este obligat sa urmareasca aparitia si dezvoltarea crapaturilor longitudinale paralele cu marginea sapaturii care pot indica inceperea surparii malurilor si sa ia masuri de prevenire a accidentelor.

Sapaturi cu pereti verticali sprijiniti se utilizeaza cand adancimea sapaturii depaseste conditiile indicate la punctul anterior si nu este posibila desfasurarea taluzului.

Dimensiunile in plan ale sapaturii trebuie sporite corespunzator cu grosimea sprijininilor si cu spatiul necesar executarii lucrarilor propriu-zise de fundatii.

Pentru sprijinirea sapaturilor cu adancimi peste 5,0 m, dimensiunile si elementele necesare executarii sprijinirilor vor fi stabilite printr-un proiect special de execute, ce va fi in mod obligatoriu cuprins in proiect si va preciza si ordinea in care se vor monta si demonta diferitele elemente ale sprijinirilor.

Sapaturile pentru fundatii cu pereti partial sprijiniti pe o anumita adancime a partii inferioare a gropii, avand partea superioara executata in taluz se pot utiliza in cazul in care conditiile locale nu permit saparea in taluz pe toata adancimea sau din considerente economice, caz in care adancimea de sprijinire se va stabili prin proiect. In cazul sprijinirii partiale a peretilor, fiecarei portiuni i se aplica prescriptiile tehnice specifice.

Intre partea superioara, cu peretii in taluz, si partea sprijinita, trebuie lasata o bancheta orizontala de 0,50 ... 1,00 m latime, in functie de inaltimea portiunii in taluz.

In cazuri speciale, pe anumite tronsoane, se va putea face o reducere a sprijininilor, tinand seama de caracteristicile terenului si de conditiile de stabilitate, de adancimea sapaturii si de durata executiei lucrarilor, dar numai obtinandu-se in prealabil aprobarea scrisa a proiectantului.

Sapaturi cu pereti in taluz se pot executa in orice fel de teren care respecta urmatoarelor conditii: -pamantul are o umiditate naturala de 12 -18% si se asigura conditiile ca aceasta sa nu creasca; -sapatura de fundatie nu sta deschisa mult timp;

-panta taluzului sapaturii, definita prin tangenta unghiului de inclinare fata de orizontala (tg B =h/b) sa nu depaseasca valorile maxime admise pentru diverse categorii de pamanturi date in tabelul nr. 4:



#### Tabel nr. 4

	Adancimea sapaturii			
Natura terenului	pana la 3 m	mai mare de 3		
	TgB = h/b	Tg B = h/b		
nisip, ptetris	1/1,25	1/1,50		
nisip argilos	1/0,67	1/1		
argila nisipoasa	1/0,67	1/0,75		
argila	1/0,50	1/0,67		
loess	1/0,50	1/0,75		

# 2.5.4 Sapaturi sub nivelul apei subterane

In cazul sapaturilor adanci situate sub nivelul apelor subterane, indepartarea apei se poate efectua prin epuismente.

#### Epuismente directe

Pe masura ce cota sapaturii coboara sub nivelul apei subterane, excavatiile trebuie protejate cu ajutorul unor retele de santuri de drenaj, care capteaza apa si o dirijeaza spre puturile colectoare, de unde este evacuata prin pompare.

Santurile se adancesc pe masura avansarii sapaturii sau se realizeaza retele de drenaj la nivele succesive ale sapaturii.

Reteaua de drenaj si pozitia puturilor colectoare trebuie astfel amplasata incat sa asigure colectarea apei pe drumul cel mai scurt, fara a impiedica executia fundatiilor.

Adancimea puturilor colectoare va fi de cel putin 1 m sub fundul sapaturii si sectiunea lor suficient de mare pentru a permite amplasarea sorbului sau a pompei submersibile si masurile de asigurare a stabilitatii peretilor. In cazul unui aflux important de apa in sapaturi executate in terenuri cu particule fine, antrenabile se va captusi putul de colectare cu un filtru invers. Evacuarea apelor din groapa de fundatie se face prin pompare directa.

#### Epuismente indirecte

In cazul unor debite importante de apa sau a unor adancimi mari de sapatura, se va folosi sistemul de epuismente indirecte, prin realizarea unui sistem de filtre aciculare. Realizarea acestui sistem se va face conform unui proiect special intocmit, sub directa indrumare a inginerului geotehnician.

Pentru lucrari deosebite, executarea sapaturilor in terenuri cu apa subterana se poate realiza in incinte etanse inchise.

In cazul executarii sprijinirilor cu palplanse, se vor lua urmatoarele masuri:

- ghidarea palplanselor in tot timpul infigerii;

- palplansele vor avea lungimea egala cu adancimea gropii plus adancimea de infigere in teren a fisei;

- in cazuri exceptionale, cand aceasta nu este posibila, sprijinirea se va face in doua etaje, iar intre ele se va intercala o bancheta orizontala cu latimea de peste 0,5 m.

Palplansele pot fi din lemn (minimum 6 cm grosime) sau din metal. Palplansele din lemn trebuie sa aiba la varf un sabot de tabla si la cap o intarire cu fier balot.

Infigerea palplanselor se poate face prin vibrare sau batere. Vibrarea este indicata pentru infigerea palplanselor in pamanturi necoezive, iar baterea in pamanturi coezive.

Palplansele pot fi batute cu fisa mica (30-50 cm) pe masura adancirii sapaturii si vor fi puse in randuri suprapuse de maximum 4 m.



Dupa terminarea lucrarii, palplansele folosite se vor recupera, extragerea lor facandu-se cu ajutorul troliilor si vinciurilor sau a extractoarelor vibratoare, dupa care vor fi curatate si depozitate corespunzator in vederea reintrebuintarii.

# 2.6 Imbunatatirea proprietatii pamanturilor in vederea fundarii

Imbunatatirea proprietatilor pamanturilor in vederea fundarii directe se realizeaza fie prin executia pernelor din pamant compactat sau balast (care au ca scop reducerea sau eliminarea sensibilitatii la umezire a pamantului), fie prin consolidarea straturitor de sub fundatii prin compactarea de adancime prin batere.

Executia lucrarilor de imbunatatire a terenului de fundare se realizeaza pe baza de proiect.

## 2.7 Executia umpluturilor

#### 2.7.1 Prevederi generale

Conditiile tehnice de realizare a umpluturilor au caracter general, ele putand fi adaptate si completate in functie de specificul conditiilor fiecarui amplasament al obiectelor proiectate.

La executarea lucrarilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie respectarea masurilor generale si a celor specifice lucrarilor de pamant, prevazute in "Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de construire si a instalatiilor aferente", indicativ C 16 - 84.

## 2.7.2 Pregatirea terenului de fundare

Lucrarile la care se face referire in aceste paragrafe au ca obiect pregatirea umpluturilor pentru realizarea fundatiilor constructiilor, umpluturilor intre fundatii si la exteriorul cladirilor, umpluturilor sub pardoseli, pentru drumurile cu umpluturi compactate de pamant sau umpluturi care necesita pregatiri pentru alte scopuri.

Toate sapaturile vor fi eliberate de orice resturi materiale, moloz sau alte materiale deteriorate si toate suprafetele sapaturii vor fi inclinate pentru a asigura scurgerea apelor din precipitatii cu pante de 1,0 - 1,5%.

Umpluturile loess, pamanturi coezive compactate cu maiul greu si pamanturi necoezive compactate prin vibrare se vor executa conform "Normativului privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice" Indicativ C 29-85.

# 2.7.3 Materiale

De regula, umpluturile se vor executa cu materiale locale, respectiv pamanturile rezultate din lucrarile de sapatura. Materialul de umplutura nu va contine resturi de lemn, radacini, bolovani, moloz, fragmente de roca sau alte fragmente dure mai mari de 50 mm. Materialele utilizate pentru umpluturi vor fi formate din bucati nu mai mari de 100 mm din materialul excavat.

Materialul de umplutura va fi selectat cu grija, manevrat, depus, dispersat si compactat in asa fel incat sa se evite segregarea umpluturii si sa se obtina o structura compacta, omogena si stabila.

Se interzice realizarea umpluturilor din pamanturi cu umflaturi si contractii mari, maluri, argile moi, cu sol vegetal, cu continut de materii organice sau cu alte materiale nepotrivite.

Se interzice utilizarea balastului la executarea pernelor de pamant si a umpluturilor in terenuri sensibile la umezire.

La pozarea conductelor si cablurilor subterane, pentru amenajarea fundului sapaturii se va folosi un strat de material local necoeziv cu granule sub 5 mm, avand 10 cm grosime. In cazul in care materialul local nu este corespunzator se va utiliza nisip.

#### 2.7.4 Tehnologia de executie a umpluturilor

Trasarea lucrarilor consta in plantarea, in afara zonei lucrarilor dar in apropierea acesteia, a unui numar suficient de reperi de nivelment ce vor servi pentru verificarea nivelului patului si a nivelului umpluturilor la fiecare strat compactat. Reperii de nivelment vor fi cotati, avand cota scrisa pe ei si vor fi bine semnalizati si protejati.

Se traseaza prin picheti si reperi limita inferioara a umpluturilor, respectiv a liniei piciorului de taluz al rambleului si a limitei superioare a umpluturilor.



#### Tehnologia de executie a umpluturilor pentru constructii

In functie de utilajul folosit pentru compactare, umpluturile din material coeziv sau semicoeziv se vor realiza in straturi orizontale succesive (imprastiate manual sau mecanic), avand urmatoarele grosimi dupa compactare:

- intre 4-6 cm, in cazul compactarii cu maiul manual;

- intre 10-12 cm, in cazul compactarii cu maiul mecanic actionat de muncitor;

- intre 20-25 cm, in cazul compactarii cu cilindru compactor cu crampoane sau suprafete netede. Grosimile straturilor vor putea fi adaptate pe parcursul executiei cu avizul inginerului geotehnician, in functie de rezultatele obtinute pe parcurs. Gradul de compactare (D) ce trebuie obtinut dupa compactare va fi, conform STAS 9850-83.

#### Tehnologia de executie a umpluturilor pentru conducte

La realizarea umpluturilor pentru conducte se vor avea in vedere prevederile SR 4163-3:1996 - "Alimentari cu apa. Retele de distribute. Prescriptii de executie si exploatare".

La realizarea umpluturilor se verifica cu atentie conductele si toate elementele de legatura, in vederea depistarii si remedierii eventualelor neetanseitati sau defectiuni survenite in timpul montajului.

Pentru realizarea umpluturilor se poate folosi material rezultat din sapatura, care a fost sortat cu atentie si care nu trebuie sa contina particule cu dimensiuni mai mari de 25 mm. In cazul in care acesta nu este corespunzator, pentru zona de umplutura speciala se procedeaza la inlocuirea cu pamant adus din alte zone sau obtinut din prelucrarea materialului rezultat din sapatura prin diferite procedee. Pamantul inghetat nu se foloseste.

Se va acorda o deosebita atentie realizarii umpluturilor la conducte in zona speciala (zona de umplutura laterala - de la patul de pozare pana la generatoarea superioara a conductei - plus zona de siguranta - 30 cm de la generatoarea superioara a conductei), in vederea asigurarii repartitiei uniforme a eforturilor, a stabilitatii conductelor si reducerii la minimum a riscurilor de deteriorare a acestora.

Spatiile laterale conductei se umplu si se compacteaza simultan, cu maiul de mana, in straturi asternute egal, de grosime 5 - 10 cm dupa compactare, continuandu-se in acelasi sistem pana la limita superioara a zonei de siguranta.

Gradul mediu de compactare in zona de umplutura speciala va fi de 92 %, iar gradul minim de compactare in aceasta zona nu va fi sub 90 %, daca nu sunt stabilite prin proiect alte valori.

Zonele de imbinare a tevilor sau tuburilor vor fi lasate libere pana la efectuarea probei de presiune, in restul traseului fiind realizata umplutura cel putin pana la limita superioara a zonei de siguranta. Dupa terminarea probei se realizeaza umplutura si in zonele de imbinare, exact in aceleasi conditii cu cele avute in vedere la realizarea restului umpluturilor.

Se admite o compactare mecanica cu echipamente de compactare usoare sau medii (mai mecanic, talpa vibratoare etc.) numai pornind de la inaltimea de acoperire de 1,0 m.

Suprafata terenului pe zona afectata de transeea conductei, trebuie sa fie refacuta in mod identic cu destinatia initiala (teren agricol, drumuri, trotuare etc.).

Inaintea realizarii umpluturii, se va realiza ridicarea topografica detaliata a conductelor (plan de situate si profile longitudinale), cu precizarea pozitiilor pentru robinetele ingropate, camine, hidranti, cismele etc., in vederea elaborarii cartii tehnice a constructiei.

Traseul conductelor va fi marcat in vederea protejarii pe durata unor lucrari hidro-edilitare viitoare si in vederea teledetectiei, conform clauzelor respective din capitolul pozarea conductelor.

In partea finala a zonei de umplutura manuala sau mecanica se pozeaza si elementele de marcare pe teren a conductei, conform STAS 9570/1-89 - "Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati".

#### 2.8 Verificarea si receptia lucrarilor de terasamente

Verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor de terasamente se vor face in conformitate cu prevederile din "Instructiunile pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente" din H.G. nr.273/1994 si a Normativului C 56-85.



In cazul pamanturilor sensibile la umezire, se vor mai verifica si conditiile cuprinse in normativul P.7 - 2000 si in special:

- asigurarea colectarii si evacuarii apelor din precipitatii sau din surse accidental, pe toata durata executarii, lucrarilor de constructii si instalatii;

- mentinerea ultimului strat de 30 ... 50 cm al sapaturii pana in ziua in care se incepe betonarea in zona respectiva

- excluderea pamanturilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgarilor etc. la executarea umpluturilor si realizarea gradului de compactare a acestora cu abateri admisibile in limita a 1/4 din cele prevazute la punctul anterior;

- executarea umpluturilor si trotuarelor (definitive sau provizorii), imediat dupa ce constructia a depasit nivelul terenului inconjurator.

Eventuala schimbare a tipului de material pentru umplutura se va face numai cu aprobarea proiectantului, pe baza recomandarilor inginerului geotehnician, in urmatoarele conditii:

- tipul de material sa poata fi aprovizionat in cantitati suficiente pentru executarea umpluturilor;

- sa se poata obtine parametrii de compactare corespunzatori impusi in prezentele conditii tehnice. Lucrarile de executie a umpluturilor, incepand cu pregatirea patului, trebuie sa se desfasoare intrun timp cat mai scurt, antreprenorului revenindu-i atat sarcina respectarii stricte a prevedenlor conditiilor tehnice, cat si executia cu maxima operativitate a lucrarilor respective.





# 3. LUCRARI DE CONSTRUCTII

## 3.1 Lucrari din beton si beton armat

Prevederile prezentului caiet de sarcini au la baza codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat, indicativ NE 012-99, care face parte din sistemul de ansamblu al reglementarilor tehnice in constructii elaborat de MLPAT - INCERC, sistem ce are la baza Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Specificatiile tehnice din acest capitol se aplica la executarea elementelor sau structurilor din beton si beton armat si cuprind cerintele de baza ce trebuie indeplinite in ceea ce priveste betonul (materiale componente, compozitia, proprietatile betonului proaspat si intarit, producerea, turnarea, tratarea), cofrajele, armatura etc.

De asemenea, sunt stabilite criterile pentru satisfacerea acestor cerinte in contextul sistemului de control si asigurare a calitatii in conformitate cu recomandarile si reglementarile in vigoare.

In cazul fundatiilor din beton sau beton armat se vor aplica prevederile normativului C 56-85, publicat in Buletinul Constructor 1-2/1986.

Toate verificarile, incercarile ce se efectueaza pe parcursul lucrarilor de fundatii si rezultatele acestora se vor inregistra in procese verbale de lucrari ascunse.

Marcile minime de betoane pentru fundatii sunt:

- pentru betonul simplu: C 2,8/3,5 (Be 3,5) - pentru fundatii continue, socluri sau blocuri de fundatie, cu cuzinetul neancorat sau situat in pamanturi cu variant mic de umiditate;

- C 6/7,5 (Be 7,5) - pentru fundatii continue la cladiri cu mai mult de doua nivele si expuse la varietati de umiditate in zona de nivel variabil al apelor freatice, blocuri de fundatii de utilaje fara actiuni dinamice.

- pentru betonul armat:C 8/10 (Be 10) - pentru talpi de fundatie, socluri pentru fundatii continue, cuzineti, radiere,fundatii pahar;

- C 12/15 (Be 15) -pentru fundatii speciale supuse la solicitari importante si fundatii supuse actiunilor dinamice.

Fundatiile directe sunt fundatii de suprafata care se folosesc in constructii atunci cand stratul de fundare asigura capacitatea portanta necesara preluarii incarcarilor date de suprastructura si se gaseste la mica adancime fata de cota terenului natural.

Fundatiile directe pot fi continue sau izolate, indiferent de forma elementelor pe care le sprijina, iar din punct de vedere al modului de lucru, ele pot fi rigide sau elastice.

In cazul fundarii constructiilor pe terenuri slabe (de tipul argilelor moi, malurilor, nisipuri afanate, umpluturilor) executarea si verificarea lucrarilor de fundatii se va face cu respectarea Normativului C 29-85.

La receptiile pe faze de lucrari si receptiile preliminare, se vor efectua, in afara de examinarea actelor incheiate pe parcurs, verificari in ce priveste frecventa, continutul si incadrarea in prevederile proiectantului si prescriptiile tehnice, in limita abaterilor admisibile - si eventual o serie de sondaje, in numar suficient pentru a se verifica pozitia, formele si dimensiunile geometrice si calitatea corpului fundatiilor.

#### Cimentul

Prevederile NE 012-99 stabilesc domeniile si conditiile de utilizare ale cimenturitor destinate executarii lucrarilor de betoane si mortare.

Pentru stabilirea tipului de ciment s-a tinut seama de urmatoarele criterii:

- conditiile de serviciu si expunere

- conditiile de executie si tehnologia adoptata

- clasa betonului.

Conditiile de serviciu luate in considerare se refera la urmatoarele cazuri:

- elemente de constructii care au conditii normale de serviciu;

- elemente de constructie care sunt expuse la inghet in stare saturate cu apa (decantoare, rezervoare, castele de apa, diguri etc.)

- elemente de constructii expuse apelor naturale - in functie de gradul de agresivitate.



Conditiile de executie luate in considerare se refera la lucrari executate in conditii normale, lucrari executate pe timp friguros, lucrari masive.

Pentru conditii speciale de executie, altele decat cele mentionate mai sus, alegerea tipului de ciment se face pe baza de reglementari tehnice speciale sau cu avizul unui institut de specialitate. Alegerea tipului de ciment s-a facut pe baza prevederilor din tabelele 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3 din anexa 1.2 a codului de practica NE 012-99, in functie de conditiile de executie.

Cimentul va fi protejat de umezeala si impuritati in timpul depozitarii si transportului.

#### Apa

Apa utilizata la prepararea betoanelor va fi apa potabila (din reteaua publica) sau din alta sursa daca indeplineste conditiile tehnice prevazute in STAS 790/84. Apa va fi curata, proaspata si fara suspensii, mal, materii organice, saruri alcaline sau alte impuritati.

#### Agregate

La executarea elementelor si constructiilor din beton si beton se folosesc de regula agregate cu densitate normala, naturale sau provenite din sfaramarea si concasarea rocilor. Agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementarile STAS 1667-76, STAS 662-89 si SR 667-98.

#### Aditivi

Aditivii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau egale cu 5% substanta uscata fata de masa cimentului.

Folosirea aditivilor si dozajul acestora sunt prevazute in prolect, in functie de caracteristica constructiva si functionala a obiectului si de tehnologia de turnare a acestuia. In cazul folosirii concomitente a doi aditivi sunt obligatorii incercari preliminare si avizul unui laborator de specialitate. Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in cazurile mentionate in tabelul 4.4 din B.C. 8-9/99.

#### 3.1.1 Cofraje

Antreprenorul va furniza, proiecta, ridica, desface si indeparta cofrajele si va fi pe deplin raspunzator pentru stabilttatea si siguranta acestora. Cofrajele si sustinerile au rolul de a asigura obtinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare prevazute in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi executate si trebuie sa aiba capacitatea de a sustine betonul proaspat si toate incarcarile accidentale si pentru a proteja betonul de deteriorari si distrugeri in timpul turnarii, compactarii, prizel si tratarii.

Cofrajele vor fi construite in asa fel incat sa se poata da betonului dimensiunile cerute in desene, dintr-un material care sa permita obtinerea unei suprafete cu specificatiile cerute.

De regula, cofrajele vor trebui sa fie din lemn si vor include si suportii temporari. In situatii speciale se pot utiliza cofraje metalice sau din material plastic.

Abaterile fata de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor de beton si beton armat dupa decofrare - aplicabile in cazurile curente. (vezi anexa III. 1.1 - Buletinul Constructor 8-9/1 999).

Cofrajele trebuie sa fie capabile sa reziste la toate actiunile ce pot aparea in timpul procesului de execute si trebuie sa fie dispuse astfel incat sa fie posibila amplasarea corecta a armaturilor, cat si realizarea unei compactari corespunzatoare a betonului.

Imbinarile dintre panourile cofrajului sa fie etanse, iar suprafata interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Substantele de ungere a cofrajului trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafata interioara a cofrajului, iar betonul trebuie turnat cat timp acesti agenti sunt eficienti. Alegerea agentilor de decofrare se va face pe baza reglementarilor tehnice in vigoare.

#### Montarea cofrajelor

Montarea cofrajelor se va face astfel incat sa asigure forma si dimensiunile constructiei sa fie rigide si foarte bine sprijinite pe elementele de sustinere, rezemate pe teren, astfel incat, pe timpul turnarii betonului, sa nu produca deformari laterale sau tasari pe verticala, situatii care nu sunt admise. Fiecare articol ce urmeaza a fi inglobat in beton va fi pozitionat si incastrat conform desenelor si bine fixat inainte de a incepe turnarea.



# Demontarea cofrajelor

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o rezistenta suficienta pentru a putea prelua integral sau partial, dupa caz, sarcinile pentru care au fost proiectate.

Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub +5°C, se recomanda ca durata minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ durata inghetului.

In cursul operatiile de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli:

- desfasurarea operatiilor va fi supravegheata direct de catre conducatorul punctului de lucru. In cazul in care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea constructiei decofrate se va sista demontarea elementelor de sustinere pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare;

Toate cofrajele vor fi indepartate fara socuri sau vibratii asupra betonului.

# 3.1.2 Armarea betonului

Otelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze "Specificatiilor tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in structuri din beton armat".

Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat (caracteristicile mecanice de livrare) sunt::

- oteluri cu profil neted OB 37 - STAS 438/1 -89

- oteluri profilate PC 52 - STAS 438/1 -89

- sarme rotunde trase - STAS 438/2-91

- plase sudate - SR 438-3,4:98

Otelurile de alte tipuri, inclusiv cele provenite din import, trebuie sa fie agrementate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare.

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului.

Armaturile care urmeaza a se fasona, trebuie sa fie curate si drepte. Se vor indeparta eventuale impuritati si rugina, in special in zonele de innadire prin sudura a armaturilor.

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C.

Unde este indicat in plansele de armare, armaturile vor fi prevazute la capete cu carlige conform prevederilor din proiect STAS 10107/0-90. Formele de carlige utilizate sunt:

- cu indoire la 180° pentru barele din OB 37

- cu indoire la 90° pentru barele din PC 52 si PC 60

Pentru etrieri si agrafe ancorarea se realizeaza prin carlige indoite la 135° sau 180° in cazul etrierilor din OB 37 si numai la 135° tn cazul celor din PC 52 sau PC 60 (pentru detalii se poate consulta STAS 10107/0-90).

Indoirea barelor inclinate si lungimea portiunii drepte ale acestor tipuri de bare trebuie sa se conformeze prevederile proiectului si a STAS 10107/0-90.

Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect luandu-se masuri care sa asigure mentinerea acestela in timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, capre etc.). Se vor prevedea:

- cel putin patru distantieri la fiecare m2 de placa sau perete;

- cel putin un distantier la fiecare m de grinda sau stalp pentru Ø 12 mm si cel putin 2 distantieri pentru Ø< 10mm;

- cel putin un distantier intre randurile de armatura la fiecare doi m de grinda in zona de armatura pe doua sau mai multe randuri.

In cazul placilor cu grosime mai mare de 40 cm si al armaturilor cu  $\emptyset$  > 14 mm, se admite depasirea distantelor mentionate, cu conditia pastrarii pozitiei armaturii.

Distantele minime intre armaturi precum si diametrele minime admise pentru armaturile din beton armat monolit sau preturnat in functie de diferitele tipuri de elemente se vor considera conform STAS 10107/0-90.

Abaterile limita la fasonarea si montarea armaturilor sunt indicate in B.C. 8-9/99 - anexa II.2.

Alegerea sistemului de innadire si innadirea armaturilor prin suprapunere se fac conform prevederilor proiectului si ale STAS 10107/0-90. In functie de diametrul si tipul barelor, felul solicitarii, zonele elementului, procedeele de innadire sunt suprapunere, sudura, mansoane metalo-termice, mansoane prin presare.



Innadirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obisnuita: sudura electrica prin puncte, sudare electrica cap la cap, sudare manuala cu arc electric prin suprapunere cu eclise sau in cochilie, sudare in mediu de bioxid de carbon, conform reglementarilor tehnice specifice din C 28-1983 si C 150-1984, in care sunt indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de sudura si conditie de executie

Utilizarea sistemelor de innadire prin dispozitive mecanice (mansoane metalo-termice) sau prin presare este admisa numai pe baza reglementarilor tehnice specifice.

In cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevazute in proiect, se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului. Inlocuirea se va inscrie in planurile de executie care se includ in cartea tehnica a constructiei.

Plasele sudate din sarma trasa neteda STNB sau profilata STPB se utilizeaza ori de cate ori este posibil la armarea elementelor de suprafata in conditiile prevederilor STAS 10107/0-90. Executarea si utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.

Pentru asigurarea durabilitatii elementelor prin protectia armaturii impotriva coroziunii si o conlucrare corespunzatoare cu betonul, este necesar ca la elementele din beton armat sa se realizeze un strat de acopeire cu beton minim. Grosimea minima a stratului de acoperire se stabileste prin proiect si se determina functie de tipul elementului, categoria elementului, condiile de expunere, diametrul armaturilor, clasa betonului, gradul de rezistenta la foc.

Grosimea stratului de acoperire cu beton in medii considerate fara agresivitate chimica respecta prevederile STAS 10107/0-90, iar in medii cu agresivitate chimica respecta reglementarile tehnice speciale.

#### 3.1.3 Cerinte de calitate pentru betoane

Consistenta betonului proaspat poate fi determinata prin urmatoarele metode: tasarea conului, remodelare VE-BE, grad de compactare si raspandire.

Functie de metoda folosita, consistenta betonului este prezentata in tabelele 7.1.1 ... 7.14 din NE 012/99, publicat In Buletinul Constructor nr. 8-9/1999. Cea mai folosita metoda este cea a tasarii conului, cu exceptia betoanelor vartoase.

Continutul de aer oclus poate fi determinat conform STAS 5479-88, folosind metoda gravimetrica sau metoda volumetrica cu presiune.

Densitatea aparenta se determina pe betonul proaspat in conformitate cu STAS 1759-80.

Categoria de densitate este stabilita functie de densitatea aparenta a betonului intarit la 28 zile, determinate conform STAS 2414-91.

Rezistenta la compresiune (N/mm2) se determina pe cilindrii de 150/300 mm sau cuburi cu latura 150 mm la varsta de 28 zile, sub a carei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate.

Definirea clasei betonului facuta in prezenta reglementare tehnica are in vedere STAS 1275-88 cu privire la pastrarea epruvetelor.

Nivelele de performanta ale betoanelor in functie de gradul de impermeabilitate (rezistenta la penetrarea apei) si de gradul de gelivitate se stabilesc in conformitate cu STAS 3622-86.

Valoarea de baza a deformatiei specifice la 28 zile a betonului datorita contractiei pentru betoane obisnuite in conditii normale de intarire este 0,25 % conform STAS 10107/0-90.

Rezistenta la compresiune a betonului si relatia intre raportul A/C trebuie determinate pentru fiecare tip de ciment, tip de agregate si pentru o varsta data a betonului. Adaosurile din beton pot interveni in determinarea efectiva a raportului A/C,

Gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate, raportul A/C si tipul de ciment folosit la prepararea betonului, s-au stabilit functie de clasa de expunere in care sunt incadrate constructive (vezi tabelul 5.1 din B.C. 8-9/99).

#### 3.1.4 Prepararea si transportul betonului

Betoanele se vor amesteca cu agitatoare mecanice adecvate. In nici un caz, amestecarea nici unei sarje de beton nu se va face mai putin de doua (2) minute. Capacitatea unei sarje va fi de asa natura incat sa asigure livrarea continua a betonului la amplasament.

SC SERCOTRANS SRL



Betonul care a inceput sa se intareasca nu va fi reamestecat cu beton proaspat, cu sau fara adaugare de apa. In nici un caz nu se va folosi un astfel de beton. Inainte de a fi reincarcata intreaga cantitate din tamburul amestecator va fi descarcata. Tamburul amestecator va fi curatat inainte de a schimba proportia de betoane sau la terminarea amestecarii.

Pentru fiecare sarja se vor nota urmatoarele date:

- tipul betonului

- greutatea agregatelor si cimentului
- cantitatea de apa adaugata
- timpul de amestecare
- timpul dupa care s-a descarcat sarja
- tipul si cantitatea aditivilor

Transportul betonului trebuie efectuat luand masurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea componentelor sau contaminarea betonului.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare, jgheaburi sau tomberoane.

In caz de ploaie sau arsita, cand betonul se transporta cu autobasculante pe distante mai mari de 3 km, suprafata libera a betonului trebuie protejata, pentru a evita evaporarea sau aportul de apa datorita intemperiilor.

Durata maxima posibila de transport se va stabili in functie de compozitia betonului, astfel incat sa se evite inceputul de priza.

#### 3.1.5 Turnarea betonului

Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sunt intocmite procedurile pentru betonare si s-au stabilit si instruit formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie si masurile privind securitatea muncii si PSI;

- au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi (dupa caz);

- daca de la montarea armaturilor a trecut o perioada mai mare de 6 luni, se va intocmi o comisie alcatuita din beneficiar, antreprenor, proiectant si reprezentantul ISC care va decide oportunitatea expertizarii armaturii;

- suprafetele de beton turnat anterior si intarit, care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor fi spalate si curatate si trebuie sa aiba rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane;

- nu se intrevede posibilitatea interventiei unor condtii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, furtuna etc)

- in cazul fundatiilor, sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii;

- sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si efectuarii determinarilor prevazute pentru betonul proaspat.

Se interzice inceperea betonarii inainte de efectuarea verificarilor si masurilor indicate mai sus. Dupa caz, se pot adauga si alte masuri, care vor fi stabilite prin proiect.

#### Reguli generale pentru turnarea betonului

La turnarea betonului trebuie respectate regulile generale, care pot fi completate cu prevederi suplimentare din anexa IV.1 a B.C. 8-9/99:

- temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii trebuie sa fie cuprinsa intre +5°C si +20°C; in perioada de timp friguros, cand exista pericol de inghet, betonarea este permisa daca temperatura betonului la descarcare va fi de minim +15°C, iar temperatura betonului in stratul de suprafata si de profunzime, la o adancime de 10 cm, pe toata durata prizei si in urmatoarele 3 zile de intarire va fi mentinuta la minim +5°C

- in perioada calduroasa a aerului (mai - octombrie) temperatura betonului proaspat nu trebuie sa depaseasca +20°C;

- inainte de turnarea betonului toate cofrajele vor fi curatate cu aer comprimat pentru a indeparta murdaria sau orice materiale straine, operatie dupa care cofrajele de lemn, betonul vechi sau



zidariile, care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor fi udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului;

- betoanele vor fi manevrate, turnate si compactate in asa fel incat sa nu fie deranjate cele turnate si compactate anterior si sa nu apara nici o segregare.

- din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face in: bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare, daca inaltimea de turnare nu depaseste 3 m;

- daca betonul adus la locul de punere in lucrare prezinta segregari sau nu se incadreaza in limitele de consistenta admise, va fi refuzat sau se admite imbunatatirea consistentei numai prin folosirea unui superplastifiant;

- inaltimea de cadere libera a betonului trebuie sa fie maximum 3 m. Pentru inaltimi mai mari se pot folosi jgheaburi sau alte mijloace de turnare adecvate. Jgheabul de turnare a betonului se va sustine cu un suport vertical sau orizontal;

- betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun;

- betonul trebuie sa fie uniform raspandit in lungul elementului in straturi orizontale de maximum 50 cm, iar turnarea noului strat sa se faca inainte de inceperea prizei betonului turnat anterior. Nu se accepta turnarea betonului peste beton intarit, cu exceptia rosturilor de turnare dinainte hotarate;

- se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazuta; in caz contrar, ele vor fi corectate in timpul turnarii;

se va respecta grosimea stratului de acoperire cu beton in conformitate cu prevederile proiectului;

- este interzisa asezarea vibratorului pe armaturi;

- in zonele cu armaturi dese se va urmari umplerea completa a sectiunii cu beton;

- se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerea acestora; in cazul cedarii sau deplasarii lor, se vor lua masuri de remediere;

- este interzisa circulatia muncitorilor direct pe armaturi sau pe betonul proaspat;

- betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect;

- durata maxima admisa a intreruperilor de betonare este de 2 ore - in cazul cimenturilor cu adaosuri si/sau aditivi si 1,5 ore in cazul cimenturilor fara adaosuri si/sau aditivi.

#### 3.1.5.1 Compactarea betonului

Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, functie de consistenta betonului, tipul elementului etc., dar numai atata timp cat este lucrabil. In general compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare.

Vibratoarele vor avea dimensiuni si putere adecvate si vor fi manipulate de operatori instruiti si experimental si vor fi mentinute in buna stare de functionare.

Se admite compactarea manuala (cu maiul) numai in cazul in care nu se poate efectua compactarea mecanica si anume:

- dimensiunile sectiunil si desimea armaturilor nu permit vibrarea mecanica;

- intreruperea functionarii vibratorului din diferite motive.

Detalii privind procedeele de vibrare mecanica sunt prezentate in anexa IV.2 a B.C. 9-9/1999.

#### 3.1.5.2 Rosturi de lucru (de turnare)

Daca este posibil, se vor evita rosturile de lucru, betonarea facandu-se fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sau procedura de executie.

Numarul rosturilor de lucru trebuie sa fie minim pentru a se inlatura riscul de diminuare a impermeabilitatii in rost. Ele trebuie sa fie localizate in zone ale elementelor (structurii) care nu sunt supuse la eforturi mari in timpul exploatarii.

Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele cerinte (cu completari privind stabilirea pozitiei rostului - anexa IV din B.C. 9-9/1999):

- suprafafa rostului de lucru la stalpi si grinzi va fi perpendicular pe axa acestora, iar la placi si pereti, perpendiculara pe suprafata lor;

- armaturile vor traversa rosturile de turnare.

- tratarea rosturilor de lucru se face astfel:



- dupa cca. 4 ore de la terminarea prizei (6-8 ore de la terminarea betonarii) se spala suprafata betonului proaspat cu jet de apa sub presiune si aer comprimat pentru a indeparta stratul superficial de mortar si lapte de ciment, fara a se disloca piatra din beton, iar suprafata sa fie cat mai rugoasa;

- in cazuri exceptionale, in care operatia nu s-a executat in timp util, dupa minim 2 zile de la turnare se procedeaza la o sprituire usoara pentru indepartarea laptelui de ciment si apartia granulelor de piatra.

# 3.1.5.3 Tratarea betonului dupa turnare

Tratarea si protejarea betonului dupa turnare sunt obligatorii si trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa compactare, durata acestora fiind in functie de tipul structurii, elementului, conditie de mediu si conditiile de expunere in perioada de serviciu.

Pana la intarirea completa, betonul va fi protejat de efectul vantului, soarelui, temperaturi sau variatiilor de temperatura, incarcarii premature sau impactului, agresiunii apelor subterane sau altor cauze adverse.

Suprafetele vor fi protejate cu tesaturi, nisip, películe de protectie sau alte materiale adecvate, care vor fi in contact cu betonul si care vor mentine umiditatea prin stropire cu apa.

In lipsa unor date referitoare la compoztia betonului, conditiile de expunere in timpul duratei de serviciu a constructiei, pentru a asigura conditii favorabile de tratare se va mentine umiditatea timp de minimum 7 zile dupa turnare.

In cazul recipientilor pentru lichide, mentinerea umiditatii va fi asigurata 14 + 28 zile, in functie de anotimp si conditiile de expunere.

#### 3.2 Drumuri, platforme si trotuare

Amenajarea lucrarilor existente afectate temporar de lucrarile antreprenorului pe care acesta le executa si vor fi suportate de acesta. Aceste lucrari vor fi realizate la nivelul cerintelor autoritatilor competente, ale proprietarilor particulari sau a persoanelor care au control asupra drumurilor si a instalatilor aferente.

#### Restabilirea circulatei

Pe toate drumurile afectate de sapatura in transee, pentru traversarea conductelor, restabilirea circulatiei se poate face:

- prin deviere laterala a circulatei;

- prin efectuarea de sapaturi partiale in zona carosabila.

Devierea laterala a circulatei se va face atunci cand exista conditii de teren pentru realizarea acestui sistem, devierea facandu-se intr-o parte sau alta a drumirii.

Zona de drum afectata de lucrari se va trata dupa cum urmeaza:

- capetele drumului dezafectat circulatiei se vor bara cu parapeti metalici deformabili, imediat dupa intersectia cu drumul de deviere.

- cele doua capete ale drumuiui de deviere, vor fi marcate cu 100 m in avans, cu stalpi si table indicatoare de avertizare pentru reducerea vitezei.

- barajul din parapet metalic deformabil va fi semnalizat optic, pe timp de noapte, cu lamina rosie. Stratul rutier pentru drumul de deviere va fi alcatuit din 25 cm balast cilindrat pe toata" latimea carosabila, de 2 x 0,50 + 6,00 = 7,00 m, cu grad de compactare PROCTOR normal de 90%.

In cazul in care nu exista posibilitatea de a se executa drumul de deviere, traversarea conductelor se va face prin sapaturi partaie in zona carosabila.

Sapatura se va executa in doua etape:

- prima, pe 1/2 din zona carosabila fiind necesar ca peretele frontal transeei dinspre axul drumului sa fie sprijinita ferm, pentru a putea prelua suprasarcina data de convoiul rutier care circula pe cealalta jumatate de carosabil, neafectat de sapatura.

- a doua etapa, pe cealalta jumatate de carosabil, dupa ce transeea a fost umpluta cu balast compactat, pana sub fundatia drumului existent si refacerea sistemului rutier.

Gradul de compactare PROCTOR normal, al balastului cu care se umple transeea, conform STAS 2914-84, pentru umpluturi necoezive si pentru imbracaminti permanente este de:

- 98% - pentru adancimea pana la 2,00 m sub patul drumului;



- 95% - pentru adancimea mai mare de 2,00 m sub patul drumului

#### Elemente geometrice

Traseele drumurilor si platformelor se vor realiza conform planului de situatie, care prevede elementele de trasare.

Verificarea elementelor de trasare se va face in conformitate cu normativul C 56 - 85 Caietul XXI cap.8 - paragraf 2 - verificarea directa (Bulet.Constr.nr.1, 2/1986), verificare care se refera la:

- cota rosie a profilului in lung;

- declivitatile profilului in lung si pozitiile kilometrice ale punctelor de schimbare a lor;

- bombamentul partii carosabile pe portiunile de aliniament si pantele transversale ale profilelor situate in cuba si ale acostamentelor si trotuarelor;

- regularizarea suprafetei imbracamintei;
- pozitia diferitelor lucrari accesorii;

- orice alte lucrari specifice, aferente cali.

Abaterile admisibile la executia fata de prevederile proiectului a elementelor geometrice si regularitatii suprafetei sunt conform Anexei XXI.2 din normativul C 56 - 85 de mai sus pentru fiecare tip de imbracaminte in parte.

#### Drumuri si platforme de exploatare din interiorul incintelor

Traseele drumurilor si a platformelor interioare incintelor se vor realiza conform planului de situatie, care prevede elemente necesare trasarii.

Tinand cont ca circulatia este ocazionala, sistemul rutier va fi alcatuit din 8 cm macadam cilindrat cu o fundatie din balast cilindrat, avand grosimea de 20 cm, realizata conform STAS 6400 - 84 si STAS 662 - 89. Pe aceste drumuri si platforme, circulatia de exploatare este de volum foarte mic in comparatie cu cele de pe drumumrile publice.

Executia macadamului va respecta reteta si specificatiile tehnice articolului DA 13 A din normele indicatorului de norme de deviz pentru lucrari de drumuri D.

#### Amenajarea si refacerea suprafetelor, altele decat drumuri

Exceptand cazul in care o autoritate isi exercita dreptul de a reface o suprafata de teren afectata de operatiunile antreprenorului, acesta din urma va fi responsabil material pentru refacerea la conditia initiala a tuturor suprafetelor deranjate, cum sunt marginile drumurilor, banchete, poteci, terenuri libere, gradini si orice alteva pana la satisfacerea autoritatilor locale, proprietarilor particulari sau a persoanelor ce au control asupra terenului respectiv.

Toti copacii, tufisurile si plantele se vor transplanta cu grija si se vor readuce la pozitia initiala dupa umplerea excavatiilor. Readucerea copacilor batrani sau maturi va putea fi anulata in cazurile cand varsta copacilor face impracticabila readucerea lor.

Pamantul vegetal va fi depozitat cu grija si repozat la suprafata umpluturilor, acolo unde se impune acest mod de tratare.

#### Trotuare si pavaje

Trotuarele, respectiv aleile, precum si suprafetele similare care sunt pavate, vor avea materialul pentru fundatie pozat fie pe umpluturi compactate, fie pe materiale selectate, dupa indicatia data in project si compactate fie cu un cilindru compresor, fie cu maiul mecanic de 150-200 kg.

Fundatla trotuarelor va fi formata din 7 cm nisip, compactat cu gradul de 95 % PROCTOR NORMAL, iar pavarea acestora se va face cu placi din beton 50 x 50 x 8 cm.

Pozarea placilor prefabricate se face pe fundatia din nisip compactat, avand rosturile de 6 mm latime umplute cu mortar de ciment sau mastic de bitum, solutia de umplere fiind dictata de natura terenului de fundatie:

- mastic de bitum pentru terenuri contractile sau sensibile la umezire;

- mortar de ciment pentru restul terenurilor de fundare.



Antreprenorul va trebui sa ridice si sa schimbe orice dala care s-a scufundat, prin tasarea terenului adiacent, iar actul de receptie nu va fi emis pana cand lucrarea nu va indeplini exigentele caietului de sarcini.

#### Drumuri de acces existente

Antreprenorul va avea grija sa evite deteriorarea drumurilor existente de acces si va repara pe propria cheltuiala avariile si uzurile provocate acestora datorita operatiunilor si traficuiui in procesul de constructie din contract.

Amenajarea drumurilor de acces pana la incintele proiectate ale statiilor de pompare, rezervoarelor, fronturilor de captare etc. nu fac obiectul proiectelor elaborate in cadrul acestui contract. Proiectarea si executia acestor cai de acces este responsabilitatea autoritatiior locale.

#### 3.3 Confectii metalice

#### Materiale

Materialele ce se folosesc trebuie sa aiba compozitia chimica si caracteristicile mecanice corespunzatoare pentru marcile si clasele de calitate prevazute in proiectul de executie, intocmit in baza prevederilor din standardele de produse, precum si a alter prescriptii legale in vigoare.

Alte conditii necuprinse in standarde, apreciate de proiectant ca necesare, pot fi introduse in proiect si nota de comanda, de acord cu uzina furnizoare. Aceste conditii suplimentare vor fi garantate de uzina furnizoare.

Marcile si clasele de calitate ale otelurilor, precum si caracteristicile mecanice ale suruburilor, piulitelor al saibelor nu pot fi schimbate fara acordul scris prealabil al proiectantului.

#### Aspect (defecte de suprafata) si defecte interioare

Laminatele utilizate la elementele de constructie din otel trebuie sa corespunda condiilor tehnice cu privire la neregularitati de executie (defecte de suprafata si defecte interioare), stabitite prin prezentele prescriptii.

Se admit defecte de supafata a caror adancime nu depaseste 1/2 din abaterea limita la grosime prescrisa in standardul de produs respectiv. Defectele cuprinse intre 1/2 si valoarea intreaga a abaterii limita se vor inlatura prin polizare, care se recomanda a fi executata in directia eforturilor si a carei panta fata de suprafata piesei nu va depasi 1:10.

In ambele cazuri, grosimea minima efectiva trebuie sa fie cel putin egala cu grosimea admisa. Se interzice utilizarea pieselor din laminate cu suprapuneri care nu se inlatura complet la uzinare.

Laminatele care prezinta defecte de suprafata cu adancimi mai mari decat abaterea limita din standardul de produs, sau incluziuni nemetalice respectiv sulfuri cu lungimi mai mari de 5 mm si latimi sau grosimi mai mari de 1 mm, pot fi utilizate numai cu acordul scris in prealabil al proiectantului si cu eventualele masuri de remediere prescrise de acesta.

#### Abaterea limita de la forma si dimensiuni

Abaterea limita la indreptarea la rece sau la cald se exprima prin sageata a carei valoare nu trebuie sa fie mai mare de 1/1000 din lungimea piesei, dar fara a depasi 10 mm.

La indreptarea tablelor, abaterea limita dintre acestea si o rigla de otel cu lungimea de 1 m asezata in orice directie si in orice loc pe suprafata lor, este de maximum 1,5 mm.

La piesele indoite, abaterea limita se exprima prin marirea rostului dintre acestea si un sablon a carui lungime masurata pe arc este egala cu lungimea zonei de indoire, dar fara a depasi 1,5 m. Marimea rostului nu va depasi 1/500 din lungimea arcului zonei de indoire, dar maximum 3 mm.

#### Abateri limita la trasare

Trasarea pieselor se executa cu o precizie de  $\pm$  1 mm exceptand pe cele pentru care proiectul prescrie o precizie mai mare.

- abaterile limita admise la forma si dimensiunile elementare sunt conform tabelului 1 - STAS



#### 767/0-88.

- abaterea limita admisa la montajul elementelor constructiilor din otel.

- abaterile limita la rezemarea elementelor din otel sunt conform tabelului 2 STAS 767/0-88.

- abaterile limita admise la constructia din otel dupa executarea lucrarilor de montaj sunt conform tabelului 3 din STAS 767/0-88.

Indoirea pieselor se poate face la rece, daca raza este mai mare sau cel putin egala cu jumatatea valorii minime admise in cazul indreptarii la rece.

#### Trasare

Indiferent daca se executa trasarea sau daca taierea se face direct, la stabilirea cotelor de debitare a materialelor se va tine seama ca valorile cotelor din proiect sunt finale, care trebuie realizate dupa incheierea intregului proces tehnologic de uzinare.

Orientarea pieselor fata de directia de laminare poate fi oarecare, cu exceptia cazurilor cand se fac mentiuni speciale in desenele de executie.

#### Taierea

In cazul taierii termice, marginile care urmeaza sa ramana libere, precum si cele care nu se vor topi complet (pe intreaga grosime) prin sudare, trebuie sa se incadreze in clasa de calitate II, conform STAS 10546-76. Marginile care se vor topi prin sudare, precum si toate marginile pieselor care au rol de fururi, trebuie sa se tncadreze in clasa de calitate III.

Prelucrarea mecanica ulterioara a marginilor taiate termic este obligatorie numai daca se prescrie in project. In acest caz, se va indeparta un strat de minimum 2 mm adancime. Suprafata ramasa nu va prezenta neregularitati sau fisuri.

In cazul taierii cu foarfeca sau prin stantare, marginile care urmeaza sa fie libere sau care nu vor fi complet topite prin sudare, se prelucreaza prin polizare sau rabotare. In cazul pieselor din grupa de executie A, prelucrarea se extinde in mod obligatoriu pana la o adancime de cel putin 2 mm la piese cu grosimi pana la 14 mm inclusiv, respectiv cel putin 3 mm la piese mai groase.

Marginile care urmeaza sa fie topite complet prin sudare, precum si marginile pieselor care au rol de fururi nu se prelucreaza, daca aceasta nu se prescrie in proiect.

La marginile libere ale pieselor taiate cu fierastraul, se vor indeparta bavurile prin polizare.

#### Protectia anticoroziva

Pregatirea suprafetelor se va face in conformitate cu STAS 10166 /1-77, iar straturile de protectie, vor respecta prevederile proiectului si ale STAS 10702/1 -83 si STAS E 10702/2-80.

Se va urmari si consemna in procese verbale de lucrari ascunse aplicarea protectiei anticorozive pe suprafetele interioare ale elementelor care urmeaza sa fie inchise, daca in proiect se prevede protejarea acestora.

In uzina se va aplica obligatoriu cel putin un strat de grund pe toate suprafetele care urmeaza sa fie protejate prin vopsire. Prin intelegere intre uzina si intreprinderea de montaj, in uzina se pot executa si unul sau mai multe straturi de protectfe prevazute a fi aplicate la montaj.

## Montajul constructiilor din otel

Montajul constructiilor din otel se face pe baza documentatiei tehnice elaborate de proiectant sau intreprinderea de montaj, dupa caz, cu respectarea indicatiilor prevatzute in proiect.

Inainte de inceperea montajului, se vor face verificarile prescrise in STAS 767/0. De asemenea se va verifica daca exista nepotriviri intre elementele care urmeaza sa fie asamblate, sunt necesare remedieri, acestea se vor executa in condiile mentionate in standarde.

In cazul cand unele operatii trebuie sa abia loc la temperaturi scazute, se vor respecta toate prevederile prescriptiilor legale in vigoare privind executarea lucrarilor de construire pe timp friguros.

#### Reguli si metode de verificare a calitatii

Verificarea conditiilor tehnice generale de calitate a elementelor constructiilor din otel la montaj consta in:

- verificarea imbinarilor care se executa la montaj



- verificarea condiilor privind comportarea unor elemente sau a constructiei din otel sub incarcari. Verificarea pieselor si a elementelor de constructie din otel din punct de vedere al aspectului si al respectarii abaterilor admise la dimensiunile geometrice, se efectueaza bucata cu bucata. Proportiile verificarilor referitoare la calitatea materialelor si a imbinarilor sunt cele stabilite de prescriptii tehnice legale in vigoare. In cazuri speciale, proiectantul poate prevedea justificari scrise a acestor prestatii suplimentare.

Verificarea calitatii materialelor utilizate la uzinare si montajul constructiilor din otel (oteluri, organe de asamblare, materiale de adaos pentru sudura, materiale folosite pentru protectia anticoroziva etc) se face pe baza de produs sau in lipsa totala sau partiala a acestor certificate, prin incercari in laborator autorizate, in concordanta cu standardele mentionate.

Verificarea respectarii tehnologiei de executie se face separat pentru fiecare faza intermediara (indreptare, indoire, taiere, gaurire etc) pe baza incercarilor si a masuratorilor prevazute in documentatia tehnica de execute si in prescriptii legate in vigoare.

Trecerea de la o faza la alta este permisa numai dupa verificarea realizarii in faza precedenta a conditiilor de calitate prescrise.

Verificarea imbinarilor executate la montaj se face pe baza prescriptilor tehnice legale in vigoare, precum si a eventualelor conditii suplimentare prevazute in documentatia tehnica de executie.

Verificarea formei si dimensiunilor geometrice ale elementelor de constructie din otel se face pentru ca elementele sa corespunda datelor din tabelele 1 si 3 din prezentul standard si documentatia tehnica. In uzina, aceasta verificare se va efectua inainte de aplicarea primului strat de protectie anticoroziva.

Verificarea aspectului se face pentru ca elementele de constructie din otel sa corespunda conditiilor tehnice de calitate cu privire la neregularitatile de executie (danivelari locale, rosturi de imbinare, fisuri etc) modul de tratament anticoroziv, stabilite pentru fiecare tip de element si imbinare prin documentatia tehnica sau prin alte prescriptii, in functie de importanta, modul de finisare si conditie de exploatare ale elementului.

Verificarea pozitiei in plan si a nivelului fetei superioare a fundatiiior (inclusiv suruburile de ancoraj sau golurile pentru suruburi), sau a zonelor de rezemare pentru elementele constructiei din otel se face pentru ca acestea sa corespunda datelor din documentatia tehnica de executie. In cazul in care abaterile depasesc valorile admise, se vor executa de catre intreprinderea de constructii toate remedierile necesare. Atat verificarile, cat si remedierile efectuate vor fi consemnate obligatoriu in procese verbale.

Receptia constructiilor din otel montate se face conform reglementarilor in vigoare privind efectuarea receptiei obiectivelor de investitii.

# Depozitare, livrare si transport

Depozitarea elementelor de constructii din otel se face pe tipuri de dimensiuni. La asezarea elementelor in depozit si la transport se vor respecta prescriptiile legale in vigoare si eventualele indicatii din proiectul de execute privind:

- conditiile de protectie contra intemperiilor pentru elemente speciale;

- conditii de rezemare pentru ca sa nu se produca deformatii remanente in elemente;
- asigurarea stabilitatii elementului sau a stivei de elemente.

# Pregatirea materialelor

Inainte de debitare, laminatele se verifica bucata cu bucata in ceea ce priveste aspectul exterior si dimensiunile. Laminatele cu suprapuneri, stratificari, exfolieri, segregatii, deformatii (torsionari sau curburi in forma de sabie), abateri dimensionale si alte defecte, care nu se incadreaza in cele prevazute in prescriptiile in vigoare, trebuie eliminate de la debitare.

# Procedee de sudare

Procedeele si metodele de sudare se aleg in primul rand pe considerente de calitate si in al doilea rand pe considerente economice.



In executia constructiilor si elementelor se vor refolosi, in limita capacitatii instalate, sudarea automata si semiautomata, respectiv procedeele de sudare cele mai economice si productive, care sa asigure conditiile de calitate cerute. In vederea aplicarii acestora, forma rosturilor imbinarilor poate fi modificata de catre uzina constructoare, cu avizul proiectantului.

#### Sudarea

Lucrarile de sudura vor fi executate numai de catre personal calificat pentru asemenea lucrari, care vor poansona cu poanson distinctiv fiecare sudura executata.

Sudarea constructilor de otel se va executa la o temperature de peste 0 °C, si in general in ateliere si spatii inchise. In cazul executiei lucrarilor de sudare in aer liber, trebuie luate masuri pentru protejarea locului de sudare si a sudorului, de vant, de ploaie si zapada.

Se recomanda ca sudurile executate la temperaturi sub 0 °C sa se execute cu electrozi cu invelis bazic rezistent la fisuratii.

Se recomanda ca pe cat posibil sudarea sa se faca in poztie orizontala, evitandu-se sudarea in pozitie verticala si peste cap.

Sudarea se va executa fara pori, incluziuni nemetalice, lipsuri de patrunderi si lipsuri de topire. Suprafata cusaturilor trebuie sa fie cat mai neteda si uniforma. Se vor evita crestaturile de topire la marginile sudurilor, iar craterele se vor umple cu metal.

La sudarea electrica prin presiune, puterea masinilor trebuie sa corespunda sectiunii de sudat. Suprafetele de contact intre piese sunt intre piese si bacurile de prindere, respectiv electrozi la sudarea prin puncte, se vor curati cu grija.

#### Remedierea defectelor

Crestaturile (adanciturile) ivite in timpul sudurii se vor umple cu sudura, iar trecerile de la materialul de baza la sudura se vor netezi prin polizare in directia de solicitare. Se interzice lasarea unor rizuri perpendiculare pe directia liniilor de forta.

Se admit slefturi locale ale crestaturilor si urmelor de amorsare a arcului electric, care nu depasesc 5 % din grosimea elementelor. Adancimile mai mari se umplu cu sudura si se netezesc prin polizare ingrijita.

Portiunile defecte se indeparteaza urmarind ca sudura sa fie refacuta.

#### Controlul executiei

Controlul executiei incepe cu receptionarea materialelor de baza si a celor de adaos. Se va efectua controlul tehnic de calitate dupa fiecare faza de executie, insistandu-se la verificarea dupa debitare, dupa prelucrarea la masini, dupa asamblare la lacatuserie si dupa sudare.

Executia operatiilor prescrise in mod special ca: preincalzire, detensionare (prin incalzire sau ciocanire), inceperea si terminarea sudarii joantelor la imbinarile in capete pe placute prelungitoare, scobirea radacinii sudurilor prin craituire arc - aer, sudarea in detaliu, a unor pozitii care sa preceada asamblarea elementelor de constructie, etc. se vor supraveghea de personal autorizat si competent.

Constructile si elementele de constructie executate trebuie sa corespunda cotelor si dimensionilor date in proiectul de executie si sa se inscrie in abaterile limita date de STAS 767-64 si STAS 2300-65, precum si cele date in caietele de sarcini.

#### Protectia si vopsirea suprafetelor metalice

Cu exceptia lucrarilor metalice sau de inox ingropate in beton, toate celelalte lucrari de constructii si confectii metalice vor fi vopsite.

Inainte de aplicarea unui strat protector intreaga suprafata va fi curatata de orice urma de praf, resturi de vopsea, rugina, grasimi sau alte depuneri prin spalare cu apa sau daca este necesar cu o perie aspra. Inainte de vopsire antreprenorul va inspecta suprafetele ce urmeaza a fi vopsite. Vopseaua nu se va aplica pe suprafete ude, acide, alcaline, rugoase sau unse.

Se vor aplica urmatoarele sisteme de acoperire:

Pentru metalul aflat in contact continuu cu apa:

- un start de grund epoxidic, cu o grosime minima de 25 µm;

- doua straturi de vopsea epoxidica, fiecare strat de minimum 200 µm.



- Pentru celelalte lucrari metalice se vor utiliza urmatoarele sisteme:
- <sup>2</sup> un strat de grund epoxidic, cu o grosime minima de 25 µm;
- unul sau doua straturi de email epoxidic, cu o grosime minima de 150 µm;
   doua straturi email epoxidic, cu o grosime minima de 50 µm pentru fiecare strat.



# 4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR

In scopul executarii lucrarilor de constructii in conditii de siguranta si igiena a muncii precum si de prevenire a incendiilor se fac urmatoarele recomandari obligatorii, in conformitate cu "Regulamentul privind protectia si igiena muncii In constructii" (conform cu HG nr. 795/1992 si aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-8 dip anul 1993) precum si cu legea nr. 32/1968 si HG nr. 51/1992 privind normele de paza contra incendiilor.

Se atrage atentia in mod deosebit asupra respectarii prevederilor urmatoarelor reglementari:

Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa ale localitatilor si pentru nevoi tehnologice si Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 11/1996;

Norme unice privind protectia muncii la producerea, transportul, depozitarea si folosirea clorului lichefiat si gazos, aprobate de Ministerul muncii si Protectiei Sociale prin ordinul Nr. 42/78 si de catre Ministerul Sanatatii prin ordinul Nr, 96/78;

La executarea lucrarilor de terasamente se vor respecta prevederile din "Normele republicane de protectia muncii", aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si 60/1975 si "Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj" aprobate de M. C. Ind. cu ordinul nr. 1233/D 1980.

Se interzice cu desavarsire focul in sapaturile cu pereti sprijiniti, fie pentru dezghetarea pamantului fie pentru incalzirea muncitorilor, deoarece distrugerea prin foc a sprijinirilor ar putea da nastere la surparea peretilor si la accidente grave.

Atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe santierele unde se executa lucrari de terasamente se vor respecta prevederile specifice ale normelor in vigoare.

Antreprenorul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munca si sa tina seama de calificarea profesionala si de modul cum fiecare muncitor poate sa-si insuseasca notiunile din instructajul facut, incat sa poata folosi fara pericol instalatiile, utilajele, sculele si uneltele la locul de munca unde este repartizat, insistand in special asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului, dandu-se exemple concrete.

Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul de protectie a muncil si prevenirea incendiilor, facut si insusit. Obligatia efectuarii instructajului o au cei ce organizeaza, controleaza si conduc procesele de munca.

Ori de cate ori un angajat este numit de la un loc de munca la altul i se va face instructajul la noul loc de munca, chiar daca este aceeasi unitate.

Instructajul se va efectua in trei etape:

- Instructajul introductiv general (8 ore pana la 2 zile cu verificari in fisa de instructaj):

- Instructajul la locul de munca efectuat de catre conducatorul locului de munca (inginer, maistru, sef de echipa) durata fiind de eel putin 8 ore cu verificarea sefului ierarhic superior, celui care a facut instructajul, dupa care angajatul este admis sa lucreze.

- Instructajul periodic se face la locul de munca cel putin o data pe luna de conducatorul locului de munca. Instructajele angajatilor (introductiv general, la locul de munca si periodic) se vor consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj.

Pentru instructajul de protectie si igiena muncii se vor avea in vedere cel putin capitolele: Cap. 14 - Mijloace individuale de protectie;

Cap. 15 - Dispozitive de securitate a muncii;

Cap. 17 - Incarcarea, descarcarea si depozitarea materialelor;

Cap. 18 - Electrosecuritatea;

Cap. 19 - Terasamente;

Cap. 22 - Turnarea betoanelor;

Cap. 27 - Schele, esafodaje si scari;

Cap. 31 - Montarea prefabricatelor si a utilajelortehnologice;



Cap. 32 - Sudura;

Cap. 33 - Alimentare cu apa si canalizare;

Cap. 38 - Instalatii si masini de ridicat.

Subliniem necesitatea acordarii unei atentii deosebite cap. 14, 18, 19, 27 si 38.

Conform catalogului de dispozitive si elemente tipizate pentru protectia muncii la lucrarile de constructii montaj editate de M.C. Ind., proiect IPCT nr. 7088/1975, Antreprenorul va folosi dispozitivele indicate in acest catalog si anume:

Subgrupa I - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari de sapatura (simbol catalog nr, 122, 108, 107);

Subgrupa II - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari la inaltime (simbol nr. 201, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 216);

Subgrupa III - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari de sudura (simbol nr. 301, 303, 304, 306, 307);

Subgrupa IV - Dispozitive de protectie a muncii pentru lucrari electrice de joasa si inalta tensiune (simbol nr. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407);

Subgrupa VII - Dispozitive de protectie a muncii la confectionarea prefabricatelor din beton armat si beton precomprimat (simbol nr. 701, 702);

Subgrupa VIII - Semne conventional, indicatogre de securitate (simbol nr. 801, 802).

Se atrage atentia ca prevederile din prezentele masuri nu au caracter limitativ, in sensul ca antreprenorul, in plus, va trebui sa tina seama de prevederile tuturor instructiunilor si legilor in vigoare si sa ia masurile pe care le va considera necesare in vederea asigurarii securitatii muncii, evitarii accidentelor si prevenirii incendiilor.

Se va acorda o atentie deosebita la prelucrarea NPCI 1974 si a instructiunilor de prevenire si combatere a incendiilor precum si lucrarilor de sudura avand in vedere eliberarea perimetrului de foc la locurile de munca cu materiale inflamabile (reziduuri petroliere, constructii de gradul IV si V rezistenta la foc, executate din elemente combustibile).

Antreprenorul va prelucra cu angajatii sai masurile enumerate mai sus impreuna cu alte masuri pe care le gaseste necesar a fi luate in vederea asigurarii executarii lucrarilor in bune conditii de calitate, fara accidente sau incendii.



# 5. URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR

Urmarirrea comportarii in timp a constructiilor este un subsistem al calitatii constructiilor si interventiile in timp asupra acestora. Urmarirea comportarii in timp este obligatorie pentru toate unitatile, agentii economici si persoane fizice la care participa investitorii, proprietarii, proiectantii si executantii.

Scopul este examinarea si investigarea modului de comportare al constructiilor in exploatare sub aspectul de calitate datorita influientei agentilor de mediu si a conditiilor de utilizare precum si culegerea de date rezultate din acestea si efectuarea interventiilor de orice natura in timp asupra constructiilor.

Urmarirea comportarii in exploatare se executa sub forma urmaririi curente sau urmaririi speciale.

# A. Urmarirea curenta

Urmarirea curenta se face prin observarea directa vizuala si mijloace de masurare simple. Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter permanent pe toata durata constructiei si se efectueaza de beneficiar. Urmarirea curenta se face prin depistarea din timp a diferitelor deficiente ce pot aparea in comportarea constructiilor ca : fisuri, degradari ale materialelor, deformatii, tasari si pete de umiditate care se pot remedia de catre utilizator si care se vor inregistra in cartea tehnica a constructiei.

Examinarea constructiilor se face de catre organele insarcinate cu lucrarile de intretinere si reparatii curente si capitale.

Constatarile de la reviziile efectuate se consemneaza la Cartea constructiei capitolul C unde se vor inscrie si lucrarile de remediere.

La constructiile care au depasit durata de serviciu (25 ani) se va intocmi o expertiza tehnica pe baza careia se va stabili dezafectarea si celelalte secvente ale etapei de post-utilizare, fie mentinerea in serviciu in anumite conditii a acesteia. In al doilea caz, supravegherea curenta a starii tehnice se va realiza pe baza unui program si a unor instructiuni care sa asigure satisfacerea unor criterii de performanta, cel putin siguranta publica si a mediului

# B. Urmarirea speciala

Urmarirea speciala este o activitate permanenta care cuprinde efectuarea de observatii si masuri sistematice fata de cele din cadrul urmaririi curente, parametrii ce caracterizeaza performantele esentiale pentru exploatarea constructiei.

Urmarirea speciala se face pentru anumite clase de importanta deosebita cu impact asupra mediului sau la unele constructii care au suferit deteriorari urmare actiunii unor efecte accidentale sau extraordinare.

Durata urmaririi speciale este stabilita in functie de necesitati de catre proiectant.

Urmarirea speciala se realizeaza pe baza unui proiect de urmarire speciala care trebuie sa prevada metodele si mijloacele necesare a fi utilizate.

1

.

Proiectul constructiei care va constitui obiectul unei urmariri speciale trebuie sa precizeze :

- detaliile tehnice si categoriile de lucrari ce trebuie supuse acestei urmariri ;

- motivele instituirii ;
- punctele de observare si masurare ;
- masuri organizatorice ;
- e programul de urmarire ;
- modul de prelucrare a dateior.

Modul de prelucrare a datelor se vor prevedea in proiect. Urmarirea speciala nu exclude activitatea de urmarire curenta a constructiei.

Investitorii au obligatia intocmirii cartii tehnice a constructiei in conformitate cu reglementarile in vigoare. Cartea tehnica a constructiei si intocmeste de catre constructor si se preada beneficiarului la data receptiei.



Cartea tehnica a constructiei cuprinde :

Capitolul A. Proiectul de executie intocmit de proiectant, care a stat la baza executiei lucrarilor.

<u>Capitolul B.</u> Toate documentele incheiate si consemnate de catre constructor pe parcursul executiei, astfel : dispozitii si note de santier, certificate de calitate a materialelor, buletine de incercare si analiza asupra probelor prelevate si efectuate pe parcursul executiei, procese verbale ale organelor de control in constructii, condica CTC si condica turnarii betoanelor.

<u>Capitolul C.</u> Jurnalul evenimentelor a constructiei in care beneficiarul va scrie toate reviziile efectuate si modul de remediere.

<u>Capitolul D.</u> Documentatii tehnice asupra lucrarilor de reparatii si modificari in timpul exploatarii constructiilor.

# C. Obligatii si raspunderi ale beneficiarilor in exploatarea constructiilor

Organizeaza si asigura desfasurarea activitatilor privind urmarirea comportarii in timp dupa receptie, pe intreaga durata a constructiei, inclusiv in perioada cand constructia nu este utilizata.

Asigura pastrarea cartil tehnice a constructiei si completarea la zi a acesteia cu personal propriu desemnat in acest scop.

Comanda intocmirea de carti tehnice conform reglementarilor in vigoare in cazul in care aceasta nu exista la constructiile existente pe care le detin.

Comanda expertizarea constructiilor pe care le detine cand acestea depasesc durata de serviciu stabilita si decid daca acestea se demoleaza se consolideaza sau se conserva cu conditia sa nu pericliteze siguranta publica.

Intocmit, Ing. Iacob Doru



SC SERCOTRANS SRL



# CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE

Legi, standarde, normative, prescriptii

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu cele 6 cerinte esentiale de calitate si anume:

- rezistenta si stabilitate

- siguranta in exploatare

siguranta la foc

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

- izolatie termica, hidrofuga si economia de energie

- protectia impotriva zgomotului

Ghidul de performanta pentru instalatii volumul 3, INSTALATII ELECTRICE – 1996 elaborat de I.P.C.T. – S.A. Bucuresti;

- Regulamentul de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii (H.G. 925/1995);

- Regulamentul privind asigurarea activitatii metrologice in constructii (H.G. 256/1994);

- Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 261/1994 pentru aprobarea urmatoarelor regulamente:

- Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii;

Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor;

- Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiei in timp si post-utilizarea constructiilor;

- I 7-2011, Normativ pentru proiectarea și executia instalațiilor electrice aferente cladirilor;

- P118/1999, Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia impotriva focului;

- P100/1992, Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale;

- Catalog I.P.C.T., Catalog cu elemente tipizate de solutii tehnice de proiectare, tehnici de executie si instructiuni de exploatare a unor instalatii si echipamente supuse actiunii seismice;

- Catalog I.P.C.T., Detalii, elemente si subansambluri de instalatii electrice, volumul E;

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordin MAI nr. 163/2007;

- NTE 007/08/00, Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri;

- Catalog I.P.C.T., Catalog de detalii si subansambluri prefabricate de instalatii pentru constructii. Prevenirea si stingerea incendiilor, Grupa PSI-E140 Instalatii electrice;

- SR EN 61140:2002, Protectia împotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii si echipamente electrice;

- N.R.P.M., Norme republicane de protectia muncii;

- SR 6646-1:1997 Iluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul in constructii;

- C56, Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor in constructii si a instalațiilor aferente;

- SR EN 60529:1995, Grade normale de protectie asigurate prin carcase (Cod IP);

- SR ISO 6241:1998, Constructii civile si industriale. Performante în construcții/ Noțiuni și principii generale;

- H.G.R. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

SC **SFRCOTRANS** SRL



- C300/1994, Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- NP 086-05. Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. 217/2005

Conditii si precizari pentru executie

Se vor pune in opera numai materiale si aparataje agrementate, avand certificate de calitate raspunzand urmatoarelor norme:

- sa reziste la eforturile exercitate pe parcursul utilizarii;

- sa reziste la numarul minim de manevre mecanice si electrice precum si la vibratiile maxime admise:

- sa reziste la temperaturile de utilizare;

- sa reziste la socuri cu corpuri solide.

Solutiile adoptate pentru instalatiile electrice privind prinderile, fixarile, traversarile, sa nu afecteze rezistenta elementelor prefabricate, aceste soluții urmand a se aplica numai in zonele permise la aceste elemente constructive.

Pentru elementele din beton armat monolit se va urmari sa fie prevazute goluri, iar acestea sa fie executate.

Se va acorda o atentie deosebita protectiei antiseismice a utilajelor si elementelor componente ale instalatiei electrice, prin luarea masurilor de stabilitate la amplasarea utilajelor si aparatelor electrice in cadrul cladirii.

Masurile de protectie antiseismica vor fi in corelare cu gradul de seismicitate a zonei (stabilite conform P100/1992). In acest scop se vor lua urmatoarele masuri:

- tablourile electrice se vor fixa de perete, asigurandu-se contra rasturnarii in caz de seism:

- la trecerea prin rosturile constructiei si la racordurile la bornele motoarelor se vor folosi tuburi de protectie flexibile;

- se va adapta instalatia electrica in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare la gradul de rezistenta la foc ale elementelor de constructie. Astfel, elementele constructive ale instalatiilor electrice nu se vor monta pe elemente combustibile.

Alegerea aparatelor electrice si a materialelor folosite pentru circuite, tablouri, etc. se va face astfel incat sa corespunda mediului in care vor functiona, in functie de categoria de pericol de incendiu. Intrarile nefolosite de circuite electrice in aparate se prevad cu dopuri de etansare corespunzatoare tipului de protectie al aparatelor.

Nivelul de reactie la foc a materialelor constituente ale instalatiei electrice (la un incendiu exterior, neprovocat de instalatia electrica) va fi in concordanta cu prevederile standardelor in vigoare (SR 11388:2000 ; SR EN 60669-2-1:2001; SR EN 60898+A1:1995).

Tablourile electrice se vor realiza din carcase si materiale incombustibile, iar elementele instalatiei electrice se vor amplasa ferite de pericol de incendiu.

Se va asigura nivelul de combustibilitate (la foc de origine interna) a partilor DU.IO componente ale instalatiei electrice astfel:

- elementele instalatiei electrice trebuie sa fie incombustibile avand in prealabily incercarile de tip "de laborator", in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare", SR EN 60695-2-1/1:1998;

- se vor lua masurile de protectie la scurtcircuit pentru fiecare circuit electric in parte conform precizarilor din schemele electrice.

Nu se va afecta limita de rezistenta la foc a elementelor constitutive ale constructie strapunse de instalatia electrica.

Astfel, in functie de gradul de rezistenta la foc cerut elementelor de constructie R PROV nat in ore) si numărul de circuite care il strapung, cours adart (exprimat in ore) si numărul de circuite care il strapung, se va adopta una din solutiile

SC SERCOTRANS SRL



prevazute in catalogul I.P.C.T. specializat – brosura P.S.I. – grupa E – electrice. In acest caz se vor respecta: SR EN 1634-1:2002, Normativul P118, Normele generale de aparare impotriva incendiilor.

La executie se va asigura protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingerea directa. Astfel, toate elementele conductoare de curent ale oricarei parti ale instalatiei electrice, parti active, trebuie sa fie inaccesibile unei atingeri directe.

Izolatia cablurilor si conductelor se va examina conform SR 11388:2000, iar carcasele aparatelor electrice se vor examina conform SR EN 60529:1995.

Gradele de protectie din punct de vedere a patrunderii corpurilor solide se aleg in functie de modul de montaj si locul de montaj.

Gradele de protectie se aleg in conformitate cu prevederile normativului I 7-2011.

La executie se va asigura protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta.

Elementele instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune (carcase, tuburi, sustineri metalice), dar pot ajunge accidental sub tensiune, vor fi prevazute cu una sau mai multe masuri de protectie in functie de tipul retelei de alimentare, tensiunea nominala de lucru, categoria locului de munca (puţin periculos, periculos, foarte periculos), tipul aparatului electric (fix, mobil, portabil).

Ca mijloace principale de protectie s-au prevazut legarea la pamant si la conductorul de protectie conform I 7-2011.

Se va asigura dupa caz, protectia instalatiei electrice impotriva scurgerilor accidentale de curent prin intrerupatoare automate cu protectie diferențiala, precum si protectia la suprasarcina si scurtcircuit prin intrerupatoare automate. Astfel:

- pentru circuitele de iluminat si prize, curentul nominal al intrerupatoarelor automate trebuie sa se situeze intre 60% și 80% din curentul maxim admisibil al conductorului protejat;

- pentru circuitele de forta, protejate prin dispozitive de protecție la suprasarcina si scurtcircuit cu termistoare va fi de cel mult 3 ori valoarea curentului maxim admisibil la conductorul protejat.

La executie se vor respecta schemele electrice ale tablourilor.

Protectiile pe circuitele de lumina si priza se vor monta pe fiecare faza si conductor neutru. Este interzisa montarea de intrerupatoare automate sau sigurante pe conductorii de protectie. La montarea in cascada dispozitivele diferentiale vor asigura o declansare selectiva de la receptor spre sursa.

Protectia termica a receptoarelor de forta se va prevedea in conformitate cu valorile înscrise pe schemele electrice, astfel incat sa asigure decuplarea de la sursa a receptorului in cazul in care curentul absorbit depaseste cu 10% curentul nominal.

La executie se va asigura protectia instalatiei electrice la accesul persoanelor neautorizate si protectia antivandalism prin:

- dispozitive pentru inchiderea cu lacat a usilor tablourilor electrice;

- placute avertizoare pentru interzicerea atingerii si accesul neautorizat la tablouri. Suprafetele accesibile ale instalatiilor electrice trebuie sa nu produca ranifi cu nici o parte a lor. In acest scop, din executie trebuie sa se asigure protectia utilizatorilor la leziunile care pot aparea in contact cu partile accesibile ale instalatiei electrice.

Se va avea in vedere asigurarea etanseitatii instalatiei.

Etanseitatea se va asigura astfel:

- la patrunderea apei

- etanseitate la patrunderea corpurilor solide

Etanseitatea se asigura prin gradele normale de protectie alese corespunzator pentrux aparatele electrice montate in instalatie.

R 1726

SC SERCOTRANS SRI



Gradele normale de protectie se simbolizeaza prin literele IP urmate de două cifre. Prima cifra simbolizeaza protectia impotriva patrunderii corpurilor solide, iar a doua simbolizeaza protectia la patrunderea apei.

Gradele normale de protectie se aleg în conformitate cu Normativul I 7-2011.

In urma verificarilor cantitatea de apa care se admite sa patrunda in interiorul carcasei nu trebuie:

- sa impiedice buna functionare a aparatului

- sa ajunga la partile sub tensiune sau la bobinele care trebuie să functioneze uscat

- sa se acumuleze in zona accesului cablurilor

Aparatele electrice folosite vor avea gradul de protecție: IP20 la interior, IP23 la grupuri sanitare, IP54 la statii de pompare, IP65 la exterior.

Se va asigura protectia impotriva zgomotelor (confortul acustic). Nivelul de zgomot de scurta durata emis de instalatiile electrice sau de echipamentul electric trebuie sa nu depaseasca nivelul de zgomot echivalent din incapere, cand aceste instalatii nu functioneaza, cu mai mult de:

25 dB dacă zgomotul dureaza sub 1secundă;

20 dB dacă zgomotul dureaza între 1 și 30 secunde;

15 dB dacă zgomotul dureaza între 30 și 60 secunde.

Dupa realizarea instalatiei electrice de iluminat se va masura nivelul de iluminare in planul util si pe suprafata de lucru folosindu-se luxmetre etalonate sau verificate metrologic.

Prin proiect, s-a asigurat o iluminare de 200 lx la spatiile interioare.

Se va asigura confortul tactil prin calitatea corespunzatoare a suprafetelor accesibile ale elementelor de instalatii, pentru a nu provoca inconfort la atingere.

Nivelul de temperatura admis pentru suprafetele accesibile ale instalatiilor electrice se va realiza prin masuratori cu termometru de contact.

Determinarile se vor face in regim normal de functionare al aparatelor (de lunga durata, intermitent sau de scurta durata) si in centrul suprafetei care intra in mod normal in contact cu degetele (cazul butoanelor de actionare a intrerupatoarelor de mica putere basculante si rotative) sau palma omului (cazul manetelor de actionare, etc.).

Atingerea diferitelor parti ale instalatiilor electrice pentru actionarea manuala presupune un regim de scurta durata, acesta facand ca limita maxima a temperaturii suportata de om sa fie ridicata. Se recomanda ca temperatura limita să fie ceea prescrisa ion normele interne ale fiecarui tip de aparat de actionare in parte.

Acolo unde nu există aceste norme se recomanda:

- pentru butoane, intrerupatoare de mica putere temperatura maxima = +40°C;

- pentru suprafete atinse cu palma, pentru actionarea levierelor intrerupatoarelor de putere si similare, temperatura maxima = +35°C;

Se va asigura igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului prin evitarea riscului de producere sau favorizarea dezvoltarii de substante nocive sau insalubre de catre instalatiile electrice (gaz, lichide, ciuperci, mucegai).

Mod de determinare:

- control pe traseele aparente al instalatiei electrice
- controlul tablourilor si echipamentelor electrice

#### Modul de realizare:

- adoptarea de masuri constructive care sa permita curatirea si intretinerea usoara a instalatiilor electrice (instalatii aparente accesibile, etc.);

- masuri care sa permită curatirea si intretinerea usoara a incaperilor in care se găsesc instalatii si echipamente electrice;



- masuri pentru reducerea sau inlaturarea depunerii prafului, condensului, sau alti agenti externi agresivi. Cand aceasta nu este posibil, instalatiile si echipamentele electrice se vor curata periodic pentru a inlatura depunerile ce pot favoriza aparitia si dezvoltarea substantelor nocive sau insalubre (sarcina beneficiarului).

Se va asigura limitarea producerii de descarcari care sa duca la aparitia si propagarea incendiului care ar afecta sanatatea oamenilor si mediului, lucru care se va realiza prin controlul vizual al locurilor in care se asigura continuitatea electrica (la contacte, in doze, in elementele tablourilor electrice, etc.).

Frecventa verificarii va fi mai mare pentru instalatiile si echipamentele electrice supuse la vibratii sau socuri periodice.

Se va asigura presiunea corespunzatoare fiecarui tip de contact.

Se va verifica corecta calibrare, reglare si functionare a aparatelor electrice, protectia la suprasarcina, scurtcircuit si curent de defect.

La executie se va respecta schema electrica generala de distributie care asigura alimentarea consumatorilor pe circuite separate, pentru ca in caz de defect acestea sa fie izolate imediat, mentinand restul instalatiei in funcțiune.

Dispunerea organelor de comanda in incaperi se va realiza in asa fel incat sa se asigure accesibilitatea la elementele instalatiei electrice.

Se vor respecta locul de montare si inaltimea de montare mentionata in planşa electrica. Prin executie se va asigura facilitatea realizarii lucrarilor de reparatii si intretinere. Astfel se vor amplasa aparatele electrice in zone ale incaperilor care sa permita interventii rapide si lejere.

Circuitele se vor realiza in asa fel incat sa permita scoaterea unui aparat din instalatie, in vederea remedierii sau a inlocuirii, fara sa impieteze asupra bunei functionari a restului instalatiei.

Pozarea circuitelor, solutiile alese, traseele circuitelor se vor face in asa fel incat sa permita schimbarea lor relativ usoara.

Amplasarea tablourilor electrice se va face in locurile indicate in planse, incat sa permita inlocuirea usoara a sigurantelor fuzibile sau reanclansarea intrerupatoarelor automate.

Aparatele electrice puse in opera vor avea o anduranta mare (rezistenta la un numar de cicluri de functionare).

In conformitate cu standardele de produs, aparatele electrice folosite vor respecta SR CEI 884-1+A1:1997, SR EN 60598-1:1994, SR EN 60669-2-1:2001.

Se vor respecta sectiunile din proiect ale circuitelor si coloanelor electrice principale si secundare, pentru incadrarea in caderile de tensiune prescrise.

Intocmit. ing. FELEA GHEOR



SC SERCOTRANS **SRL** 



\*

# **BREVIAR DE CALCUL INSTALATII ELECTRICE**

# Dimensionarea circuitelor si coloanelor

Determinarea sectiunii conductoarelor electrice folosite in circuite si coloane electrice rezulta din conditia de stabilitate termica la incalzire.

Sectiunile determinate se verifica la caderea de tensiune.

ŀ	A. Alegerea sectiunii la incalzire		
	Determinarea curentului de calcul se face astfel:		
	<ul> <li>Pentru circuite monofazate, cu relatia:</li> </ul>		
	$I_c = P_i / (U_f x \cos \phi)$		(1.1)
	Pentru circuite trifazate, cu relatia:		(,
	$I_{c} = P_{i} / (3^{1/2} \times U_{L} \times \cos \varphi)$		(1.2)
	<ul> <li>Pentru coloane monofazate, cu relatia:</li> </ul>		(/
	$I_c = P_i \times k_s / (U_f \times \cos \phi)$		(1.3)
	<ul> <li>Pentru coloane trifazate, cu relatia:</li> </ul>		· · /
	$I_{c} = P_{i} \times k_{s} / (3^{1/2} \times U_{L} \times \cos \varphi)$		(1.4)
ir	n care: I <sub>n</sub> – curentul nominal	[A]	<b>、</b>
	P <sub>i</sub> – puterea instalata	[W]	
	k <sub>s</sub> – coeficient de simultaneitate		
	U <sub>f</sub> – tensiunea de faza	M	
	U <sub>L</sub> – tensiunea de linie	[V]	
	cos φ – factorul de putere		
E	. Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune		
	Determinarea pierderii de tensiune $\Delta U\%$ se face astfel:		
	– Pentru circuit monofazat, cu relatia:		
	$\Delta U\% = [2 \times 100/\gamma \times U_f^2] \times \Sigma [P_i \times I_i/S_i]$		(1.5)
	– Pentru circuit trifazat cu relatia;		(1.0)
	$\Delta U\% = [100/\gamma \times U_{L}^{2}] \times \Sigma [P_{i} \times I_{i}/S_{i}]$		(1.6)
	– Pentru coloana monofazata cu relatia:		(1.0)
	$\Delta U\% = [2 \times 100 \times k_{\rm s}/\gamma \times U_{\rm f}^2] \times \Sigma [P_{\rm i} \times I_{\rm i}/S_{\rm i}]$		(1.7)
	<ul> <li>Pentru coloana trifazata, cu relatia:</li> </ul>		()
	$\Delta U\% = [100 \times k_{s}/\gamma \times U_{L}^{2}] \times \Sigma [P_{i} \times I_{i}/S_{i}]$		(1.8)
u	nde au mai fost utilizate urmatoarele notatii:		(110)
	$\Delta U \%$ – pierderea de tensiune	[%]	
	Γ – conductivitatea materialului		. mm²]
	li – lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloana	[m]	
	S <sub>i</sub> – sectiunea conductorului pe tronsonul de calcul	Imm <sup>2</sup>	
Р	S <sub>i</sub> – sectiunea conductorului pe tronsonul de calcul entru sectiunile alese, pierderea de tensiune admisa de la punctul l bransamentului si pana la ultimul receptor nu trabuio sa doposoción	de in	trare in
cladire a	I bransamentului si pana la ultimul receptor nu trebuie sa depaseasca	alorile	AN V
	3 % pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la f	irida d	e/7
	bransament	4	171
	5 % pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalații racordate la fin	ida de	726
	bransament		
	6 % pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate lág	jost de	NER DE
	transformare	ATO	R PR
	8 % pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la po	ost de	
	transformare		



La alimentarea unor lampi izolate si indepartate se admite o pierdere de tensiune de maxim 10% din tensiunea nominala de utilizare.

Prin calcul se determina secțiunea conductorului activ (faza) care in cazul distributiei monofazate este egala cu sectiunea conductorului neutru.

Pentru circuitele de iluminat trifazate cu patru conductoare pana la o sectiune de 16 mm<sup>2</sup> a conductoarelor de faza, secțiunea conductorului neutru va fi egala cu sectiunea conductoarelor de faza.

Sectiunile conductoarelor determinate prin calcul, nu vor fi mai mici decat sectiunile minime admise indicate în Anexa 5.32 din Normativul I 7–2011.

#### C. Protectia circuitelor si coloanelor electrice

Circuitele si coloanele pentru iluminat, prize si de alimentare a receptorilor de forta se vor proteja impotriva supracurentilor care apar datorita scurtcircuitelor sau suprasarcinilor.

Protectia se va realiza cu intrerupatoare automate sau sigurante fuzibile ce asigura protectia la suprasarcina si scurtcircuit.

Valoarea curentului nominal al intrerupatoarelor automate va fi cel mult egala cu valoarea curentului maxim admis în conductele ce trebuie protejate, conform relatiei:

in care:  $I_{n sig} < I_{max ad}$  (1.9) in care:  $I_{n sig}$  - curentul nominal al sigurantei automate [A]

Imax ad - curentul maxim admis in conductele de protejat [A]

Valoarea curentului nominal al sigurantei l<sub>n sig</sub> va fi egala cu cel mult 80%, dar nu mai putin de 60% din valoarea curentului maxim admis in regim permanent in conductele de protejat conf. relatiei:

$$0.6 I_{\text{max ad}} < I_{\text{n sig}} < 0.8 I_{\text{max ad}}$$
(1.10)

Se vor monta protectii in urmatoarele locuri:

- la iesirea din contorul de tarifare, daca lungimea coloanei pana la tabloul de distributie este mai mare de 20 m;
- la intrarea in tablourile de distributie cu putere instalata mai mare de 8 kW;
- la intrarea in tablourile de iluminat cu mai mult de 5 circuite alimentate direct din reteaua de joasa tensiune a furnizorului;
- la plecarile din tablourile de distributie;
- in toate punctele in care sectiunea coloanei descreste; fac exceptie cazurile in care dispozitivul de protectie din amonte de punctul respectiv, asigura sectiunea cea mai mica a ramificatiei;
- la plecarile racordate la tablourile de distributie inaintea sigurantelor generale sau direct la bornele de intrare in tablou (de exemplu coloana sau circuitul iluminatului de siguranta);

- la plecarile pentru circuitele secundare de comanda, protectie si semnalizare.

# Dispozitivele de protectie sunt interzise in urmatoarele situatii:

- pe conductele instalatiei de protectie (pamant, conductor de protectie, etc.);
- pe conductorul neutru; fac exceptie instalatiile de distributie monofazate la care vor monta dispozitive de protectie si pe conductorul neutru.



ATOR

Proiect: 462/2016

14

# **BREVIAR DE CALCUL**

Necesitatea instalării "IPT".

Necesitatea instalării instalației de protecție împotriva trăsnetului (IPT) și tipul acesteia, se stabilește in conformitate cu Cap. 11 - ANEXA 6.1 din Normativul I 7-2011.

Observatorul astronomic tip SFERA este amplasat într-o incinta in localitatea General Berthelot, jud. Hunedoara. Constructia are forma din planul de situație și dimensiunile de calcul :

oonbu uqu	u ui e 10.	inia ani piana	ue situa	the și dim	custume	ue calcul :			
	_	= 3.00		W =		00 m		H =	2.50 m
a) Se detern	n <mark>ină su</mark> j	prafața echiva	lentă de	e captare	a constru	icției A <sub>e</sub> :			
						$I) + 9 \pi H^2$			276 mp
b) Se deter	mină n	umarul de eve	enimente	e periculo	oase Nd p	entru o stru	ctura :		
			$N_d = I$	$N_g \times A_d$	$X C_d X 1$	$0^{-6} =$		(	0.0014
în care :	Ng	este densitat	tea de trà	isnete la s	ol (figura	A 6.1.1 ).			
	Cd	este factorul	l de amp	lasare al s	structurii (	tabelul A 6.1	.2 ).		
Pentru zon	ele temj	perate se poate	utiliza f	òrmula de	e calcul :				
			$N_g = 0$	0,1 x T <sub>d</sub>	=	5			
în care :	Td	este numaru	l maxim	de zile de	e oraje pe	an.			
Pentru loca	litatea 1	nenționată, dir	n <mark>harta k</mark> e	eraunică -	- Anexa 6	.11 se determ	ină :		Td = 50
Pentru obie	ct izola	t fara alte cons	tructii p	e o raza d	e cel putir	<b>3H</b> :			$C_d = 1.0$
c) Se determ	ină par	ametrul N <sub>c</sub> c	u relația	a:					
					$N_{c} = 5,5$	$\times 10^{-3} / C =$		0	.0009
în care:	C	$= C_2 x C_3 x C_3$	$C_4 \times C_5$	=		6			
Va	alorile c	oeficienților C	$C_2; C_3;$	$C_4; C_5$ s	unt date îr	n tabelele 4, 5	5, 6, 7, astfel :		
$C_2$ – funcție de	e natura (	construcției:			3	(SFERA - o	onstructie cu st	ructură	+ acoperiş combustibil)
$C_3$ – funcție d	le conțin	utul construcției	i:		2				portante, combustibile)
		de ocupare al c		ei:	1		onstrucție ocup		
		ințele trăsnetuli			31		continuarea lu	· ·	
d) Se compa	ră valoi	ile parametri	lor N <sub>d</sub> ş	și N <sub>c</sub> .				<i>,</i>	
Deoarece N <sub>d</sub>	=	0.0014	>	Nc =	0.0009	este neces:	ară instalarea	IPT cu	eficacitatea E.
e) Se determ	ină efic	acitatea E a I	PT cu re	elația:					
				E = 1	- N <sub>c</sub> / N	<sub>d</sub> =	0.33		
Din Tab. 6.	2 de la C	Cap. 6.1.3 se al	ege nive	lul NORN	MAL de pi	rotecție IV, d	eoarece:	0 <	E ≤ 0,80
Pentru acest	t nivel d	e protecție, raz	za sferei	fictive co	nf. Tab. 6	.2  este  R =	60	mş	și curentul
de trăsnet aso	ciat I es	te 16 kA. In u	rma veri	ificării ins	stalației de	protecție la	trăsnet cu me	toda sfe	rei fictive, rezultă
soluția clasică	i de prot	ecție cu rețea	având di	mensiuni	le rezultate	e din Tabelul	6.15 de 20x2	20 m. un	nghiul de protecție
		ıța maxima înt							
În această si				n si tan d		1.732	), raza de		
D. 1							/ , - uzw wv	L	ha anan

Rp = h x tan & =	4.33	m.				
Se optează pentru pa	ratrăsnet ve	rtical tip	FRANKLIN	în lungime	totala h =	10.0 m
Paratrasnetul se amp						0.7 m
Raza de protecție a ti						
Pentru h =	10.0	m si	$h_{x1} =$		se obtine :	A A A
$r_{x1} = 1,5$ h	i ( hxi / 0,8]	h) =	6.94 m			(PONYA NIZ)
Rezulta : rx1 =	6.94	m	> D1	=	5.30 m	
Se constata că paratra	snetul inde	pendent re	ealizează pro	tecția la cot	a maxima a stalpu	Ilui cu camera VIDEO.726 *
Pentru h =	10.0	m si	$h_{x2} =$		se obtine :	le H
$r_x = 1,5 h$	( hx / 0,8 h )	) =	10.31 m			GINEROL
Rezulta : rx2 =	10.31	m	> 15	GOMERIC	6.80 m	ATOR PRO
Se constata că paratra	snetul inde	pendent re	alizeazonte	gral zonad	protecție la cota	maxima a imprejmuirii.
			ing. FEEL	CHEOROH	E	

DEVA, RO

conform registrului de evidentă

Numele și prenumele verificatorului atestat: PÂRVU NICOLAE Adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, Bl. 4, Ap. 83 Telefon: 0254-233541, 0722-782276

> REFERAT Privind verificarea de calitate la cerinta: <u>A1,</u>A2, a proiectului nr. <u>H62</u>/2015 INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC

5. Date de identificare:

SC SERCOTRANS - projectant general: - investitor: INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURES SRL DEVA - amplasament: judet. H). localitate Cem. Gen. Berthelstr. sutrel gen. Derthelst - data prezentării proiectului pentru verificare: 15-06. 2016

6. Caracteristicile principale ale projectului si ale construcției:

Constructie peutry instalorea unu observator Astronomic Culo suprofata Aoustinita de 5,0 × 5,0 m,

u Steren amenalat 55,25 mp. Solutia construction inte dinte-un stâlp-pilestru die betou armat îngropat de 10× coeu pi înăl-timea perte flatforgia de 60 cu o sill platforma de

190m cu findatie i plata du iletou d'6.a. Fundatia stalpului ette de la -1.90m la'-2,80m. En jurul stalmelui se executa o umplutura cu

paruant compractat si - n partee superioara 6004 to perna din l'alart contractat.

- 7 Danmande an verificare 7. Documente ce se prezintă la verificare:
- Tema de proiectare:
- Certificat de urbanism nr. 46. din 17.03. 2016 emis de Cousiliul Jud Hunedrara
- Avize obținute: conform cu certificatul de urbanism
- Raportul expertizei tehnice
- Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluția constructivă

Note de calcul în care se fundamentează soluția propusă, programul de calcul și listing-ul

- X Planuri și desene ale construcției
- Alte documente
  - 8. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant:

\_\_\_\_\_ .....

Se vor respecta toate prescripțiile tehnice din domeniul construcțiilor și toate normativele și reglementările tehnice aferente lucrării proiectate.

La execuție să se asigure asistența tehnică pe șantier a proiectantului în fazele determinante.

Execuția lucrărilor prevăzute în documentație se va face numai după elaborarea detaliilor de execuție și verificarea lor potrivit Legii nr. 10/1995 și Legea 177/2015

Antreprenorul va respecta legislația și toate reglementările tehnice în vigoare privind execuția și recepția lucrărilor pe faze determinante pentru rezistența și stabilitatea construcției, va întocmi procese verbale de lucrări ascunse pentru lucrările executate și va asigura asistența unui responsabil tehnic cu executia.

Beneficiarul va angaja un inspector de șantier atestat pentru urmărirea execuției lucrărilor, va include documentația în cartea tehnică a construcției și va asigura urmărirea comportării în timp a construcției în conformitate cu N. P 130 – 99 aprobat de MLPAT cu ordinul 57/N din 18.08.1999.

# LISTA MINIMALĂ DE CONTROL

	A – Rezistență și stabilitate – proiectul	de construcții:
Nr. crt.	Criterii pentru satisfacerea cerinței	Observații
	Încadrarea în zona seismică	DA
2	Stabilirea categoriei de importanță	DA
3	Stabilirea clasei de importanță	DA
4	Preluarea datelor din avizul geotehnic	DA-
5	Soluții de fundare și infrastructură	DA
6	Soluții de protecție față de agresiunea solului, med	iului
· ·	si activități curente	nu este cazul
7	Concepția ansamblului structural și stabilitatea eler	mentelor
,	de compartimentare inclusiv a finisajelor	DA
8	Calculul ansamblului structural	DA
9	Calitatea materialelor structurale utilizate	DÀ
10	Rezolvarea la nivel de detaliu	JA
11	Completitudinea pieselor scrise și desenate	DA
	- •	

# Am primit 2 (două) exemplare

Am predat 2 (două) exemplare



Ing. Pârvu Nicolae, Verificator tehnic atestat MTCT (MLPAT)

. .

# REFERAT nr.2053/13.06.2016

#### privind verificarea tehnică de calitate la cerința <u>Ie (instalații electrice)</u> a proiectului "Instalarea unui observator astronomic comuna Berthelot"

#### Date de identificare:

- proiectant general: S.C. SERCOTRANS SRL
- projectant specialitate: S.C. EXETECH COMPUTERS SRL
- beneficiar: INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCUREȘTI
- faza de proiectare: PT+DTAC
- amplasament: localitatea General Betthelot, judetul Hunedoara
- data prezentării proiectului la verificare : 10.06.2016

#### Caracteristicile principale ale proiectului de instalații electrice: a) Instalația de curenți tari

- alimentarea cu energie electrică
- coloane si tablouri electrice de distributie
- instalatia de lumină și prize
- instalație de protecție contra electrocutărilor
- instalația de paratrăsnet
- b) Instalația de curenți slabi
- instalația de alarmare efracție
- supraveghere video

#### Documentele ce se prezintă la verificare:

- Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată

- Caietul de sarcini

- Breviarul de calcul

- Planșele desenate în care se prezintă soluția tehnică.

- Având în vedere categoria de importanță, s-au verificat criteriile A,B,C,D,E și F.

#### A. REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE.

Componentele instalației, sunt de natură să reziste la :

1) eforturile exercitate în cursul utilizării la solicitări mecanice datorate unui număr minim de manevre, fără deteriorări, cum sunt:

a) aparatajul de comutare curenți tari, ce conectează grupuri de lămpi.

b) automatele de protecție la suprasarcină, scurtcircuit și atingerea accidentală a unei faze, montate pe tablourile de distribuție.

2) temperaturile de utilizare(carcase, suporturi, capace, izolații, etc.)

3) șocuri cu corpuri solide.

Nu afectează stabilitatea și rezistența construcției prin executarea de șanțuri și străpungeri prin elementele de rezistență a acesteia în condițiile menționate în normativul P100.

Elementele instalației electrice vor fi bine fixate pentru a nu se desprinde în caz de seism.

Componentele instalatiei nu sunt surse de vibrații.

Circuitele electrice se execută cu cabluri și conductori de cupru.

#### **B. SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE.**

Este asigurată securitatea electrică a utilizatorului împotriva electrocutărilor prin legarea la pământ a părților metalice, ce pot ajunge accidental sub tensiune, ale echipamentelor racordate la prize, și respectiv prin montarea de dispozitive de protecție diferențială, ce scot de sub tensiune circuitele sau grupul de circuite, în cazul atingerii accidentale a unei faze.

Este asigurată securitatea utilizatorului la contactul cu părțile accesibile ale instalației electrice (părți active ale instalației, bavuri, muchii sau suprafețe rugoase).

Este asigurată securitatea electrică a instalației prin protecția cu siguranțe automate care decuplează circuitul, la depășirea unui curent mai mare decât cel admis prin conductori.

S-a, prevăzut iluminat de siguranță.

Aparatele electrice accesibile ale instalației electrice nu se montează în spații expuse la lovituri mecanice, umiditate sau agenți corosivi.

Între circuitele de curenți tari și cele de curenți slabi, se păstrează o distanță de 30 cm, pentru a evita eventualele influențe nedorite.

Clădirea este prevăzută cu paratrăsnet de tip cu dispozitiv de amorsare anticipată.



Clădirea este prevăzută cu centrala de alarmare la efracție la care se racordează:

- detectoare de miscare
- transmisia de mesaje la distanță
- sirene de avertizare de interior și exterior

Clădirea e prevăzută cu instalație de supraveghere video cu înregistrator video digital la care se racordează:

- înregistrator NVR
- camere video de exterior
- monitor color pentru supraveghere
- PC pentru stocarea imaginilor înregistrate

#### C. SIGURANȚA LA FOC.

Instalația electrică este adaptată la gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție, încadrarea în categoria privind pericolul de incendiu, astfel încât riscul de producere a unui incendiu datorită instalațiilor electrice este redus.

Materialele constituente ale instalației electrice sunt alese corespunzător din punt de vedere al reacției la foc astfel încât s-au prevăzut:

- cabluri cu întârziere la propagarea flăcării.

- materiale și aparataj electric incombustibile sau greu combustibile.
- protecția diferențială la curenți de defect, recomandată și pentru preântâmpinarea riscului de incendiu.
- interdicția de montare pe suporturi combustibile.

Construcția este prevăzută cu instalație de protecție împotriva descărcărilor atmosferice.

Riscul de transmitere al incendiului în exterior este redus prin utilizarea corespunzătoare de materiale.

#### D. IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI.

Nivelul de iluminare aferent fiecărei zone, asigură un confort vizual corespunzător și indicii de calitate necesari instalației de iluminat.

Instalațiile electrice proiectate, nu sunt de natură să producă substanțe nocive, nu degajă mirosuri neplăcute persistente și nu favorizează depunerea substanțelor insalubre, pe instalațiile și echipamentele electrice.

S-au prevăzut măsuri de protecție împotriva șocurilor electrice.

#### E. PROTECȚIA TERMICĂ, HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIA DE ENERGIE.

Aparatele electrice prevăzute în proiect sunt protejate la pătrunderea apei, corpurilor solide și a prafului.

Nivelele de iluminare sunt corespunzătoare activității ce se desfășoară în fiecare încăpere ducând la consumuri energetice optime.

Circuitele electrice dimensionate corespunzător, duc la căderi de tensiune scăzute și implicit la o economie de energie, aceasta realizându-se și prin măsuri organizatorice în exploatare.

Comanda iluminatului artificial se face sectorizat, fiind folosit numai în spațiile în care este necesar.

Echipamentele electrice sunt amplasate în încăperi lipsite de umiditate sub formă de vapori sau picături.

#### F. PROTECȚIA LA ZGOMOT.

Aparatele și echipamentele electrice sunt alese și amplasate judicios, astfel încât nivelul zgomotului la utilizare și acționare este redus, sub valorile admise de norme.

#### Concluzii asupra verificării:

Piesele scrise și desenate sunt complete.

În urma verificării se constată că proiectul corespunde criteriilor de exigență pentru fazele verificate, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului.



S.C geosilv maiz S.R.L

l

J

4

#### ADRESA : ILIA STR. HORIA NR.36 JUD.HUNEDOARA

J 20/413/2005;C.U.I. 17331065 geosilvmaiz@gmail.com Tel. 0745.62.23.59

STUDIU GEOTEHNIC pentru proiect : "OBSERVATOR ASTRONOMIC" SAT GENERAL BERTHELOT, COMUNA GENERAL BERTHELOT JUD. HUNEDOARA	EXEMPLAR NR.
BENEFICIAR : INSTITUTUL ASTRONOMIC	
PR. NR. /2016 FAZA : studiu geotehnic	

S. C GEOSILY MAIZ S. R. L ADRESA : ILIA STR. HORIA NR.36 JUD. HUNEDOARA 1 201413/2003; C. U.I. 17331068 <u>peosilymail.@gmail.com</u> Tel. 8745.62.23.59

# FOAIE DE TITLUSI SEMNATURI

<u>A)DENUMIRE PROIECT:</u> "OBSERVATOR ASTRONOMIC" SAT GENERAL BERTHELOT, COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUD. HUNEDOARA

**B)BENEFICIAR** : INSTITUTUL ASTRONOMIC

<u>C)PROIECTANT SPECIALITATE</u> : S.C GEOSILV MAIZ Ing. GHITOAICA MARIA

-aprilie 2016-

# S. C. GEOSILV MAIZ S.R.L. ADRESA : ILIA STR. HORIA NR.36 JUD. HUNEDOARA J 20/413/2005 C.U.I 17331068 geosilvmsiz@gmail.com

# STUDIU GEOTEHNIC

Pentru proiect: "OBSERVATOR ASTRONOMIC" SAT GENERAL BERTHELOT "COMUNA GENERAL BERTHELOT JUD. HUNEDOARA

### **BENEFICIAR : INSTITUTUL ASTRONOMIC**

#### Cap.1. INTRODUCER E

Obiectival Incrarii 1.1. Prezentul studiu geotehnic ,s-a intocmit pentru project : "OBSERVATOR ASTRONOMIC" SAT GENERAL BERTHELOT " COMUNA GENERAL BERTHELOT JUD. HUNEDOARA

**1.2.** Cercetarea geotehnica a terenului s-a efectuat in conformitate cu "Normativ privind exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare 'Indicativ NP 074/2014.

Calculul preliminar al terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/2-85(NP112/2014)

1.3. Programul de investigatii a cuprins lucrari specifice de teren -recunoastere amplasament,documentare tehnica -documentarea si analiza de specialitate privind conditiile geologo-stucturale si geotehnice specifice zonei unde este situat amplasamentul, precum si conditiile seismologice ale zonei investigate -investigatii geotehnice de teren prin executarea de foraj geotehnic

1.4. Scopul investigatiilor a avut urmatoarele obiective : -indentificarea litologiei si stratificatiei -determinarea nivelului de aparitie si stabilizare a apei subterane -determinarea caracteristicilor geotehnice a terenului de fundare. -calculul capacitatii portante a terenului de fundare.

#### Cap.2.SEISMICITATEA

Conform P100-1/2013 "Cod de proiectare seismica -partea I-prevederi de proiectare pentri cladiri" pentru cutremure avind intervalul mediu de recurenta IMR =225 ani, amplasamentul se situeaza in zona cu valori ale perioadei de colt (control) a spectrului de raspuns de Tc=0,7 s,

coeficientului de seismicitate Ks (valori de virf a acceleratiei terenului ag ) corespunzindu-i o valoare de ag= 0,10 g.

Conform SR 11100/1-93 -,,Zonarea seismica -macrozonarea teritoriului Romaniei" perimetrul se incadreaza in macrozona de intensitatea seismica 6 grade.

#### Cap.3 CLIMA

\*Conform CR 1-1-4-2012 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunu asupra constructiilor. Actiunea vantului " zona se caracterizeaza prin :

presiunea de referinta a vantului de 0,4 kPa, Uref=31 m/s

\*Conf. indicativ CR 1-1-3-2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor" zona este caracterizata prin -So. $k=1,5 \text{ kN/m}^2$ .

Cap.4. ADANCIMEA DE INGHET conf. STAS 6054/77 -perimetrul cercetat se incadreaza la adincimea de inghet este de 0.80-0.90 m.

#### Cap.5.GEOLOGIA ZONEI

Zona cercetata se incadreaza in bazinul intramontan Hateg ce apartin Carpatilor Meridionali in extremitatea vestica

Bazinul Hategului, face legatura prin intermediul culoarului raului Strei si culoarul Muresului.

Este delimitat in sud de masivul Cristalin si granitice ale Muntilor Petreanu si Retezat, in partea estica de masivul Cristalin al Muntilor Sebes ,iar in nord -vest de masivul Cristalin al Muntilor Poiana Rusca

In bazinul Hategului se gasese depozite sedimentare Cretacic superioare (Cenomanian si senonian, care s-au depus peste fundamentul Cristalin al pinzei Getice si Calcarele Jurasice din spinarea acestora.

-In partea superioara se dezvolta Mediteranian II , format din Sarmatian si Tortonian.

In partea superioara apar depozite recente cuaternare, formate din pietrisuri cu nisip si bolovanisde varsta pleistocena ce stau transgresiv peste depozitele Sarmatiene.

#### Cap.6. INCADRAREA GEOTEHNICA

CONFORM "NORMATIV PRIVIND DOCUMENTATILLE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCTII-

INF U/4/2014-Mabinrea categories geoten	<u>tice se determina c</u>	conform indicatiilor din tabel A3; A4
FACTORII AVUTI IN VEDERE	INCADRARE	PUNCTE
1.conditii de teren	Terenuri bune	2 puncte
2,apa subterana	Fara epuismente	1 punct
3.clasa de importanta a constructiet	Normala	3 puncte
4.vecinatati	Fara riscuri	1 punct
5.zonare seismica	ag=0,10g	0 puncte
RISC GEOTEHNIC REDUS	LIMITA PUNCI	TAJ 6-9
CAPECODIA CEOTEDUICA I		

CATEGORIA GEOTEHNICA I

#### Cop. 7. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND TERENUL. CERCETAREA SI STRATIFICATIEI TERENULUI

Suprafata de teren cercetata pentru amplasarea Observatorului astronomic se incadreaza din punct de vedere geomorfologic in zona de versant ,ce se dezvolta pe malul stang a raului Galbena.

Din punct de vedere topogafic terenul este usor denivelat.

Terenul nu ridica probleme vizibile de pierdere a stabilitatii.

Pentru stabilirea solutie de fundare si a stratificatiei terenului pe amplasament a fost executata o sapatura deschisa, care a pus in evidenta urmatoarea stratificatie :

Cota Strat Grosime		Grosime	Descriere litologica					
de la	la.							
CTn	0,60	0,60m	Sol vegetal prafos nisipos, roscat, vartos					
0,60	0,90	0,30m	Praf nisipos, roscat,tare					
0,90	1,50	0,60m	Nisip prafos cu elsmente de gresie, conusiu, partial cimentat tare.					
,50	2,40	0,90m	Praf nisipos cimentat roscat, tare (strat baza)					
2,40	3,60	1,20m	Nisip prafos cu intercalatii de gresie, roscat, tare(partial alteral -strat baza)					
			Apa subterana nu apare.					

#### Cap.8. CONDITII DE FUNDRE

<u>a)STRATUL SI ADANCIMEA DE FUNDARE</u>

Fundarea stalpului central al observatorului se va realiza la adancimea de :

D<sub>f</sub>=-2,50 m fața de CTn

Fundarea se va realiza pe stratul de nisip prafos cu intercalatii de gresie, roscat, tare (partial cimentatstrat baza)

Constructia cupolei se va realiza pe o platforma betonata, ce se va aseza pe o perna de balast ,ce va avea grosimea de g=0,60 m.

Modul de executare a pernei :

Se va inlatura stratul de sol vegetal pe grosimea de 0,60m.

Se va compacta partea inferioara a sapaturii, dupa care se va trece la executarea pernei de balast (pietris mic mare cu nisip), formata din doua strate succesive de 30 cm fiecare, compactate prin cilindrare la umiditatea optima de compactare.

<u>b)PRESIUNEA CONVENTIONALA</u> ce se va lua in calcul pentru fundatii platforma betonata ,conform STAS 3300/2 -85 (NP112/2014)este de:

> p<sub>conv</sub>. =200 kPa(pentru platforma) p<sub>conv</sub>. =400 kPa(pentru stalp central)

#### **BREVIAR DE CALCUL**

Privind determinarea presiunii conventionale pe terenul recomandat pentru fundare-nisip prafos cu intercalatii de gresie, roscat tare (tab.15), perna balast (tab 18) conform STAS 3300/2-85 (tab.  $D_1$ -NP 112-2014).

Presiunea conventionala se determina luind in considerare valorile de baza a presiunii conventionale din tabel 17 care se corecteaza conform pct, B2 din STAS 3300/2-85( tabel D<sub>4</sub> care se corecteaza conf pct.D<sub>2.1</sub>, D<sub>2.2</sub>.NP 112-2014)

Valorile de baza a presiunii conventionale corespund pentru fundatii avind latimea talpii b=1,00 m si adincimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df=2,00 m.

Pentru alte adincimi sau alte latimi de fundare presiunea conventionala se

calculeaza cu relatia :

 $p_{conv} = p_{conv} + C_B + C_D$ 

In care:


p<sub>conv</sub>-valoarea de baza a presiunii conventionale determinata prin interpolare din tabel 15 in functie de gradul de alterare a stratului, grad de indesare


Valoarea de baza a presiunii conventionale determinata prin interpolare este de :


 $p_{conv.} = 400 kPa$  $C_D + C_B$  -- rezerva de calcul

6 8			LECTATES : OBSERVATOR A	TRONO	MIC	······
Adireimen forma si grosimea	conte apos	Stratificatie	Dzournire strat cf. STAS 1243/88	ur, proba si felul probelor	0,00	0.00 niv. mari
×	m			Ne los	foraj	
			F1	Ts		
-0,6 0.60 -0,9 0,30 -1,5 0,60 -2,0 0,90 -2,4 0,90 -3,0 1,20 4,0 5,0 0 0 0	Apa nu apare		De la Ctr-0,60 m Sol vegetal prafos-nisipos,roscat vartos de la 0,60-0,9-m praf nisipos,roscat,tare De la 0,90-1,50m Nisip prafos cu elemente de gresie,partial cimentat ,tare -de la 1,50-2,40m praf nisipos,cimentat roscat ,tare (strat baza) de la 2,40-3,60m misip prafos cu intercolanti de gresie,roscat ,tare (partial cimentat -strat baza) mg Ghitoaica Maria			


# FISA DE STRATIFICATIE











# PLAN OBSERVATOR ASTRONOMIC SC. 1:50

# LEGENDA

Panouri din plasa bordurata zincata






Postament - finisaj vopsea (reflectorizanta alba) aplicata pe tencuiala rezistenta la umezeala


Zona verde amenajata


Observator astronomic



Verificator/ expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / expertiza nr. / data	
Proiectant: str. M. Ko	SC SERCOTRAN galniceanu nr.10, J20		Beneficiar: INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI	Proiect nr. 462 / 2015	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Faza
Sef proiect	ing. lacob Doru	am	1:50	INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC	PT + DTAC
Proiectat	ing. lacob Doru	Any	Data:	Titlu plansa:	Plansa nr.
Desenat	arh. Retegan Diana	alteran	2016	PLAN SI FATADE OBSERVATOR ASTRONOMIC	A2







#### NOTA:

- COTA ±0.00 DE REFERINTA A PARDOSELII CORESPUNDE COTEI TOPO +398,00
- CONDITII GEOTEHNICE INDICATE IN STUDIUL GEOTEHNIC:
- presiunea conventionala Pconv.=40 0 kPa;
- adancimea de fundare pilastru -2,5 0 m fata de cota terenului natural; - terenul de fundare este alcatuit dintr-un strat de nisip prafos cu intercalatii de gresie, roscat, tare.
- apa subterana nu s-a interceptat • SE INTERZICE IN MOD CATEGORIC TURNAREA BETONULUI IN FUNDATII FARA AVIZUL PROIECTANTULUI

GEOTEHNICIAN • LA EXECUTIE SE VOR RESPECTA PECIZARILE STUDIULUI GEOTEHNIC SI REGLEMENTARILE NORMATIVELOR NP 112 - 13, NE 012/1 - 2007, ORICE NECONCORDANTA INTRE DETALII SI SITUATIA DIN TEREN VA FI CORELATA DE PROIECTANT. SCHIMBARILE DE SOLUTII TEHNICE SE VOR MATERIALIZA CU AJUTORUL PROIECTANTULUI • ULTIMII 30 cm DE SAPATURA SE VOR EXECUTA ODATA CU TURNAREA BETONULUI IN FUNDATII, BETONUL SE VA TURNA PE TEREN SANATOS, NEINMUIAT DE APE SUBTERANE ORI DIN PRECIPITATII • LA AMPLASAREA PE POZITIE À OBSERVATORULUI SE VA CHEMA BENEFICIARUL SI PROIECTANTUL PENTRU


INTOCMIREA PROCESULUI VERBAL DE TRASARE .

		E	XTRAS	DE ARMA	TURA			
					Lungimi pe diametre			
element	Marca	ø	Nr.buc.	Lungime	OB37	PC	C52	
postament				] [	Ø6	Ø8	Ø12	
postament	1	8	12	2.40		28.80		
postament	2	8	44	5.40		237.60		
	3	12	4	3.10			12.40	
pilocto	4	6	12	1.46	17.52			
pitastru	5	12	1	1.10			1.10	
pilastru	6	6	9	1.50	13.50			
	Lun	gimi pe	diametru	ı [m]	31.02	266.40	13.50	
	Ma	sa pe n	netru [kg	]/m]	0.222	0.395	0.888	
	Ma	sa pe d	iametru	[kg]	6.89	105.23	11.99	
	M/	ASA TO	TALA [	(Gj	7	11	17	


	EXTRAS LAMINATE								
POZ	MATERIAL	LUNGME	CALIT	Nr.		GREUTA	TE		
102	(dimensiuni)	(mm)	OTEL	buc	/ml	/buc	total		
P 1	Tg 5x400	400	S235JR	1	15.7	6.28	6.280		
P 2	Ø12	700	PC52	4	0.888	0.62	2.486		
	erderi + electrozi d		kg	0.26					
то	TAL					kg	9		




	on : C8/10 - beton simplu - expunere : X C25/30 - beton fundi - expunere : X - ciment CEM - min 300 kg/r - A/C = max 0 - agregate Dm - con. max de - consistenta 3 - strat de acoperire	O atili armate (F1(RO) II/A-S 32.5R nc .50 hax 16 mm cloruri Cl 0.20 S2 a - 3 cm pilastru PÂRVU NICOL		NR.02006	e Marine
Marificates		CERINȚA A1,	na yv		
Verificator/ expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / expertiza nr. / data	
Prolectant: str. M. Kog	SC SERCOTRAN jainiceanu nr.10, J20/		199373	Beneficiar: INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI	Proiect nr. 462 / 2015
Specificatie	Nume	Şemnatura	Scara:	Titlu proiect:	Faza
Sef project	ing. lacob Doru	Ans	1:50 1:20	INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC	PT + DTAC
Proiectat	ing. lacob Doru	xx	Data:	Titlu plansa: PLATFORMA SI PILASTRU	Plansa nr.
Desenat	ing. lacob Doru	Ans	2016	PLATFORMA SI PLASTRU PLAN SI SECTIUNE ARMARE	R1



+	* CAR	$ \frac{\hat{A}}{N} = \frac{\hat{A}}{P} \frac{\hat{A}$
PRGHI	Gradul III A+B, AUTORIZATIE ANRE	RANS
inta	Referat / expertiza nr. / data	
	Beneficiar: INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI	Project nr. 462 / 2015
ira: 500	Titlu proiect: INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC	Faza PT + DTAC
ta: 16	Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE RETELE EXTERIOARE	Plansa nr. E1





6

.

14

uł.



NOT/ Se vor resp instalațiilor		rmativului I 7-2011 p 00Vca și 1500V cc.	pentru proi	ectarea și executarea	10 P L N/P L 26 4
ELECTR	ICIAN AUTORIZAT: in	9. FELEA GHEORGHE		Gradul III A+B, AUTORIZATIE ANRE	The second se
	ing. VLAD IOAN	04	le	2053 / 13.06,20K	
Verificator/ expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / expertiza nr. / data	
Prolectant: SC SERCOTRANS SRL DEVA str. M. Kogalniceanu nr.10, J20/116/1999, CUI: RO11499373			499373	Beneficiar: INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI	Proiect nr. 462 / 2015
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Faza
Sef proiect	ing. lacob Doru	gyp	%	INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC	PT + DTAC
Proiectat	ing. Felea Gheorghe	e ve	Data:	Titlu plansa: SCHEMA ELECTRICA	Plansa nr.
Desenat	ing. Silaghi Adrian	Jul-	2016	DE ALIMENTARE	E3

# EXTRAVILAN

Jud. HUNEDDARA Terit, administrativ: General Berthelot Adresa imobilului: General Berthelot

Numele si prenumele proprietarului ACADEMIA RDMANA

Numele si prenumele Beneficiarului INSTITUTUL ASTRONOMIC BUCURESTI

LIMITA DE PROPRIETATE CONFORM CF 128

INCINTA OBSERVATOR ASTRONOMIC 1000 mp

FO Barrey

FO 8a

D

OBSERVATOR ASTRONOMIC


Proiectant sisteme de securitate: ing. Turla Mihaj/Mircea - Licența nr. 2852/T/05.08.2013

FO 8cone

	ing Vlad loan	TH	le	
Verificator/expert		Semnatura	Cerin	
Proiectant gene		TRANS SRL DEVA		
str.	M. Kogalniceanu nr.10	), J20/116/1999, CUI: F	C11499	
Proiectant spec str.M.K	SC EXETECH C	OMPUTERS SRL Dev. M, 0744-602439, office	a @exetect	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scar	
Sef proiect	ing. lacob Doru	dus	1:250	
Proiectat	ing.Turla Mihai	Dea	Data	
Desenat	ing.Turla Diana	1 J	2016	
		Y		



# SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALATIEI DE ALARMARE LA EFRACTIE




# LEGENDA:


CAE	- centrală alarmare la efracție		
	- tastatură alarmare la efracție		
	- detector de mişcare		
	- sirenă de alarmare la efracție, de interior		
	<ul> <li>sirenă de alarmare la efracție, de exterior, autoalimentată</li> </ul>		
СОМ	- comunicator GSM		
	- sursă de alimentare		
	- tablou electric		

#### Note:


Plansa se va consulta impreuna cu plansele instalatiilor electrice si plansele instalatiilor de curenti slabi.


Lucrarile la sistemul de alarmare la efractie se vor executa numai de firme licentiate de I.G.P.R.





NVR 4CH	- înregistrator digital (NVR), 4 canale video
	- sursă alimentare camere video,12Vcc/3A
LCD	- monitor LCD
PC	- PC pentru monitorizare
	- camera video IP de exterior
UPS	- sursă neîntreruptibilă (UPS) 600VA
MC	- media converter
SW5	- switch 5 porturi
	- tablou electric
	- tablou electric






# LEGENDA:


CAE	- centrală alarmare la efracție	
	- tastatură alarmare la efracție	
	- detector de mişcare	
~	- sursă de alimentare	
COM	- comunicator GSM	
	<ul> <li>sirenă de alarmare la efracţie, de exterior, autoalimentată</li> </ul>	Note:
	- sirenă de alarmare la efracție, de interior	instala curent
	- cablu alarmare efracție 6AF22 - cablu FTP cat.6 - cablu MYYUP 2x1,5mmp	Lucrar se vor

Plansa se va consulta impreuna cu plansele instalatiilor electrice si plansele instalatiilor de curenti slabi.

Lucrarile la sistemul de alarmare la efractie se vor executa numai de firme licentiate de .G.P.R.



# acces pietonal



# LEGENDA:

LEOLNDA.			
NVR 4CH	- înregistrator digital (NVR), 4 canale video		
	- sursă alimentare camere video,12Vcc/3A		
	- camera video IP de exterior		
UPS	- sursă neîntreruptibilă (UPS) 600VA		
MC	- media converter		
SW5	- switch 5 porturi		
-[	- priză modulară cat. 6 1xRJ45 ,ecranată, montată îngropat		
	- fibra optica SM 8 core - cablu FTP cat.6 - cablu CYY-F 3x1,5mmp		

#### Note:

Plansa se va consulta impreuna cu plansele instalatiilor electrice si plansele instalatiilor de curenti slabi.

Lucrarile la instalatia de supraveghere video se vor executa numai de firme licentiate de I.G.P.R.

	ing Vlad Ioan	CH4	le		
/erificator/expert		Semnatura	Cerint		
Prolectant general: SC SERCOTRANS SRL DEVA					
str.	M. Kogalniceanu nr.10	, J20/116/1999, CUI: R	0114993		
Prolectant specialitate: SC EXETECH COMPUTERS SRL Deva str.M.Kogalniceanu bl.14 P+M, 0744-602439, office@exetech.					
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara		
Sef proiect	ing. lacob Doru	two	1:50		
Proiectat	ing. Turla Mihai		Data:		
Desenat	ing. Turla Diana	Set .	2016		